Tomada de Preço 01/2018

Processo Administrativo n° 27/2018

Protocolo n° 1351/2018

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de Estudos e Projeto Básico de pavimentação e drenagem das vias públicas situadas na área denominada Jardim Morumbi no bairro Santa Maria.

Solicitante: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Abertura: 05/04/2018
Horário: 09h00min

Volume 06

ADA
ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO

REF FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1146
Assinatura

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME
CNPJ: 11.519.548/0001-69
TELEFONE: (41) 3632-1080 EMAIL: adm@adaengenharia.com.br
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA TÉCNICA
DATA: 05/04/2018

Prefeitura Municipal
de Fazenda Rio Grande
Folha nº 100
Ass. Responsável

Rua Acre, 122 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41| 3632.1080 . 8805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03

ADA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2018
PROTOCOLO nº 1351/2018
Processo Administrativo nº. 27/2018
Tipo de licitação: TÉCNICA E PREÇO (GLOBAL)

REF FAZENDA RIO GRANDE 1147 Folha nº Assinatura

ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA PONTUAÇÃO TÉCNICA

Deverá ser anexado à proposta técnica a documentação correspondente para comprovação da pontuação da Tabela de Avaliação Técnica.

Requisitos	Pontuação Máxima	Pontuação da Proponente	Pontuação Conferida pela Comissão
Tempo de Atuação da Proponente • 0 <TAP≤ 4 anos: 2 (dois) pontos; • 4<TAP≤ 6 anos: 4 (quatro) pontos; •<TAP ≤8 anos: 6 (seis) pontos; •<TAP ≤10 anos: 8 (oito) pontos; •TAP> 10 anos: 10 (dez) pontos.	10	8	
Experiência Específica da Proponente (máximo três atestados) • Ext. ≤ 3,0 km: 5 (cinco) pontos • 3,0 km < Ext. < 5 km: 8 (oito) pontos •Ext. ≥ 5 km: 10 (dez) pontos	30	30	
Capacidade da Equipe Técnica – Para o Engenheiro Coordenador (5 pontos por atestado)	25	25	
Capacidade da Equipe Técnica – Para o Responsável pelo Projeto Geométrico (5 pontos por atestado)	15	15	
Capacidade da Equipe Técnica – Para o Responsável pelo Projeto de Pavimentação (5 pontos por atestado)	10	10	
Capacidade da Equipe Técnica – Para o Responsável pelo Projeto de Drenagem (5 pontos por atestado)	10	10	

Piên, 05 de abril de 2018

Adailton Rogerio de Oliveira
Sócio/Administrador
RG: 5.151983-3 SSP/PR

11.519.548/0001-69
ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Rua Acre, 162 | Sala 6
Centro - CEP 83860-000
Piên - Paraná

Rua Acre, 122 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41| 3632.1080 . 8805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03

ADA
ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2018
PROTOCOLO nº 1351/2018
Processo Administrativo nº. 027/2018
Tipo de licitação: TÉCNICA E PREÇO (GLOBAL)

REF FAZENDA RIO GRANDE
1148
Folha nº
Assinatura

PROPOSTA TECNICA
ATESTADOS EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
- ESTADO DO PARANÁ -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa ADA Engenharia e Construção Ltda., Registrada no CREA PR sob o numero 49408, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

REF FAZENDA RIO GRANDE
1149
Folha nº
Assinatura

PAVIMENTAÇÃO, RUAS:

Rua Beija Flor – entre a Rua cauré e por sua Extensão;
Rua Caraúna – entre a Avenida Condor e por sua Extensão;
Rua Cauré – entre a Rua Tangará e por sua Extensão;
Rua Chopim – entre a Avenida Albatroz e por sua Extensão;
Rua Faisão – por toda a sua extensão;
Rua Flamingos – entre a Rua Pinguim até a Rua Irerê;
Rua Inhambú – entre a Rua Cauré e por sua Extensão;
Rua Japim – entre a Avenida Albatroz e por sua Extensão;
Rua Juruviara – entre a Avenida Portugal e por sua Extensão;
Rua Manguari – entre a Avenida Albatroz e por sua Extensão;
Rua Marabú Trecho 01 – entre a Avenida Condor até a Rotatória;
Rua Marabú Trecho 02 – entre a Rotatória por sua Extensão;
Rua Pelicano – entre a Avenida Albatroz até a Rua Juruviara;
Rua Sabiá Trecho 01 – entre a Rua Cauré e por sua Extensão;
Rua Sabiá Trecho 02 – entre a Avenida Albatroz e por sua Extensão;
Rua Tangará Trecho 02 – entre a Rua cauré e por sua Extensão;
Rua Tico-tico – entre a Travessa da Coleirinha e por sua Extensão;
Travessa da Iraúna – entre a Rua Macuco até a Rua Flamingos;
Travessa do Pinguim – entre a Rua Cardeal até a Rua Flamingos;
Rua Araras – entre a Rua Canários até a Rua Cardeal;
Rua Bem-te-vi – entre a Rua Canários até a Rua Flamingos;
Rua Cardeal – entre a Rua Cacatua até a Rua Araras;
Rua Macuco – entre a Rua Cacatua até a Rua Bem-te-vi;
Travessa da Cigarrinha – entre a Rua Gavião e por sua Extensão;
Travessa da Fênix – entre a Rua Flamingos até a Rua Maira;
Travessa da Garça – entre a Rua Cacatua até a Rua Bem-te-vi;
Travesso Periquito – do começo até a Rua Gavião;
Rua Papagaio – entre a Avenida Perdizes até a Rua Flamingos;
Avenida Curitiba – entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Teresina;
Rua Natal – entre a Rua Caxias do Sul e por sua extensão.

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/2018
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ULTIMA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
- ESTADO DO PARANÁ -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

RUAS DIVERSAS S/N – GRALHA AZUL – FAZENDA RIO GRANDE/PR
PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**

REF FAZENDA RIO GRANDE 1150 Folha nº Assinatura

ÁREA: 64660,27 m²
ART: 20133231099

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
1- Projeto de Terraplenagem.
2- Projeto de Pavimentação.
3- Obras de Arte Corrente
4- Projeto Geométrico.
5- Sinalização Viária.
6- Elaboração de Orçamento.

DATA DE INÍCIO: 02/04/2013

DATA DA CONCLUSÃO: 28/05/2013

Fazenda Rio Grande, 26 de Agosto de 2015.

Pedro F. Cavichiolo
Secretário Mun. Obras
Decreto nº 3626/14

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 030.615

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2018
Secretaria Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

Gustavo Gonçales Quadr
Engº Civil - [illegible]
CREA-PR 72.224/D

Projetos Pavimentação SEDU 2013 – Lote2

ART 20133231099



1. Rua Beija Flor – entre a Rua Caurê e por sua Extensão - 418,12m;
2. Rua Caraúna – entre a Avenida Condor e por sua Extensão - 363,41m;
3. Rua Caurê – entre a Rua Tangará e por sua Extensão - 317,97m;
4. Rua Chopim – entre a Avenida Albatroz e por sua Extensão - 171,02m;
5. Rua Faisão – por toda sua Extensão - 454,74m;
6. Rua Flamingos – entre a Rua Pinguim ate a Rua Irerê - 516,02m;
7. Rua Inhambú – entre a Rua Caurê e por sua Extensão - 490,36m;
8. Rua Japim – entre a Avenida Albatroz e por sua Extensão - 274,08m;
9. Rua Juruviaria – entre a Avenida Portugal e por sua Extensão - 930,60m;
10. Rua Manguari – entre a Avenida Albatroz e por sua Extensão - 277,86m;
11. Rua Marabú Trecho 01 – entre a Avenida Condor até a Rotatória - 255,05m;
12. Rua Marabú Trecho 02 – entre a Rotatória por sua Extensão - 109,38m;
13. Rua Pelicano – entre a Avenida Albatroz até a Rua Juruviaria - 221,62m;
14. Rua Sabiá Trecho 01 – entre a Rua Caurê e por sua Extensão - 148,16m;
15. Rua Sabiá Trecho 02 – entre a Avenida Albatroz e por sua Extensão - 266,53m;
16. Rua Tangará Trecho 02 – entre a Rua Caurê e por sua Extensão - 638,28m;
17. Rua Tico-tico – entre a Travessa da Coleirinha e por sua Extensão - 134,90m;
18. Travessa da Iraúna – entre a Rua Macuco ate a Rua Flamingos - 142,27m;
19. Travessa do Pinguim – entre a Rua Cardeal ate a Rua Flamingos - 83,40m;
20. Rua Araras – entre a Rua Canários ate a Rua Cardeal - 381,94m;
21. Rua Bem-te-vi – entre a Rua Canários ate a Rua Flamingos - 439,60m;
22. Rua Cardeal – entre a Rua Cacatua ate a Rua Araras - 329,24m;
23. Rua Macuco – entre a Rua Cacatua ate a Rua Bem-te-vi - 198,84m;
24. Travessa da Cigarrinha – entre a Rua Gavião e por sua Extensão - 116,69m;
25. Travessa da Fênix – entre a Rua Flamingos ate a Rua Maira - 72,40m;
26. Travessa da Garça – entre a Rua Cacatua ate a Rua Bem-te-vi - 87,20m;
27. Travesso Periquito – do começo ate a Rua Gavião - 129,29m;
28. Rua Papagaio – entre a Avenida Perdizes ate a Rua Flamingos - 217,38m;
29. Avenida Curitiba – Entre a rua Mato Grosso até a Rua Teresina - 1.471,56m;
30. Rua Natal – entre a Rua Caxias do Sul até a sua extensão - 266,67;

Extensão Total das vias do Lote - 9.924,58m ou 9,92km

ADAILTON R. DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA PR 68.917/D

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1152
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**2922/2016** Protocolo Nº.:**2016/00211900**
Selos de autenticidade:**A 030.614, A 030.615, A 030.616, A 030.617**

ART Nº.....:20133231099 0..... Registrada:16/08/2013.....
Empresa Executora...:ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - CNPJ/CPF: 95.422.986/0001-02.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:64.660,27 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUAS DIVERSAS, S/N GRALHA AZUL / ESTADOS.....
Município/Estado....:FAZENDA RIO GRANDE/PR.....
Data de Início.....:02/04/2013..... Data de Conclusão:28/05/2013.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:O ITEM PROJETO É RELATIVO AO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA. O ITEM OUTROS É RELATIVO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO.. 1.RUA BEIJA FLOR - ENTRE A RUA CAURÊ E POR SUA EXTENSÃO; 2.RUA CARAÚNA - ENTRE A AVENIDA CONDOR E POR SUA EXTENSÃO; 3.RUA CAURÊ - ENTRE A RUA TANGARÁ E POR SUA EXTENSÃO; 4.RUA CHOPIM - ENTRE A AVENIDA ALBATROZ E POR SUA EXTENSÃO; 5.RUA FAISÃO - POR TODA A SUA EXTENSÃO; 6.RUA FLAMINGOS - ENTRE A RUA PINGUIM ATE A RUA IRERÊ; 7.RUA INHAMBÚ - ENTRE A RUA CAURÊ E POR SUA EXTENSÃO; 8.RUA JAPIM - ENTRE A AVENIDA ALBATROZ E POR SUA EXTENSÃO; 9.RUA JURUVIARIA - ENTRE A AVENIDA PORTUGAL E POR SUA EXTENSÃO; 10.RUA MANGUARI - ENTRE A AVENIDA ALBATROZ E POR SUA EXTENSÃO; 11.RUA MARABÚ TRECHO 01 - ENTRE A AVENIDA CONDOR ATE A ROTATÓRIA; 12.RUA MARABÚ TRECHO 02 - ENTRE A ROTATÓRIA POR SUA EXTENSÃO; 13.RUA PELICANO - ENTRE A AVENIDA ALBATROZ ATE A RUA JURUVIARIA; 14.RUA SABIÁ TRECHO 01 - ENTRE A RUA CAURÊ E POR SUA EXTENSÃO; 15.RUA SABIÁ TRECHO 02 - ENTRE A AVENIDA ALBATROZ E POR SUA EXTENSÃO; 16.RUA TANGARÁ TRECHO 02 - ENTRE A RUA CAURÊ E POR SUA EXTENSÃO; 17.RUA TICO-TICO - ENTRE A TRAVESSA DA COLEIRINHA E POR SUA EXTENSÃO; 18.TRAVESSA DA IRAÚNA - ENTRE A RUA MACUCO ATE A RUA FLAMINGOS;

19.TRAVESSA DO PINGUIM - ENTRE A RUA CARDEAL ATE A RUA FLAMINGOS; 20.RUA ARARAS - ENTRE A RUA CANÁRIOS ATE A RUA CARDEAL; 21.RUA BEM-TE-VI - ENTRE A RUA CANÁRIOS ATE A RUA FLAMINGOS; 22.RUA CARDEAL - ENTRE A RUA CACATUA ATE A RUA ARARAS; 23.RUA MACUCO - ENTRE A RUA CACATUA ATE A RUA BEM-TE-VI; 24.TRAVESSA DA CIGARRINHA - ENTRE A RUA GAVIÃO E POR SUA EXTENSÃO; 25.TRAVESSA DA FÊNIX - ENTRE A RUA FLAMINGOS ATE A RUA MAIRA; 26.TRAVESSA DA GARÇA - ENTRE A RUA CACATUA ATE A RUA BEM-TE-VI; 27.TRAVESSO PERIQUITO - DO COMEÇO ATE A RUA GAVIÃO; 28.RUA PAPAGAIO - ENTRE A AVENIDA PERDIZES ATE A RUA FLAMINGOS; 29.AVENIDA CURITIBA - ENTRE A AVENIDA MATO GROSSO E A RUA TERESINA; 30.RUA NATAL - ENTRE A RUA CAXIAS DO SUL E POR SUA EXTENSÃO.....

Observação.....:.....

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1153
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
- ESTADO DO PARANÁ -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa ADA Engenharia e Construção Ltda., Registrada no CREA PR sob o numero 49408, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1154
Assinatura

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO, RUAS:
AV. PERDIZES – ENTRE A RUA ARARAS E AV. PORTUGAL;
RUA CANÁRIOS – ENTRE A AV. PORTUGAL E A RUA CACATUA;
RUA SERIEMA TRECHO 01 – ENTRE A RUA POMBAS POR SUA EXTENSÃO;
RUA SERIEMA TRECHO 02 – ENTRE A RUA CANÁRIOS E A RUA IRERÊ;
RUA TANGARA TRECHO 01 - ENTRE A RUA CANÁRIOS E A RUA IRERÊ;
RUA MAIRAS – ENTRE A RUA IRERÊ POR SUA EXTENSÃO;
RUA POMBAS – ENTRE A RUA SERIEMA ATÉ A RUA PAVÃO;
RUA PAVÃO – ENTRE A RUA GAVIÃO ATÉ A AV. ÁUSTRIA;
RUA MANDARIM – ENTRE A RUA GAVIÃO ATÉ A AV. ÁUSTRIA;
RUA ROUXINOL– ENTRE A RUA GAVIÃO ATÉ A AV. ÁUSTRIA;
RUA JOÃO DE BARRO – ENTRE A RUA GAVIÃO ATÉ A RUA QUERO-QUERO;
TRAVESSA ANDORINHA TRECHO 01 – TRAVESSA DO PERIQUITO POR SUA EXTENSÃO;
TRAV. ANDORINHA TRECHO 02 – ENTRE A RUA QUERO-QUERO E A RUA CANÁRIOS;
TRAVESSA DO TIZIU – RUA GAVIÃO POR SUA EXTENSÃO;
TRAVESSA DO AZULÃO – ENTRE A RUA FLAMINGOS E ARUA MAIRAS;
TRAVESSA DAS PATATIVAS – RUA GAVIÃO POR SUA EXTENSÃO;
RUA IRERÊ – ENTRE A RUA CANÁRIOS E A AVENIDA PERDIZES;
TRAVESSA DAS GAIVOTAS – RUA CANÁRIOS POR SUA EXTENSÃO;

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2018
Secretaria Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

RUAS DIVERSAS S/N – GRALHA AZUL – FAZENDA RIO GRANDE/PR
PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**
ÁREA: 35129,94 m²
ART: 20132021554

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
1- Projeto de Terraplenagem.
2- Projeto de Pavimentação.
3- Obras de Arte Corrente
4- Projeto Geométrico.
5- Sinalização Viária.
6- Elaboração de Orçamento.

Gustavo Gonçales Quadros
Engº Civil - [illegible]036
CREA-PR 72.224/D

DATA DE INÍCIO: 02/04/2013
DATA DA CONCLUSÃO: 28/05/2013
Fazenda Rio Grande, 25 de Agosto de 2015.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 080.414

Pedro F. Cavichiolo
Secretário Mun. Obras
Decreto nº 3626/14

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

7

Projetos Pavimentação SEDU 2013 – Lote1

ART 20132021554

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1155
Folha nº
Assinatura

1. Av. Das Perdizes – entre a Rua Araras e a Av. Portugal - 985,50 m;
2. Rua Canário – entre a Av. Portugal e a Rua Cacatua - 895,28 m;
3. Rua Seriema Trecho 01– entre a Rua Pombas por sua extensão - 231,58 m;
4. Rua Seriema Trecho 02 – entre a Rua Canário e Rua Mairas - 717,94 m;
5. Rua Tangara Trecho 01 – entre a Rua Canários ate a Rua Irerê – 565,28m.
6. Rua Mairas – entre a Rua Irerê ate Por sua Extensão –337,70 m;
7. Rua Pombas – entre a Rua Seriema ate a Rua Pavão - 248,82m;
8. Rua Pavão - entre a Rua Gavião ate a Av. Áustria - 262,41m;
9. Rua Mandarim – entre a Rua Gavião até Av. Áustria - 246,34m;
10. Rua Rouxinol - entre a Rua Gavião até Av. Áustria - 303,56m;
11. Rua João de Barro – entre a Rua Gavião ate a Rua Quero-Quero - 415,79m;
12. Travessa da Andorinha Trecho 01 – Travessa do Periquito por sua Extensão - 69,07m;
13. Travessa da Andorinha Trecho 02 – Rua Quero-Quero ate a Rua Canários - 192,17m;
14. Travessa do Tiziu – Rua Gavião por sua extensão - 137,00 m;
15. Travessa do Azulão – Rua Flamingos ate a Rua Mairas - 97,49 m;
16. Travessa das Patativas – Rua Gavião por sua Extensão - 115,00m;
17. Rua Irerê – Rua Canários ate a Avenida Perdizes - 98,49m;
18. Travessa das Gaivotas – Rua Canário por sua Extensão - 351,38m;

Extensão total das vias do Lote – 6.270,80m ou 6,27km

ADAILTON R. DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA PR 68.917/D

PREF. FAZENDA R.G. GRANDE
1156
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL - TECNICO EM EDIFICACOES
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D — RNP Nº:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**2922/2016** — Protocolo Nº.:**2016/00211900**
Selos de autenticidade:**A 030.614, A 030.615, A 030.616, A 030.617**

9

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1157
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D — RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**2922/2016** — Protocolo Nº.:**2016/00211900**
Selos de autenticidade:**A 030.614, A 030.615, A 030.616, A 030.617**

ART Nº.....:20132021554 0..... Registrada:29/05/2013.....
Empresa Executora...:ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - CNPJ/CPF: 95.422.986/0001-02.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:35.129,94 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUAS DIVERSAS, S/N GRALHA AZUL.....
Município/Estado....:FAZENDA RIO GRANDE/PR.....
Data de Início.....:02/04/2013..... Data de Conclusão:28/05/2013.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:O ITEM PROJETO É RELATIVO AO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA. O ITEM OUTROS É RELATIVO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO.. AV. PERDIZES - ENTRE A RUA ARARAS E A AV. PORTUGAL; RUA CANÁRIO - ENTRE A AV. PORTUGAL E A RUA CACATUA; RUA SERIEMA TRECHO 01- ENTRE A RUA POMBAS POR SUA EXTENSÃO; RUA SERIEMA TRECHO 02 - ENTRE A RUA CANÁRIO E RUA MAIRAS; RUA TANGARA TRECHO 01 - ENTRE A RUA CANÁRIOS E A RUA IRERÊ. RUA MAIRAS - ENTRE A RUA IRERÊ POR SUA EXTENSÃO; RUA POMBAS - ENTRE A RUA SERIEMA ATE A RUA PAVÃO; RUA PAVÃO - ENTRE A RUA GAVIÃO ATE A AV. ÁUSTRIA; RUA MANDARIM - ENTRE A RUA POMBAS ATE AV. ÁUSTRIA; RUA ROUXINOL - ENTRE A RUA POMBAS ATE AV. ÁUSTRIA; RUA JOÃO DE BARRO - ENTRE A RUA GAVIÃO ATE A RUA QUERO-QUERO; TRAVESSA DA ANDORINHA TRECHO 01 - TRAVESSA DO PERIQUITO POR SUA EXTENSÃO; TRAVESSA DA ANDORINHA TRECHO 02 - ENTRE A RUA QUERO-QUERO E A RUA CANÁRIOS; TRAVESSA DO TIZIU - RUA GAVIÃO POR SUA EXTENSÃO; TRAVESSA DO AZULÃO - ENTRE A RUA FLAMINGOS E A RUA MAIRAS; TRAVESSA DAS PATATIVAS - RUA GAVIÃO POR SUA EXTENSÃO; RUA IRERÊ - ENTRE A RUA CANÁRIOS E A AVENIDA PERDIZES; TRAVESSA DAS GAIVOTAS - RUA CANÁRIO POR SUA EXTENSÃO.....
Observação.....:.....

[redacted]



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
- ESTADO DO PARANÁ -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa **ADA Engenharia e Construção Ltda., CNPJ: 11.519.548/0001-69**, registrada no CREA PR sob o número 49408, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1159
Folha nº
Assinatura

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO, RUAS:
RUA MARTINICA ENTRE A AV. ISLÂNDIA ATÉ O FIM DA RUA;
RUA COSTA DO MARFIM ENTRE A AV. ISLÂNDIA ATÉ O FIM DA RUA;
RUA GUINÉ ENTRE A AV. ISLÂNDIA ATÉ O FIM DA RUA;
RUA CANCUN ENTRE A AV. ISLÂNDIA ATÉ O FIM DA RUA;
RUA LITUÂNIA ENTRE A AV. ISLÂNDIA ATÉ O FIM DA RUA;
TRAVESSIA CROÁCIA ENTRE A AV. ISLÂNDIA ATÉ A RUA ESCÓCIA;
RUA TENERIFE ENTRE A AV. ISLÂNDIA ATÉ O FIM DA RUA;
RUA FLAMINGOS ENTRE A AV. PORTUGAL ATÉ A RUA ROMÊNIA;
TRAVESSA CUBA ENTRE A AV. PORTUGAL ATÉ A RUA ROMÊNIA;
RUA ROMÊNIA ENTRE A RUA FLAMINGOS ATÉ AV. HOLANDA;
TRAVESSA BIRMÂNIA ENTRE A RUA ESCÓCIA ATÉ A AV. HOLANDA;
RUA ESCÓCIA ENTRE A AV. ESTADOS UNIDOS ATÉ A TRAV. BIRMÂNIA;
TRAVESSA INDONÉSIA 01 ENTRE A AV. HOLANDA ATÉ O FIM DA RUA;
TRAVESSA INDONÉSIA 02 ENTRE A AV. HOLANDA ATÉ A RUA ESCÓCIA;
RUA RIO IAPÓ ENTRE A RUA RIO IRAÍ ATÉ O FIM DA RUA;
RUA RIO IGUAÇU ENTRE A RUA RIO OIAPOQUE ATÉ O FIM DA RUA;
RUA RIO IGUATEMI ENTRE A RUA RIO IRAÍ ATÉ O FIM DA RUA;
RUA RIO IRAÍ ENTRE A RUA RIO IGUATEMI ATÉ O FIM DA RUA;
RUA RIO IRIRI ENTRE A RUA RIO PARANAPANEMA ATÉ O FIM DA RUA;
RUA RIO OIAPOQUE ENTRE A RUA RIO PARANAÍBA ATÉ RUA DO AREAL;
RUA RIO PARANAÍBA ENTRE A RUA RIO OIAPOQUE ATÉ O FIM DA RUA;
RUA RIO PIQUIRI ENTRE A RUA RIO TIETE ATÉ O FIM DA RUA;
RUA RIO TIMBÓ ENTRE A RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS ATÉ A RUA RIO DESPIQUE;
RUA RIO DESPIQUE ENTRE A RUA RIO TIMBÓ ATÉ TRAV. RIO VERDE;
RUA RIO TIBAGI ENTRE A RUA RIO TIMBÓ ATÉ RUA RIO MAURICIO;
AVENIDA RIO AMAZONAS ENTRE A RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS ATÉ A RUA RIO TIBAGI;
TRAVESSA RIO VERDE ENTRE A RUA RIO DESPIQUE ATÉ NELSON CLAUDINO DOS SANTOS;
RUA RIO MAURICIO ENTRE A RUA RIO MADEIRA ATÉ RUA RIO TIBAGI;
TRAVESSA RIO ORINOCO ENTRE A RUA RIO TIGRE ATÉ RUA RIO MADEIRA;
RUA RIO RIBEIRINHA ENTRE RUA RIO TIBAGI ATÉ O FIM DA RUA;
RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS ATÉ RUA RIO MAURICIO;

RUA RIO AÇUNGUI ENTRE A RUA RIO MANDAÇAI ATÉ A RUA RIO PALMITAL;

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/2008
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. C. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

TRAVESSA RIO CACHOEIRA ENTRE A RUA RIO AÇUNGUI ATÉ A RUA RIO PALMITAL;
TRAVESSA RIO MOINHO ENTRE A RUA RIO AÇUNGUI ATÉ FIM DA RUA;
TRAVESSA RIO MANDAÇAI ENTRE A RUA RIO JURUÁ ATÉ A RUA RIO PALMITAL;
RUA RIO PALMITAL ENTRE A RUA RIO JURUÁ ATÉ A RUA RIO MIRINGUAVA;
RUA RIO DA PRATA ENTRE A RUA RIO MIRINGUAVA ATÉ A RUA RIO JAÚ;
TRAVESSA RIO PIRAQUARA ENTRE A RUA RIO JURUÁ ATÉ A RUA RIO DA PRATA;
RUA RIO MIRINGUAVA ENTRE A RUA RIO JURUÁ ATÉ A RUA RIO PALMITAL;
TRAVESSA RIO BETARA ENTRE A RUA RIO JURUÁ ATÉ A RUA RIO DA PRATA;
RUA RIO JAÚ ENTRE A RUA RIO JURUÁ ATÉ A RUA RIO DA PRATA;
RUA RIO FORMOSO ENTRE A RUA RIO IVAÍ ATÉ A RUA RIO XINGU;
RUA RIO PINHÃO ENTRE A RUA RIO IVAÍ ATÉ A RUA RIO XINGU;
RUA RIO PASSAÚNA ENTRE A RUA RIO IVAÍ ATÉ AV. RIO AMAZONAS;
RUA RIO PALMEIRINHA ENTRE A RUA RIO IVAÍ ATÉ AV. RIO AMAZONAS;
RUA RIO NHUNDIAQUARA ENTRE A RUA RIO IVAÍ ATÉ AV. RIO AMAZONAS;
RUA JOSÉ MIRANDA ENTRE A RUA SILVANO JOSÉ BALDA ATÉ A AV. CARLOS EDUARDO NICHELE;
RUA MANOEL C. BARBOSA ENTRE A RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS ATÉ RUA RIO GRANDE;
RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ ENTRE A AV. PARANÁ ATÉ AV. CARLOS EDUARDO NICHELE;
RUA JOSÉ A. CLAUDINO ENTRE A RUA SILVANO JOSÉ BALDA ATÉ AV. CARLOS EDUARDO NICHELE;
RUA RIO PITANGA ENTRE A RUA RIO TAQUARI ATÉ RIO XINGU;
RUA SANTA ÁGATA ENTRE A RUA SÃO ROMUALDO ATÉ RUA SÃO NICOLAU;
TRAVESSA SANTA PERPÉTUA ENTRE RUA RIO TEJO ATÉ RUA SANTA ÁGATA;
RUA SÃO JANUÁRIO ENTRE A RUA SANTA ÂNGELA DO MERECI ATÉ O FIM DA RUA;
RUA SÃO ROMUALDO ENTRE A RUA RIO TEJO ATÉ AV. NOSSA SENHORA APARECIDA;
RUA SÃO SIMPLÍCIO ENTRE A RUA SANTA ÂNGELA DO MERECI ATÉ RUA RIO GUAJUVIRA;
TRAVESSA SÃO RICARDO ENTRE A RUA SÃO ROMUALDO ATÉ RUA SÃO NICOLAU;
RUA SANTA PRISCILA ENTRE A RUA SÃO ROMUALDO ATÉ RUA SÃO NICOLAU;
TRAVESSA RIO MEKONG ENTRE A RUA RIO TEJO ATÉ O FIM DA RUA;
RUA RIO PARDO ENTRE A RUA RIO PRETO ATÉ O FIM DA RUA;
RUA RIO PRETO ENTRE A RUA RIO TEJO ATÉ O FIM DA RUA;
TRAVESSA RIO DO MEIO ENTRE A RIO MEKONG ATÉ O FIM DA RUA;
TRAVESSA RIO GUAPORÉ TRECHO 01 ENTRE A RUA RIO IVAÍ ATÉ O FIM DA RUA;
TRAVESSA RIO GUAPORÉ TRECHO 02 ENTRE RIO IVAÍ ATÉ O FIM DA RUA;
RUA RIO MUCURI ENTRE A TRAV. RIO GUAPORÉ ATÉ O FIM DA RUA;
RUA RIO CURUÁ ENTRE A TRAV. RIO GUAPORÉ ATÉ O FIM DA RUA;
RUA RIO JORDÃO ENTRE AV. RIO AMAZONAS ATÉ O FIM DA RUA;
RUA RIO EUFRATES ENTRE A RUA RIO VOLGA ATÉ RUA RIO TEJO;
RUA GUAPURUVU ENTRE A RUA URUGUAI ATÉ RUA EQUADOR;
TRAVESSA VIOLETA ENTRE A RUA GUAPURUVU ATÉ O FIM DA RUA;
TRAVESSA IMBUIA ENTRE A RUA GOIABEIRA ATÉ O FIM DA RUA;
RUA BUTIÁ ENTRE RUA GOIABEIRA ATÉ O AV. CEDRO;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1160
Folha nº
ASS.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2018
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1161 Fls

RUA GERIVA TRECHO 01 ENTRE A RUA IPÊ ATÉ A RUA VIDEIRA;
RUA GERIVA TRECHO 02 ENTRE A RUA SERINGUEIRA ATÉ O FIM DA RUA;
RUA COPAÍBA ENTRE A RUA ARAUCÁRIA ATÉ A RUA JATOBÁ;
RUA MACAÚBA ENTRE A RUA PAINEIRAS ATÉ A RUA CEDRO;
RUA ALECRIM ENTRE A RUA PINHEIRO ATÉ O FIM DA RUA;
RUA SAPUCAIA ENTRE A RUA PINHEIRO ATÉ O FIM DA RUA;
TRAVESSA MOÇAMBIQUE ENTRE AV. VENEZUELA ATÉ A RUA COLÔMBIA;
RUA ABACATEIRO ENTRE A RUA OLIVEIRA ATÉ SUA EXTENSÃO DE 143,74 METROS;
RUA COQUEIRO ENTRE A RUA JUAZEIRO ATÉ RUA GERIVA TRECHO 01;
RUA QUARESMEIRA ENTRE A RUA JUAZEIRO ATÉ GERIVA TRECHO 01;
RUA IPÊ ENTRE A RUA JUAZEIRO ATÉ GERIVA TER 01.

RUAS DIVERSAS S/N – DIVERSAS – FAZENDA RIO GRANDE/PR
PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**
CNPJ: 95.422.986/0001-02

ÁREA: 14,19 Km
ART: 20150670348

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
1- Projeto de Terraplenagem.
2- Projeto de Pavimentação.
3- Obras de Arte Corrente
4- Projeto Geométrico.
5- Sinalização Viária.
6- Elaboração de Orçamento.

DATA DE INÍCIO: 10/11/2014

DATA DA CONCLUSÃO: 20/02/2015

Fazenda Rio Grande, 14 de março de 2017.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2018
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

Gustavo Gonçales Quadros
Engº Civil - Matr 349338
CREA-PR 72.224/D

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 030.208

PREF. FAZENDA RIO
1162
Folha nº
Assin

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL - TECNICO EM EDIFICACOES
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA

Carteira Profissional:PR-68917/D
RNP Nº:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**1073/2017**
Protocolo Nº.:**2017/00088393**
Selos de autenticidade:**A 030.208**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D
Acervo Técnico Nº.:**1073/2017**
Selos de autenticidade:**A 030.208**

RNP Nº.:1700776630
Protocolo Nº.:**2017/00088393**

ART Nº.....:20150670348 0..... Registrada:18/02/2015.....
Empresa Executora...:ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - CNPJ/CPF: 95.422.986/0001-02.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:14,19 KM..... Área Existente:0,00 KM .....
Área Ampliada.....:0,00 KM ..... Área de Reforma:0,00 KM .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUAS DIVERSAS, S/N DIVERSOS.....
Município/Estado....:FAZENDA RIO GRANDE/PR.....
Data de Início.....:10/11/2014..... Data de Conclusão:20/02/2015.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:O ITEM PROJETO É RELATIVO AO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA. O ITEM OUTROS É RELATIVO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO. RELAÇÃO DAS RUAS: 1.RUA MARTINICA ENTRE A AV. ISLÂNDIA ATÉ O FIM; 2.RUA COSTA DO MARFIM ENTRE A AV. ISLÂNDIA ATÉ O FIM; 3.RUA GUINÉ ENTRE A AV. ISLÂNDIA ATÉ O FIM; 4.RUA CANCUN ENTRE A AV. ISLÂNDIA ATÉ O FIM; 5.RUA LITUÂNIA ENTRE A AV. ISLÂNDIA ATÉ O FIM; 6.TRAV. CROÁCIA ENTRE A AV. ISLÂNDIA E RUA ESCÓCIA; 7.RUA TENERIFE ENTRE A AV. ISLÂNDIA ATÉ O FIM; 8.RUA FLAMINGOS ENTRE A AV. PORTUGAL E RUA ROMÊNIA; 9.TRAV. CUBA ENTRE A AV. PORTUGAL E RUA ROMÊNIA; 10.RUA ROMÊNIA ENTRE A RUA FLAMINGOS E AV. HOLANDA; 11.TRAV. BIRMÂNIA ENTRE A RUA ESCÓCIA E AV. HOLANDA; 12.RUA ESCÓCIA ENTRE A AV. ESTADOS UNIDOS E TRAV. BIRMÂNIA; 13.TRAV. INDONÉSIA 01 ENTRE A AV. HOLANDA ATÉ O FIM; 14.TRAV. INDONÉSIA 02 ENTRE A AV. HOLANDA E RUA ESCÓCIA; 15.RUA RIO IAPÓ ENTRE A RUA RIO IRAÍ ATÉ O FIM; 16.RUA RIO IGUAÇU ENTRE A RUA RIO OIAPOQUE ATÉ O FIM; 17.RUA RIO IGUATEMI ENTRE A RUA RIO IRAÍ ATÉ O FIM;. 18.RUA RIO IRAÍ ENTRE A RUA RIO IGUATEMI ATÉ O FIM; 19.RUA RIO IRIRI ENTRE A RUA RIO PARANAPANEMA ATÉ O FIM; 20.RUA RIO OIAPOQUE ENTRE A RUA RIO PARANAÍBA E RUA DO AREAL; 21.RUA RIO PARANAÍBA ENTRE A RUA RIO

OIAPOQUE ATÉ O FIM; 22.RUA RIO PIQUIRI ENTRE A RUA RIO TIETE ATÉ O FIM; 23.RUA RIO TIMBÓ ENTRE A RUA NELSON C. DOS SANTOS E RUA RIO DESPIQUE; 24.RUA RIO DESPIQUE ENTRE A RUA RIO TIMBÓ E TRAV. RIO VERDE; 25.RUA RIO TIBAGI ENTRE A RUA RIO TIMBÓ E RUA RIO MAURICIO; 26.AV. RIO AMAZONAS ENTRE A RUA NELSON C. DOS SANTOS E RUA RIO TIBAGI; 27.TRAV. RIO VERDE ENTRE A RUA RIO DESPIQUE E NELSON C. DOS SANTOS; 28.RUA RIO MAURICIO ENTRE A RUA RIO MADEIRA E RUA RIO TIBAGI; 29.TRAV. RIO ORINOCO ENTRE A RUA RIO TIGRE E RUA RIO MADEIRA; 30.RUA RIO RIBEIRINHA ENTRE RUA RIO TIBAGI ATÉ O FIM; 31.RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS ATÉ RUA RIO MAURICIO; 32.RUA RIO AÇUNGUI ENTRE A RUA RIO MANDAÇAI E RUA RIO PALMITAL; 33.TRAV. RIO CACHOEIRA ENTRE A RUA RIO AÇUNGUI E RUA RIO PALMITAL; 34.TRAV. RIO MOINHO ENTRE A RUA RIO AÇUNGUI ATÉ FIM; 35.TRAV. RIO MANDAÇAI ENTRE A RUA RIO JURUÁ E RUA RIO PALMITAL; 36.RUA RIO PALMITAL ENTRE A RUA RIO JURUÁ E RUA RIO MIRINGUAVA; 37.RUA RIO DA PRATA ENTRE A RUA RIO MIRINGUAVA E RUA RIO JAÚ; 38.TRAV. RIO PIRAQUARA ENTRE A RUA RIO JURUÁ E RUA RIO DA PRATA; 39.RUA RIO MIRINGUAVA ENTRE A RUA RIO JURUÁ E RUA RIO PALMITAL; 40.TRAV. RIO BETARA ENTRE A RUA RIO JURUÁ E RUA RIO DA PRATA; 41.RUA RIO JAÚ ENTRE A RUA RIO JURUÁ E RUA RIO DA PRATA; 42.RUA RIO FORMOSO ENTRE A RUA RIO IVAÍ E RUA RIO XINGU; 43.RUA RIO PINHÃO ENTRE A RUA RIO IVAÍ E RUA RIO XINGU; 44.RUA RIO PASSAÚNA ENTRE A RUA RIO IVAÍ E AV. RIO AMAZONAS; 45.RUA RIO PALMEIRINHA ENTRE A RUA RIO IVAÍ E AV. RIO AMAZONAS; 46.RUA RIO NHUNDIAQUARA ENTRE A RUA RIO IVAÍ E AV. RIO AMAZONAS; 47.RUA JOSÉ MIRANDA ENTRE A RUA SILVANO JOSÉ BALDAM E A AV. CARLOS EDUARDO NICHELE; 48.RUA MANOEL C. BARBOSA ENTRE A RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS E RUA RIO GRANDE; 49.RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ ENTRE A AV. PARANÁ E AV. CARLOS EDUARDO NICHELE; 50.RUA JOSÉ A. CLAUDINO ENTRE A RUA SILVANO JOSÉ BALDAM E AV. CARLOS EDUARDO NICHELE; 51.RUA RIO PITANGA ENTRE A RUA RIO TAQUARI E RIO XINGU; 52.RUA SANTA ÁGATA ENTRE A RUA SÃO ROMUALDO E RUA SÃO NICOLAU. 53.TRAV. SANTA PERPÉTUA ENTRE RUA RIO TEJO E RUA SANTA ÁGATA. 54.RUA SÃO JANUÁRIO ENTRE A RUA SANTA ÂNGELA DO MERECI ATÉ O FIM; 55.RUA SÃO ROMUALDO ENTRE A RUA RIO TEJO E AV. NOSSA SENHORA APARECIDA; 56.RUA SÃO SIMPLÍCIO ENTRE A RUA SANTA ÂNGELA DO MERECI E RUA RIO GUAJUVIRA; 57.TRAV. SÃO RICARDO ENTRE A RUA SÃO ROMUALDO E RUA SÃO NICOLAU; 58.RUA SANTA PRISCILA ENTRE A RUA SÃO ROMUALDO E RUA SÃO NICOLAU; 59.TRAV. RIO MEKONG ENTRE A RUA RIO TEJO ATÉ O FIM; 60.RUA RIO PARDO ENTRE A RUA RIO PRETO ATÉ O FIM; 61.RUA RIO PRETO ENTRE A RUA RIO TEJO ATÉ O FIM; 62.RUA RIO DO MEIO ENTRE A RIO MEKONGUE ATÉ O FIM; 63.RUA RIO GUAPORÉ 01 ENTRE A RUA RIO IVAI ATÉ O FIM; 64.RUA RIO GUAPORÉ 02 ENTRE A RUA RIO IVAI ATÉ O FIM; 65.RUA RIO MURICI ENTRE A RUA RIO GUAPORÉ ATÉ O FIM; 66.RUA RIO CURUA ENTRE A RUA RIO GUAPORÉ ATÉ O FIM; 67.RUA RIO JORDÃO ENTRE A AV. RIO AMAZONAS ATÉ O FIM; 68.RUA RIO EUFRATES ENTRE A RUA RIO VOLGA A RUA RIO IVAI; 69.RUA GUAPURUVU ENTRE A RUA URUGUAI A RUA EQUADOR; 70.TRAVESSA VIOLETA ENTRE A RUA GUAPURUVU ATÉ O FIM; 71.TRAVESSA IMBUIA ENTRE A RUA GOIABEIRA ATÉ O FIM; 72.RUA BUTIÁ ENTRE RUA GOIABEIRA E AV. CEDRO; 73.RUA GERIVA TRECHO 01 ENTRE A RUA IPÊ E RUA VIDEIRA; 74.RUA GERIVA TRECHO 02 ENTRE A RUA SERINGUEIRA ATÉ O FIM; 75.RUA COPAÍBA ENTRE A RUA ARAUCÁRIA E RUA JATOBÁ; 76.RUA MACAÚBA ENTRE A RUA PAINEIRAS E RUA CEDRO; 77.RUA ALECRIM ENTRE A RUA PINHEIRO ATÉ O FIM; 78.RUA SAPUCAIA ENTRE A RUA PINHEIRO ATÉ O FIM; 79.TRAVESSA MOÇAMBIQUE ENTRE AV.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1164 Folha nº Assinatura

VENEZUELA E RUA COLÔMBIA 80.RUA ABACATEIRO ENTRE A RUA OLIVEIRA ATÉ SUA EXTENSÃO DE 143,74M; 81.RUA COQUEIRO ENTRE A RUA JUAZEIRO E RUA GERIVA; 82.RUA QUARESMEIRA ENTRE A RUA JUAZEIRO E RUA GERIVA; 83.RUA IPÊ ENTRE A RUA JUAZEIRO E.....

Observação.....:.....

PREFEITURA RIO GRANDE
1165
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - TECNICO EM EDIFICACOES
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D
RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**1073/2017**
Protocolo Nº.:**2017/00088393**
Selos de autenticidade:**A 030.208**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2017/00088393.

Emitida via Internet em 03/04/2018 17:12:24 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1166
Folha nº
Assinatura

Rua Acre, 122 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41| 3632.1080 . 8805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03

ADA
ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2018
PROTOCOLO nº 1351/2018
Processo Administrativo nº. 027/2018
Tipo de licitação: TÉCNICA E PREÇO (GLOBAL)

PREFEITURA RIO GRANDE
1167
Folha nº
Assinatura

PROPOSTA TECNICA

ATESTADOS **GEÓMETRICO**

Prefeitura Municipal de Piên

Praça do Expedicionário, 104 – Centro Piên Paraná – Cep 83.860-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa **ADA Engenharia e Construção Ltda., CNPJ: 11.579.548/0001-69**, Registrada no CREA PR sob o número 49408, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

FENDA RIO GRANDE
1168
Folha nº
Assinatura

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS:
Rua Bahia entre Avenida Brasil até o Final;
Rua Ceará entre a Rua João Pessoa até a Rua Diadema;
Avenida Paraná entre PR-420 por sua extensão 327,71metros;
Rua Eduardo Leopoldo Rudnick entre a Avenida Paraná até a Rua Joaquim Hipólito;
Rua Guairá entre a Avenida Paraná até o Final com extensão 150,00m;
Rua João Hanuch por o final da Pavimentação existente por extensão 150,00metros;
Rua Maceió entre a Rua Bahia até a Rua Natal;
Rua Natal entre a Rua Maceió até Asfalto existente extensão 150,11metros;
Rua Salvador entre a Rua Bahia até a Rua Natal;
Rua São Francisco de Assis entre a Rua João Hanuch por a extensão 133,65metros;

RUAS DIVERSAS S/N – DIVERSOS – PIÊN/PR
PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN**
CNPJ: 76.002.666/0001-40

DIMENSÃO: 1,87 Km
ART: 20155237340

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2016
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Projeto de Terraplenagem.
Projeto de Pavimentação.
Projeto de Obras de Arte Corrente.
Projeto Geométrico.
Projeto de Calçadas.
Projeto de Sinalização Viária.
Elaboração de Orçamentos.

DATA DE INÍCIO: 26/10/2015

DATA DA CONCLUSÃO: 18/12/2015

Piên, 05 de Abril de 2016.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 030.236

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Piên
CREA/PR Visto 70380

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1169
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**1702/2017** Protocolo Nº.:**2017/00132838**
Selos de autenticidade:**A 030.233, A 030.234, A 030.235, A 030.236, A 030.237, A 030.238, A 030.239**

ART Nº.....:20155237340 0..... Registrada:26/11/2015.....
Empresa Executora...:ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - CNPJ/CPF: 76.002.666/0001-40.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:1,87 KM..... Área Existente:0,00 KM .....
Área Ampliada.....:0,00 KM ..... Área de Reforma:0,00 KM .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUAS DIVERSAS, S/N DIVERSOS.....
Município/Estado....:PIEN/PR.....
Data de Início.....:26/10/2015..... Data de Conclusão:18/12/2015.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:O ITEM PROJETO É RELATIVO A PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PROJETO DE CALÇADA. O SERVIÇO OUTROS É RELATIVO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS. RELAÇÃO DAS RUAS 1.RUA BAHIA, ENTRE AVENIDA BRASIL ATÉ O FINAL; 2.RUA CEARÁ ENTRE JOÃO PESSOA ATÉ RUA DIADEMA; 3.AVENIDA PARANÁ ENTRE PR-420 COM EXTENÇÃO 327,71 METROS; 4.RUA EDUARDO LEOPOLDO RUDNICK ENTRE AVENIDA PARANA ATÉ JOAQUIM HIPÓLITO; 5.RUA GUAÍRA ENTRE AVENIDA PARANA ATÉ O FINAL COM EXTENÇÃO 150,00 METROS; 6.JOÃO HANUCH POR FINAL DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE POR EXTENÇÃO 150,00 METROS; 7.RUA MACEIÓ ENTRE RUA BAHIA ATÉ RUA NATAL; 8.RUA NATAL ENTRE RUA MACEIÓ ATÉ ASFALTO EXISTENTE EXTENÇÃO 150,11 METROS; 9.RUA SALVADOR ENTRE RUA BAHIA ATÉ RUA NATAL; 10.RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS ENTRE RUA JOÃO HANUCH POR A EXTENÇÃO DE 133,65 METROS;.....
Observação.....:.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
- ESTADO DO PARANÁ -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa **ADA Engenharia e Construção Ltda., CNPJ: 11.519.548/0001-69**, Registrada no CREA PR sob o número 49408, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1170 Folha Visto

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO, RUAS:
RUA SANTO INÁCIO – INÍCIO NO CEMITÉRIO ATÉ O FINAL;
RUA SANTA CÂNDIDA – INÍCIO NO CEMITÉRIO ATÉ O FINAL;
RUA SÃO LUIZ TRECHO 01 – ENTRE A RUA RIO PIQUIRI ATÉ O FINAL;
RUA SÃO LUIZ TRECHO 02 – ENTRE A RUA SÃO SIMÃO MANSURA E A RUA RIO IGUAÇU;
RUA SÃO LUCIO – ENTRE A RUA RIO PIQUIRI ATÉ O FINAL;
RUA SÃO JOSÉ – EM TODA A EXTENSÃO;
AV. N.S. APARECIDA – ENTRE A AV. MATO GROSSO ATÉ AV. SANTA MÔNICA;
RUA SÃO CAETANO – ENTRE A RA SANTA REGINA ATÉ A RUA SÃO JOÃO;
RUA SANTA REGINA – ENTRE A TRAVESSA SÃO NICANORA ATÉ A RUA SÃO TITO;

RUAS DIVERSAS S/N – SANTA TEREZINHA – FAZENDA RIO GRANDE/PR
PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**
CNPJ: 95.422.986/0001-02

ÁREA: 2,5 Km
ART: 20160194050

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
1- Projeto de Terraplenagem.
2- Projeto de Pavimentação.
3- Obras de Arte Corrente
4- Projeto Geométrico.
5- Sinalização Viária.
6- Elaboração de Orçamento.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2018
Pref. Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

DATA DE INÍCIO: 17/03/2015

DATA DA CONCLUSÃO: 18/01/2016

Fazenda Rio Grande, 31 de Agosto de 2016.

RAPHAEL PUDEULKO JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA-PR 102.694/D

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 030 237

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1171
Folha nº
Assinatura



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**1702/2017** Protocolo Nº.:**2017/00132838**
Selos de autenticidade:**A 030.233, A 030.234, A 030.235, A 030.236, A 030.237, A 030.238, A 030.239**

ART Nº.....:20160194050 0..... Registrada:27/01/2016.....
Empresa Executora...:ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - CNPJ/CPF: 95.422.986/0001-02.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:2,50 KM..... Área Existente:0,00 KM .....
Área Ampliada.....:0,00 KM ..... Área de Reforma:0,00 KM .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUAS DIVERSAS, S/N SANTA TEREZINHA.....
Município/Estado....:FAZENDA RIO GRANDE/PR.....
Data de Início.....:17/03/2015..... Data de Conclusão:18/01/2016.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:O ITEM PROJETO É RELATIVO AO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA. O ITEM OUTROS É RELATIVO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO. RELAÇÃO DAS RUAS: 1.RUA SANTO INÁCIO - INÍCIO NO CEMITÉRIO ATÉ O FINAL; 2.RUA SANTA CÂNDIDA - INÍCIO NO CEMITÉRIO ATÉ O FINAL; 3.RUA SÃO TRECHO LUIZ 01 - ENTRE A RUA RIO PIQUIRI ATÉ O FINAL; 4.RUA SÃO TRECHO LUIZ 02 - ENTRE A RUA SÃO SIMÃO MANSURA E A RUA RIO IGUAÇU; 5.RUA SÃO LUCIO - ENTRE A RUA RIO PIQUIRI ATÉ O FINAL; 6.RUA SÃO JOSÉ - EM TODA A EXTENSÃO; 7.AV. N.S. APARECIDA - ENTRE AV. MATO GROSSO ATÉ AV. SANTA MONICA; 8.RUA SÃO CAETANO - ENTRE RUA SANTA REGINA ATÉ O A RUA SÃO JOÃO; 9.RUA SANTA REGINA - ENTRE TRAVESSA SÃO NICANOR ATÉ A RUA SÃO TITO.....
Observação.....:.....

Prefeitura Municipal de Piên

Praça do Expedicionário, 104 - Centro Piên Paraná - Cep 83.860-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa ADA Engenharia e Construção Ltda., Registrada no CREA PR sob o número 49408, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1172
Folha nº
Assinatura

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS:
RUA BAHIA E RUA FORTALEZA - ENTRE A AV. BRASIL E RUA BELO HORIZOLTE;
RUA BELÉM – ENTRE A RUA AMAZONAS E A RUA RECIFE;
RUA FRANCISCO BELTRÃO – ENTRE A AV. PARANÁ E O ACESSO DO RECANTO;
RUA JOÃO PESSOA – ENTRE A RUA CEÁRA E A RUA MANAUS;
RUA NATAL ENTRE A AV. BRASIL E A RUA FORTALEZA;
RUA PORTO VELHO – DO FIM DO ASFALTO ATÉ O FINAL DA RUA;
RUA RECIFE – ENTRE A RUA TOCANTINS ATÉ A RUA BELÉM;
RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – DA AV.PARANÁ NA EXTENSÃO DE 192,29M;
RUA SÃO GONÇALO E RUA MANAUS – ENTRE A RUA BELÉM ATÉ A RUA JOÃO PESSOA;
RUA GOIÂNIA – DO FINAL DO ASFALTO NA EXTENSÃO DE 231,18M;
RUA SÃO LUIZ – ENTRE A RUA JOÃO PESSOA E A RUA SÃO PAULO;

RUAS DIVERSAS S/N – DIVERSOS – PIÊN/PR
PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN**
CNPJ: 76.002.666/0001-40

DIMENSÃO: 24048,74 m²
ART: 20141067537

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

COMPARE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2018
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

Projeto de Terraplenagem.
Projeto de Pavimentação.
Projeto de Obras de Arte Corrente.
Projeto Geométrico.
Projeto de Calçadas.
Projeto de Sinalização Viária.
Elaboração de Orçamentos.

DATA DE INÍCIO: 03/03/2014
DATA DA CONCLUSÃO: 28/03/2014

Piên, 25 de Agosto de 2015.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 030.616

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
SIMON SCHNEIDER
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Piên
CREA/PR Visto 70380

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1173
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D — RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**2922/2016** — Protocolo Nº.:**2016/00211900**
Selos de autenticidade:**A 030.614, A 030.615, A 030.616, A 030.617**

ART Nº.....:20141067537 0..... Registrada:19/03/2014.....
Empresa Executora...:ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - CNPJ/CPF: 76.002.666/0001-40.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:24.048,74 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUAS DIVERSAS, S/N DIVERSOS.....
Município/Estado....:PIEN/PR.....
Data de Início.....:03/03/2014..... Data de Conclusão:28/03/2014.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:O ITEM PROJETO É RELATIVO A PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. O SERVIÇO OUTROS É RELATIVO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS. RELAÇÃO DAS RUAS: AVENIDA PARANÁ - DO FIM DO ASFALTO EXISTENTE EM EXTENSÃO DE 255,06M; RUA BAHIA E RUA FORTALEZA - ENTRE A AVENIDA BRASIL E RUA BELO HORIZONTE; RUA BELÉM - ENTRE A RUA AMAZONAS E A RUA RECIFE; RUA FRANCISCO BELTRÃO ENTRE A AV. PARANÁ E O ACESSO DO RECANTO; RUA JOÃO PESSOA - ENTRE A RUA CEARÁ E A RUA MANAUS; RUA NATAL - ENTRE A AV. BRASIL E A RUA FORTALEZA; RUA PORTO VELHO - DO FIM DO ASFALTO ATE O FINAL DA RUA; RUA RECIFE - ENTRE A RUA TOCANTINS ATE A RUA BELÉM; RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - DA AV. PARANÁ NA EXTENSÃO DE 192,29M; RUA SÃO GONÇALO E RUA MANAUS - ENTRE A RUA BELÉM ATÉ A RUA JOÃO PESSOA; RUA GOIÂNIA - DO FINAL DO ASFALTO NA EXTENSÃO DE 231,18M. RUA SÃO LUIZ ENTRE A RUA JOÃO PESSOA E A RUA SÃO PAULO.....
Observação.....:.....

Rua Acre, 122 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41| 3632.1080 . 8805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03

ADA
ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2018
PROTOCOLO nº 1351/2018
Processo Administrativo nº. 027/2018
Tipo de licitação: TÉCNICA E PREÇO (GLOBAL)

PREF. FAZENDA R.O GRANDE
1174
Folha nº
Assinatura

PROPOSTA TECNICA

ATESTADOS **PAVIMENTAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
- ESTADO DO PARANÁ -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1175
Folha nº
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa ADA Engenharia e Construção Ltda., Registrada no CREA PR sob o numero 49408, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS:
ABACATEIRO ENTRE A RUA CEREJEIRA E RUA OLIVEIRA, RUA ABACATEIRO ENTRE A RUA VIDEIRA E A RUA AMEIXEIRA, RUA AMEIXEIRA ENTRE A RUA ABACATERIO E A RUA LIMOEIRO, RUA CEREIJEIRA ENTREA A RUA ABACATEIRO E AMEIXEIRA, RUA LIMOEIRO ENTRE A RUA AMEIXEIRA E A ABACATEIRO, RUA OLIVEIRA ENTRE A RUA VIDEIRA E A ABACATEIRO, RUA PESSEGUEIRO ENTRE A RUA VIDEIRA E ARUA ABACATEIRO,
RUA VIDEIRA ENTRE A RUA GERIVA E A RUA PESSEGUEIRO,
RUA VIDEIRA ENTRE A RUA LIMOEIRO E A RUA ABACATEIRO.

RUAS DIVERSAS S/N – EUCALIPTOS – FAZENDA RIO GRANDE/PR
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

ÁREA: 17.337,46 m²
ART: 20110946717

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

1- Projeto Terraplenagem.
2- Projeto de Pavimentação.
3- Projeto Geométrico.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2013
Pref. Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

DATA DE INÍCIO: 22/02/2011
DATA DA CONCLUSÃO: 09/03/2011

Fazenda Rio Grande, 05 de Junho de 2012.

Gustavo Gonçales Quadros
Engº Civil - Matr 349338
CREA-PR 72.224/D

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Claudemar Caseiro
Secretário Municipal
Obras Públicas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 016.374

PREF. FAZENDA F
1176
Folha n
Assina



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ



Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**6018/2013** Protocolo Nº.:**2013/00236193**
Selos de autenticidade:**A 016.372, A 016.373, A 016.374, A 016.375, A 016.376, A 016.377, A 016.378, A 016.379, A 016.380, A 016.381, A 016.382, A 016.383, A 016.384, A 016.385, A 016.386, A 016.387, A 016.388, A 016.389, A 016.390, A 016.391**

ART Nº.....:20110946717 0..... Registrada:09/03/2011.....
Empresa Executora...:ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - CNPJ/CPF: 95.422.986/0001-02.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
Dimensão.....:17.737,46 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUAS DIVERSAS, S/N EUCALIPTOS.....
Município/Estado....:FAZENDA RIO GRANDE/PR.....
Data de Início.....:22/02/2011..... Data de Conclusão:09/03/2011.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:RELAÇÃO DAS RUAS: RUA ABACATEIRO - ENTRE RUA CEREJEIRA E RUA OLIVEIRA; RUA ABACATEIRO - ENTRE RUA VIDEIRA E RUA AMEIXEIRA; RUA AMEIXEIRA - ENTRE RUA ABACATEIRO E RUA LIMOEIRO; RUA CEREJEIRA - ENTRE A RUA ABACATEIRO E RUA AMEIXEIRA; RUA LIMOEIRO - ENTRE A RUA AMEIXEIRA E RUA ABACATEIRO; RUA OLIVEIRA - ENTRE A ARUA RUA VIDEIRA E RUA ABACATEIRO; RUA PESSEGUEIRO - ENTRE A RUA VIDEIRA E RUA ABACATEIRO; RUA VIDEIRA - ENTRE A RUA GERIVA E A RUA PESSEGUEIRO; RUA VIDEIRA - ENTRE A RUA LIMOEIRO E A RUA ABACATEIRO.....
Observação.....:.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

- ESTADO DO PARANÁ -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1177
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa ADA Engenharia e Construção Ltda., Registrada no CREA PR sob o numero 49408, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO:

LOTE 01, RUAS: RIO GUARANI, RIO IRAI, RIO PARAÍBA 2, RIO PIRAI, RIO TAMANDUÁ, RIO TEJO.
LOTE 02 RUAS: RIO IAPÓ, RIO IGUATEMI, RIO NEGRO, RIO OIAPOQUE, RIO PARANAÍBA 1, RIO TIETE.
LOTE 03 RUAS: RIO DA VÁRZEA, RIO MADEIRA, RIO PASSAUNA, RIO TAQUARI, RIO TURVO.
LOTE 04 RUAS: RIO NHUNDIAQUARA, RIO PALMEIRA, RIO PEQUENO, RIO XINGÚ.
RUAS DIVERSAS S/N – IGUAÇU – FAZENDA RIO GRANDE/PR
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ÁREA: 76.758,74 m²
ART: 20111283029

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

1- Projeto de Terraplenagem.
2- Projeto de Pavimentação.
3- Projeto Geométrico.
4- Projeto de sinalização Viária.

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/2013
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

DATA DE INÍCIO: 03/01/2011

DATA DA CONCLUSÃO: 29/03/2011

Fazenda Rio Grande, 05 de Junho de 2012.

Gustavo Gonçales Quadros
Engº Civil - Matr 349338
CREA-PR 72.224/D

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 016.380

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1178
Folha nº
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**6018/2013** Protocolo Nº.:**2013/00236193**
Selos de autenticidade:**A 016.372, A 016.373, A 016.374, A 016.375, A 016.376, A 016.377, A 016.378, A 016.379, A 016.380, A 016.381, A 016.382, A 016.383, A 016.384, A 016.385, A 016.386, A 016.387, A 016.388, A 016.389, A 016.390, A 016.391**

ART Nº.....:20111283029 0..... Registrada:30/03/2011.....
Empresa Executora...:ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - CNPJ/CPF: 95.422.986/0001-02.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
Dimensão.....:76.758,74 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUAS DIVERSAS, S/N IGUAÇU.....
Município/Estado....:FAZENDA RIO GRANDE/PR.....
Data de Início.....:03/01/2011..... Data de Conclusão:29/03/2011.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:O ITEM PROJETO É RELATIVO AO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA. VER VERSO DA ART.. RELAÇÃO DAS RUAS: LOTE 01 RUA RIO GUARANI QUE VAI DA RUA RIO IRAI ATÉ A RUA RIO PIQUIRI. RUA RIO IRAI QUE VAI DA RUA RIO TEJO ATÉ A RUA RIO IGUATEMI. RUA RIO PARANAÍBA 2 QUE VAI DA RUA RIO PIRAI ATÉ A RUA RIO PIQUIRI. RUA RIO PIRAI QUE VAI DA RUA RIO IGUAÇU ATÉ A RUA RIO PIQUIRI. RUA RIO TAMANDUÁ QUE VAI DA ESTRADA DO AREAL ATÉ A RUA RIO IGUAÇU. RUA RIO TEJO QUE VAI DO SEU INICIO ATÉ A RUA RIO PIQUIRI. LOTE 02 RUA RIO IAPÓ QUE VAI DA RUA RIO IRAI ATÉ O SEU FINAL. RUA RIO IGUATEMI QUE VAI DO SEU INICIO ATÉ A RUA RIO IRAI. RUA RIO NEGRO QUE VAI DA ESTRADA DO AREAL ATÉ A RUA RIO IRAI. RUA RIO OIAPOQUE QUE VAI DA ESTRADA DO AREAL ATÉ A RUA RIO PARANAIBA. RUA RIO PARANAÍBA 1 QUE VAI DA RUA RIO OIAPOQUE PIRAI ATÉ A RUA RIO IGUATEMI. RUA RIO TIETE QUE VAI DA ESTRADA DO AREAL ATÉ A RUA RIO PIQUIRI. LOTE 03 RUA RIO DA VÁRZEA QUE VAI DA RUA RIO PITANGA ATÉ A RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS. RUA RIO MADEIRA QUE VAI DA RUA RIO IVAÍ ATÉ A RUA RIO XINGU. RUA RIO PASSAUNA QUE VAI DA RUA RIO AMAZONAS ATÉ A RUA RIO XINGU. RUA RIO TAQUARI

QUE VAI DA RUA RIO PINHÃO ATÉ A RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS. RUA RIO TURVO QUE VAI DA RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS ATÉ A RUA RIO XINGU. LOTE 04 RUA RIO NHUNDIAQUARA QUE VAI DA AVENIDA AMAZONAS ATÉ A RUA RIO XINGU. RUA RIO PALMEIRA QUE VAI DA AVENIDA AMAZONAS ATÉ A RUA RIO XINGU. RUA RIO PEQUENO QUE VAI DA RUA RIO JAPURÁ ATÉ A RUA RIO XINGU. RUA RIO XINGU QUE VAI DA RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS ATÉ A RUA CESAR CARELLI.....

Observação.....:.....



Rua Acre, 122 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41| 3632.1080 . 8805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03

ADA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2018
PROTOCOLO nº 1351/2018
Processo Administrativo nº. 027/2018
Tipo de licitação: TÉCNICA E PREÇO (GLOBAL)

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1180
Folha nº
Assinatura

PROPOSTA TECNICA

ATESTADOS **COORDENAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
- ESTADO DO PARANÁ -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa **ADA Engenharia e Construção Ltda - ME, CNPJ: 11.519.548/0001-69**, registrada no CREA PR sob o número 49408, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO RUAS:
RUA MANDARIM – ENTRE A AV. AUSTRIA E A RUA AGUIAS;
RUA PAVÃO – ENTRE A AV. AUSTRIA E RUA CISNE;
RUA ROUXINOL - ENTRE A AV. AUSTRIA E RUA CISNE;
RUA ANGICO – A PARTIR DA AV. VENEZUELA ATE O FIM DA RUA;
RUA BEIJA -FLOR – ENTRE A RUA CAURE E RUA IRERE;
RUA MARMELEIRO – ENTRE A RUA NOGUEIRA RUA JATOBÁ;
RUA JOÃO DE BARRO – ENTRE A RUA TUCANO E A AV. PERDIZES;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1181
Folha nº
Assinatura

RUA DIVERSAS - S/N – DIVERSOS – FAZENDA RIO GRANDE/PR
PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**
CNPJ: **95.422.986/0001-02**

ÁREA: 1,31 Km
ART: 20150768178

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
1- Projeto de Terraplenagem.
2- Projeto de Pavimentação e para pavimentação rígida em concreto em trecho Rua Marmeleiro em C.B.U.Q. no restante das vias.
3- Obras de Arte Corrente
4- Projeto Geométrico.
5- Sinalização Viária.
6- Projeto de Calçada
7- Elaboração de Orçamento.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2018
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

DATA DE INÍCIO: 23/05/2014

DATA DA CONCLUSÃO: 25/02/2015

Fazenda Rio Grande, 27 de julho de 2017.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 050578

RAPHAEL PUDEULKO JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA-PR 102.694/D

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D
Acervo Técnico Nº.:**3966/2017**
Selos de autenticidade:**A 050578, A 050579**

RNP Nº.:1700776630
Protocolo Nº.:**2017/00270794**

ART Nº.....:20150768178 0..... Registrada:24/02/2015.....
Empresa Executora...:ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - CNPJ/CPF: 95.422.986/0001-02.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:1,31 KM..... Área Existente:0,00 KM .....
Área Ampliada.....:0,00 KM ..... Área de Reforma:0,00 KM .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUAS DIVERSAS, S/N DIVERSOS.....
Município/Estado....:FAZENDA RIO GRANDE/PR.....
Data de Início.....:23/05/2014..... Data de Conclusão:25/02/2015.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:O ITEM PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PARA PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO EM TRECHO DA RUA MARMELEIRO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO RESTANTE DAS VIAS. O ITEM PROJETO É RELATIVO AO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA. O ITEM OUTROS É RELATIVO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO. RELAÇÃO DAS RUAS: 1.RUA MANDARIM, ENTRE A AV. AUSTRIA E A RUA AGUIAS; 2.RUA PAVÃO, ENTRE A AV. AUSTRIA E A RUA CISNE; 3.RUA ROUXINOL, ENTRE A AV. AUSTRIA E A RUA CISNE; 4.RUA ANGICO, A PARTIR DA AV. VENEZUELA ATE O FIM DA RUA; 5.RUA BEIJA-FLOR, ENTRE A RUA CAURE E RUA IRERE; 6.RUA MARMELEIRO, ENTRE A RUA NOGUEIRA E A RUA JATOBA; 7.RUA JOÃO DE BARRO, ENTRE A RUA TUCANO E A AV. PERDIZES.....
Observação.....:.....

www.pien.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de Piên

Praça do Expedicionário, 104 – Centro Piên Paraná – Cep 83.860-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa **ADA Engenharia e Construção Ltda., CNPJ: 11.579.548/0001-69**, Registrada no CREA PR sob o número 49408, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO RUA:
RUA SÃO PAULO DO CRUZAMENTO DA RUA FORTALEZA ATÉ A EXTENSÃO DE 250,00 metros;

SÃO PAULO S/N – CENTRO – PIÊN/PR
PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN**
CNPJ: 76.002.666/0001-40

DIMENSÃO: 0,25 Km
ART: 20151312151

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1103
Folha nº
Assinatura

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Projeto de Terraplenagem.
Projeto de Pavimentação.
Projeto de Obras de Arte Corrente.
Projeto Geométrico.
Projeto de Calçadas.
Projeto de Sinalização Viária.
oração de Orçamentos.
Levantamentos Topográficos.

DATA DE INÍCIO: 03/03/2015
DATA DA CONCLUSÃO: 28/03/2015

Piên, 05 de Abril de 2016.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2016
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
SIMON SCHNEIDER
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Piên
CREA/PR Visto 70380

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 030.233

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1184
Folha nº
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**1702/2017** Protocolo Nº.:**2017/00132838**
Selos de autenticidade:**A 030.233, A 030.234, A 030.235, A 030.236, A 030.237, A 030.238, A 030.239**

ART Nº.....:20151312151 0..... Registrada:27/03/2015.....
Empresa Executora...:ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - CNPJ/CPF: 76.002.666/0001-40.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:0,25 KM..... Área Existente:0,00 KM .....
Área Ampliada.....:0,00 KM ..... Área de Reforma:0,00 KM .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUA SÃO PAULO, S/N CENTRO.....
Município/Estado....:PIEN/PR.....
Data de Início.....:03/03/2015..... Data de Conclusão:28/03/2015.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:O ITEM PROJETO É RELATIVO A PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. O SERVIÇO OUTROS É RELATIVO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO. PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO PAULO, DO CRUZAMENTO COM A RUA FORTALEZA ATE A EXTENSÃO DE 250,00M.....
Observação.....:.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
- ESTADO DO PARANÁ -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa **ADA Engenharia e Construção Ltda., CNPJ: 11.579.548/0001-69**, Registrada no CREA PR sob o número 49408, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO, RUAS:
RUA STA. MARIA MADALENA – ENTRE A RUA STA RITA DE CASSIA ATÉ O FINAL;
RUA SÃO BARTOLOMEU – ENTRE A RUA STA RITA DE CASSIA ATÉ O FINAL;
RUA SÃO SIMÃO - ENTRE A RUA STA. RITA DE CASSIA ATÉ O FINAL;
RUA SÃO GABRIEL – DA AV. GUADALUPE ATÉ AV. STA. MÔNICA;
TRAV. STA. AGUIDA – DA RUA STA. LUZIA ATÉ A RUA SÃO GABRIEL;
RUA STA. LUZIA – DA AV. NS. CARMO ATÉ AV. STA. MÔNICA;
AV. NS. GUADALUPE – DA AV. NS. APARECIDA ATÉ A RUA SÃO TIMÓTEO;
TRAV. SÃO ABÍLIO – RUA SÃO MATEUS ATÉ AV. NS. APARECIDA;
RUA SÃO MATEUS – DA AV. NS. GUADALUPE ATÉ AV. STA. MÔNICA;
RUA SÃO MARCOS - DA AV. NS. GUADALUPE ATÉ AV. STA. MÔNICA;
RUA STO. AGOSTINHO - DA AV. NS. GUADALUPE ATÉ AV. STA. MÔNICA;
RUA STA. ROSA – DA AV. NS. GUADALUPE ATÉ AV. STA. MÔNICA;
TRAV. STA. GISELA - DA AV. NS. GUADALUPE ATÉ TRAV. SANTA MARTA;
TRAV. STA. MARTA – DA RUA SÃO GABRIEL ATÉ RUA SANTA ROSA;
RUA SÃO JOÃO – DA AV NS. DE GUADALUPE ATÉ AV. STA. MÔNICA;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1185
Folha nº
Assinatura

RUAS DIVERSAS S/N – SANTA TEREZINHA – FAZENDA RIO GRANDE/PR
PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**
CNPJ: 95.422.986/0001-02
ÁREA: 4,09 Km
ART: 20151577252

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2018
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
1- Projeto de Terraplenagem.
2- Projeto de Pavimentação.
3- Obras de Arte Corrente
4- Projeto Geométrico.
5- Sinalização Viária.
6- Elaboração de Orçamento.
DATA DE INÍCIO: 17/03/2015
DATA DA CONCLUSÃO: 14/04/2015
Fazenda Rio Grande, 25 de Agosto de 2015.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 030.234

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RAFAEL PODEULKO JUNI
Engenheiro Civil
CREA-PR 102.694/D

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1186
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**1702/2017** Protocolo Nº.:**2017/00132838**
Selos de autenticidade:**A 030.233, A 030.234, A 030.235, A 030.236, A 030.237, A 030.238, A 030.239**

ART Nº.....:20151577252 0..... Registrada:13/04/2015.....
ART Substituída.....:20140288548 0 .....
Empresa Executora...:ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - CNPJ/CPF: 95.422.986/0001-02.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:4,09 KM..... Área Existente:0,00 KM .....
Área Ampliada.....:0,00 KM ..... Área de Reforma:0,00 KM .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUAS DIVERSAS, S/N SANTA TEREZINHA.....
Município/Estado....:FAZENDA RIO GRANDE/PR.....
Data de Início.....:17/03/2015..... Data de Conclusão:14/04/2015.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:O ITEM PROJETO É RELATIVO AO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA. O ITEM OUTROS É RELATIVO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO. RELAÇÃO DAS RUAS: 1.RUA STA MARIA MADALENA-ENTRE RUA STA RITA DE CASSIA ATÉ O FINAL 2.RUA SÃO BARTOLOMEU-ENTRE RUA STA RITA DE CASSIA ATÉ O FINAL 3.RUA SÃO SIMÃO-ENTRE RUA STA RITA DE CASSIA ATÉ O FINAL 4.RUA SÃO GABRIEL-DA AV NS DE GUADALUPE ATÉ AV STA MONICA 5.TRAV STA AGUIDA-DA RUA STA LUZIA ATÉ RUA SÃO GABRIEL 6.RUA STA LUZIA-DA AV NS CARMO ATÉ AV. STA MONICA 7.AV NS GUADALUPE-DA AV NS APARECIDA ATÉ RUA SÃO TIMÓTEO 8.TRAV SÃO ABÍLIO-DA RUA SÃO MATEUS ATÉ AV NS APARECIDA 9.RUA SÃO MATEUS-DA AV NS DE GUADALUPE ATÉ AV STA MONICA 10.RUA SÃO MARCOS-DA AV NS DE GUADALUPE ATÉ AV.STA MONICA 11.RUA STO.AGOSTINHO-DA AV NS DE GUADALUPE ATÉ AV.STA.MONICA 12.RUA STA.ROSA-DA AV NS DE GUADALUPE ATÉ AV SANTA MONICA 13.TRAV.STA.GIZELA-DA AV NS DE GUADALUPE ATÉ TRAV SANTA MARTA 14.TRAV.STA.MARTA-DA RUA SÃO GABRIEL ATÉ RUA SANTA ROSA 15.RUA SÃO JOÃO-DA AV NS DE GUADALUPE ATÉ AV STA MONICA.....
Observação.....:.....

Prefeitura Municipal de Piên

Praça do Expedicionário, 104 - Centro Piên Paraná - Cep 83.860-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa ADA Engenharia e Construção Ltda., Registrada no CREA PR sob o número 49408, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO RUA:
RUA TOCANTINS DO CRUZAMENTO DA RUA RECIFE ATÉ A EXTENSÃO DE 250,00m;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1187
Folha nº
Assinatura

RUA TOCANTINS S/N – CENTRO – PIÊN/PR
PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN**
CNPJ: 76.002.666/0001-40

DIMENSÃO: 1889,6 m²
ART: 20142945180

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Projeto de Terraplenagem.
Projeto de Pavimentação.
Projeto de Obras de Arte Corrente.
Projeto Geométrico.
Projeto de Calçadas.
Projeto de Sinalização Viária.
Elaboração de Orçamentos.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2018
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

DATA DE INÍCIO: 03/03/2014
DATA DA CONCLUSÃO: 09/07/2014

Piên, 05 de Abril de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
SIMON SCHNEIDER
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Piên
CREA/PR Visto 70380

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 030.617

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO
1188
Folha nº
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D — RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**2922/2016** — Protocolo Nº.:**2016/00211900**
Selos de autenticidade:**A 030.614, A 030.615, A 030.616, A 030.617**

ART Nº.....:20142945180 0..... Registrada:08/07/2014.....
Empresa Executora...:ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - CNPJ/CPF:
76.002.666/0001-40.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:1.889,60 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUA TOCANTINS, S/N CENTRO.....
Município/Estado....:PIEN/PR.....
Data de Início.....:03/03/2014..... Data de Conclusão:09/07/2014.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:O ITEM PROJETO É RELATIVO A PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. O SERVIÇO OUTROS É RELATIVO A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS. PAVIMENTAÇÃO DA RUA TOCANTINS, DO CRUZAMENTO COM A RUA RECIFE ATE A EXTENSÃO DE 250,00M.....
Observação.....:.....

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

PREF. FAZENDA
1189
Folha
Assin

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - TECNICO EM EDIFICACOES
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D — RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**2922/2016** — Protocolo Nº.:**2016/00211900**
Selos de autenticidade:**A 030.614, A 030.615, A 030.616, A 030.617**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2016/00211900.

Emitida via Internet em 03/04/2018 17:13:03 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
- ESTADO DO PARANÁ -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1190
Folha
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa ADA Engenharia e Construção Ltda., Registrada no CREA PR sob o numero 49408, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA AUSTRIA.

AVENIDA AUSTRIA, S/N – NAÇÕES – FAZENDA RIO GRANDE/PR.
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

ÁREA: 15.728,77m²
ART: 20110949953

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

1- Projeto de Terraplenagem.
2- Projeto de Pavimentação.
3- Projeto de Obras de Arte Corrente.
4- Projeto Geométrico.
5- Projeto de Sinalização Viária.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2013
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Gr
Clara L. L. A. dos Santos
Obras e Licitações
Matrícula 353.236

DATA DE INÍCIO: 22/02/2011

DATA DA CONCLUSÃO: 09/03/2011

Fazenda Rio Grande, 05 de Junho de 2012.

Gustavo Gonçales Quadros
Engº Civil - Matr 349338
CREA-PR 72.224/D

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 016.373

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

PREF. FAZ. 1191 Fls. 8

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**6018/2013** Protocolo Nº.:**2013/00236193**
Selos de autenticidade:**A 016.372, A 016.373, A 016.374, A 016.375, A 016.376, A 016.377, A 016.378, A 016.379, A 016.380, A 016.381, A 016.382, A 016.383, A 016.384, A 016.385, A 016.386, A 016.387, A 016.388, A 016.389, A 016.390, A 016.391**

ART Nº.....:20110949953 0..... Registrada:09/03/2011.....
Empresa Executora...:ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - CNPJ/CPF: 95.422.986/0001-02.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
Dimensão.....:15.728,77 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:AVENIDA AUSTRIA, S/N NAÇÕES.....
Município/Estado....:FAZENDA RIO GRANDE/PR.....
Data de Início.....:22/02/2011..... Data de Conclusão:09/03/2011.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:O PRESENTE PROJETO CONTEMPLA A AVENIDA AUSTRIA - ENTRE A AVENIDA DAS AMERICAS E RUA EL SALVADOR. O ITEM PROJETO É RELATIVO AO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA.....
Observação.....:.....

Rua Acre, 122 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41| 3632.1080 . 8805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03

ADA
ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2018
PROTOCOLO nº 1351/2018
Processo Administrativo nº. 027/2018
Tipo de licitação: TÉCNICA E PREÇO (GLOBAL)

PREF. FAZENDA RIO G...
1192
Folha nº
Assinatura

PROPOSTA TECNICA
ATESTADOS **DRENAGEM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
- ESTADO DO PARANÁ -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa ADA Engenharia e Construção Ltda., Registrada no CREA PR sob o numero 49408, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

PREF. FAZENDA R... 1193 Folha n... Assi...

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO AVENIDA MATO GROSSO.

AVENIDA MATO GROSSO S/N – ESTADOS – FAZENDA RIO GRANDE/PR
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

ÁREA: 25.252,93 m²
ART: 20110565373

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

1- Projeto de Terraplenagem.
2- Projeto de Pavimentação.
3- Projeto de Obras de Arte Corrente.
4- Projeto Geométrico.
5- Projeto de Sinalização Viária.

DATA DE INÍCIO: 03/01/2011

DATA DA CONCLUSÃO: 01/02/2011

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2018
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matricula 353.236

Fazenda Rio Grande, 05 de Junho de 2012.

Gustavo Gonçales Quadros
Engº Civil - Matr 349338
CREA-PR 72.224/D

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Claudemar Caseiro
Secretário Municipal
Obras Públicas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 016.378

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

PREF. FAZENDA R. 1194 Folha nº Assinatura

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**6018/2013** Protocolo Nº.:**2013/00236193**
Selos de autenticidade:**A 016.372, A 016.373, A 016.374, A 016.375, A 016.376, A 016.377, A 016.378, A 016.379, A 016.380, A 016.381, A 016.382, A 016.383, A 016.384, A 016.385, A 016.386, A 016.387, A 016.388, A 016.389, A 016.390, A 016.391**

ART Nº.....:20110565373 0..... Registrada:10/02/2011.....
Empresa Executora...:ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - CNPJ/CPF: 95.422.986/0001-02.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
Dimensão.....:25.252,93 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:AVENIDA MATO GROSSO, S/N ESTADOS.....
Município/Estado....:FAZENDA RIO GRANDE/PR.....
Data de Início.....:03/01/2011..... Data de Conclusão:01/02/2011.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:O ITEM PROJETO É RELATIVO AO PROJETO DE SINALIZAÇAO VIARIA.....
Observação.....:.....

passeio incorporadora

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa **ADA Engenharia e Construção LTDA-ME, CNPJ: 11.519.548/0001-69**, registrada no CREA PR sob o número 49408, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

PREFEITURA RIO GRANDE
1195
Folha nº
Assinatura

PROJETO DE GALERIAS/BUEIROS.
GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL BSTC Ø 120CM – 206M
GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL BSTC Ø 150CM – 25M
GALERIA CELULAR DE DRENAGEM BSCC 2,0X2,0M – 23M

RUA DIVERSA, SN – SÃO GABRIEL – COLOMBO/PR.

PROPRIETÁRIO: **PASSEIO INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA-ME**
CNPJ: **09.069.562/0001-66**

Dimensão: 256 metros

ART: 20173215094

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

1- Projeto de Galerias/Bueiros.

DATA DE INÍCIO: 01/06/2016

DATA DA CONCLUSÃO: 31/07/2017

Piên, 27 de julho de 2017.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2018
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PASSEIO INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA-ME

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 050579

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

PREF. FAZEND. 1196 Folha nº

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D
Acervo Técnico Nº.:**3966/2017**
Selos de autenticidade:**A 050578, A 050579**

RNP Nº.:1700776630
Protocolo Nº.:**2017/00270794**

ART Nº.....:20173215094 0..... Registrada:27/07/2017.....
Empresa Executora...:ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME.....
Contratante(s).....:PASSEIO INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. ME - CNPJ/CPF:
09.069.562/0001-66.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:GALERIAS/BUEIROS.....
Serviço Contratado..:PROJETO.....
Dimensão.....:256,00 METRO..... Área Existente:0,00 METRO .....
Área Ampliada.....:0,00 METRO ..... Área de Reforma:0,00 METRO .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUAS DIVERSAS, S/N SAO GABRIEL.....
Município/Estado....:COLOMBO/PR.....
Data de Início.....:01/06/2016..... Data de Conclusão:31/07/2017.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL BSTC Ø 120CM - 206M;
GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL BSTC Ø 150CM - 25M;
GALERIA CELULAR DE DRENAGEM BSCC 2,0X2,0M - 23M;.....
Observação.....:.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 277 – Centro – CEP 83850.000 – Tel. 041.3624.1244 – 3624.1990
CNPJ – 76.105.667/0001-10 - E-mail: prefeitura@agudosdosul.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira – CREA PR 68.917/D**, executou o projeto abaixo relacionado e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BENCS
RUA JOSÉ BENCS – CENTRO – AGUDOS DO SUL/PR
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

ÁREA : 1.921,81 m²
EXTENSÃO: 213,15 m
ART : 20101342847

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

1- Projeto de Galerias de Aguas Pluviais e bueiros.

DATA DE INÍCIO : 01/04/2010

DATA DA CONCLUSÃO : 12/04/2010

Agudos do Sul, 14 de Fevereiro de 2011.

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/2018
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Antonio Gonçalves da Luz
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 016.391

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D — RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**6018/2013** — Protocolo Nº.:**2013/00236193**
Selos de autenticidade:**A 016.372, A 016.373, A 016.374, A 016.375, A 016.376, A 016.377, A 016.378, A 016.379, A 016.380, A 016.381, A 016.382, A 016.383, A 016.384, A 016.385, A 016.386, A 016.387, A 016.388, A 016.389, A 016.390, A 016.391**

ART Nº.....:20101342847 0..... Registrada:07/04/2010.....
Empresa Executora...:.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL - CNPJ/CPF: 76.105.667/0001-10.....
Tipo de Contrato....:VÍNCULO EMPREGATÍCIO.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço:GALERIAS/BUEIROS.....
Serviço Contratado..:PROJETO.....
Dimensão.....:1.921,81 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUA JOSÉ BENCS, S/N CENTRO.....
Município/Estado....:AGUDOS DO SUL/PR.....
Data de Início.....:01/04/2010..... Data de Conclusão:12/04/2010.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:CONTRATO 313.336-67 / 2009 - MINISTERIO DAS CIDADES..
.....
Observação.....:.....

...ENDA ... GRANDE
1198
Folh...
Ass...

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
Carteira Profissional:PR-68917/D — RNP Nº.:1700776630
Acervo Técnico Nº.:**6018/2013** — Protocolo Nº.:**2013/00236193**
Selos de autenticidade:**A 016.372, A 016.373, A 016.374, A 016.375, A 016.376, A 016.377, A 016.378, A 016.379, A 016.380, A 016.381, A 016.382, A 016.383, A 016.384, A 016.385, A 016.386, A 016.387, A 016.388, A 016.389, A 016.390, A 016.391**

ART Nº.....:20101769247 0..... Registrada:04/05/2010.....
Empresa Executora...:.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL - CNPJ/CPF: 76.105.667/0001-10.....

ADA
ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO

ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME
CNPJ: 11.519.548/0001-69
TELEFONE: (41) 3632-1080 EMAIL: adm@adaengenharia.com.br
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Nº. 03 – PROPOSTA DE PREÇOS
DATA: 05/04/2018

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR
04 ABR. 2018
Protocolo Nº 10982/18
Ass. Responsável

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1199
Assinatura

Rua Acre, 122 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41| 3632.1080 . 8805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03

ADA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2018
PROTOCOLO nº 1351/2018
Processo Administrativo nº. 027/2018
Tipo de licitação: TÉCNICA E PREÇO (GLOBAL)

PREF. FAZENDA RIO 12:00 Folha nº Assinatura

ANEXO IX – PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande.
Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
Ref.: Tomada de Preços n°. 01/2018

Venho por meio desta apresentar Proposta de Preços ao Edital da Tomada de Preços nº 01/2018, que tem por com objeto a Contratação de empresa para elaboração de Estudos e Projeto Básico de pavimentação e drenagem das vias públicas situadas na área denominada Jardim Morumbi no bairro Santa Maria, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Fase	Item	Qtde.	Unid.	Especificação	Valor Total	VALOR TOTAL FASE
1	1	1	Serv.	Referencial normativo e plano de sondagens 2.316 KM	R$ 1.802,90	R$ 6.700,78
	2	1	Serv.	Mobilização de equipes de sondagens e de topografia 2.316 KM	R$ 4.897,88	
2	3	1	Serv.	Estudos Geológicos e Geotécnicos 2.316 KM	R$ 15.575,59	R$ 27.083,99
	4	1	Serv.	Estudos e Levantamentos Topográficos 2.316 KM	R$ 11.508,40	
3	5	1	Serv.	Estudos de Tráfego 2.316 KM	R$ 3.224,82	R$ 25.159,76
	6	1	Serv.	Estudos de Segurança de Trânsito 2.316 KM	R$ 2.174,01	
	7	1	Serv.	Estudo e Cadastro de Interferência 2.316 KM	R$ 3.808,66	
	8	1	Serv.	Estudo e Cadastro de Desapropriações 2.316 KM	R$ 9.449,19	
	9	1	Serv.	Aspectos e Componente Ambiental 2.316 KM	R$ 2.970,02	
	10	1	Serv.	Estudos Hidrológicos 2.316 KM	R$ 2.540,29	
	11	1	Serv.	Impressão - Fase Preliminar 2.316 KM	R$ 992,76	
4	12	1	Serv.	Projeto Geométrico 2.316 KM	R$ 10.999,89	R$ 21.959,46
	13	1	Serv.	Projeto de Terraplanagem 2.316 KM	R$ 4.929,92	
	14	1	Serv.	Projeto de Pavimentação 2.316 KM	R$ 6.029,65	
5	15	1	Serv.	Projeto de Drenagem 2.316 KM	R$ 7.834,56	R$ 29.783,70
	16	1	Serv.	Projeto de Sinalização 2.316 KM	R$ 5.661,08	
	17	1	Serv.	Projeto de Obras Complementares 2.316 KM	R$ 7.052,07	
	18	1	Serv.	Projeto de Canteiros de Obras e Acampamento 2.316 KM	R$ 2.010,24	
	19	1	Serv.	Projeto de Iluminação 2.316 KM	R$ 7.225,75	
6	20	1	Serv.	Plano de Execução das Obras 2.316 KM	R$ 2.468,20	R$ 9.072,33
	21	1	Serv.	Cronograma, Quantidades e Orçamento 2.316 KM	R$ 4.662,42	
	22	1	Serv.	Impressão - Projeto Básico 2.316 KM	R$ 1.941,71	
				VALOR TOTAL	R$ 119.760,02	R$ 119.760,02

Rua Acre, 122 | Sala 6 | Piên | Paraná | CEP 83.860-000
41| 3632.1080 . 8805.9627
www.adaengenharia.com.br
CNPJ: 11.519.548/0001-69 | Inscrição Estadual 90510263-03

ADA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. [somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte – ME/EPP]

11.519.548/0001-69
ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Rua Acre, 162 | Sala 6
Centro - CEP 83860-000
Piên - Paraná

Piên,05 de abril de 2018.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1201
Folha nº
Assinatura

Adailton Rogerio de Oliveira
Sócio/Administrador
RG: 5.151.983-3 SSP/PR

PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS
CNPJ 01.160.006/0001-99
Travessa Cantagalo nº 177 - Bairro Estados - Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 mail : comercial@parallela.com.br - www.parallela.com.br

Tomada de Preços nº 001/2018
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

ENVELOPE Nº 002 - PROPOSTA TÉCNICA

05 ABR 2018
Protocolo Nº 1188/18
Ass. Responsável

Data: 05/04/2018

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de Estudos e Projeto Básico de pavimentação e drenagem das vias públicas situadas na área denominada Jardim Morumbi no bairro Santa Maria.

PREF. FAZENDA R.G. GRANDE
1202
Folha nº
Assinatura

parallela
engenharia consultiva
20 anos

ENVELOPE Nº 002
PROPOSTA TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Preços nº 001/2018
Data: 05/04/2018

Objeto: *Contratação de empresa para elaboração de Estudos e Projeto Básico de pavimentação e drenagem das vias públicas situadas na área denominada Jardim Morumbi no bairro Santa Maria.*

PREF. FAZENDA R.G.
1203
Folha nº
Assinatura

PROPONENTE: PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS
Travessa Cantagalo nº 177 - Bairro Estados - Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 mail : comercial@parallela.com.br - www.parallela.com.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1204
Assinatura

ÍNDICE

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE 2

TEMPO DE ATUAÇÃO DA PROPONENTE 4

EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA PROPONENTE 8

ANEXO 9.1 – CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE 9

CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA - PONTUAÇÃO TÉCNICA 39

EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL 41

- Coordenador – Engenheiro Civil Edmilson de Souza; 41
- Projeto Geométrico – Engenheiro Civil – CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA; 41
- Projeto de Pavimentação – Engenheiro Civil – EDU JOSÉ FRANCO. 41

CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA – COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL – EDMILSON DE SOUZA 42

CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA – PROJETO GEOMÉTRICO - ENGENHEIRO CIVIL – CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA 89

CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ENGENHEIRO CIVIL – EDU JOSÉ FRANCO 147

EQUIPE TÉCNICA COMPLEMENTAR 194

- ARQUITETA - CARLA de Souza COSTA; 194
- TÉCNICO EM ELETROTÉNICA – CARLOS ANTONIO DA SILVA. 194

CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA COMPLEMENTAR – ARQUITETA – CARLA DE SOUZA COSTA 195

CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA COMPLEMENTAR – TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA – CARLOS ANTONIO DA SILVA 208

COMPROVAÇÃO DE VINCULO 217

- CONTRATO SOCIAL 8ª ALTERAÇÃO; 218
- CONTRATO DE SÓCIO PARTICIPANTE; 219
- TERMO DE COMPROMISSO. 225

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405
fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

DECLARAÇÃO RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA E VINCULO - ENG. EDMILSON DE SOUZA 226

DECLARAÇÃO RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA E VINCULO – ENG. EDU JOSÉ FRANCO 227

DECLARAÇÃO RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA E VINCULO – ENG. CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA 228

DECLARAÇÃO RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA E VINCULO – ARQUITETA CARLA DE SOUZA COSTA 229

DECLARAÇÃO RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA E VINCULO – TÉC. ELETROTÉNICA CARLOS ANTONIO DA SILVA 230

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 231

ANEXO 10 – MODELO DE TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS 232

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 233



Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405
fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE – PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
PROTOCOLO Nº 1351/2018
Processo Administrativo Nº 027/2018
Tipo de Licitação: TÉCNICA E PREÇO (GLOBAL)

Prezados Senhores,

A **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS**, vem manifestar seu maior interesse em poder colaborar na execução dos serviços objeto da licitação em pauta, colocando-se a seu inteiro dispor para quaisquer informações e esclarecimentos que V. Sas. julgarem necessários.

Na oportunidade, encaminhamos a Proposta de Técnica, de acordo com os termos do Edital em referência, em uma via original, numerada e assinada pelo seu representante legal.

Fazenda Rio Grande, 05 de abril de 2018.

PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS

Edmilson de Souza
RG nº 5.499761-2/PR
Sócio Administrador

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1206
Folha nº
Assinatura

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405
fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

PARALLELA ENGENHARIA
Folha
Visto

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

- **ANEXO VIII Edital - Modelo de Proposta Técnica – Pontuação Técnica**
- **TEMPO DE ATUAÇÃO DA PROPONENTE (CREA PJ)**
- **ANEXO 8.1 CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE (ATESTADOS).**





Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405
fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
PROTOCOLO Nº 1351/2018
Processo Administrativo Nº 027/2018
Tipo de Licitação: TÉCNICA E PREÇO (GLOBAL)

ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA - PONTUAÇÃO TÉCNICA

Requisitos	Pontuação Máxima	Pontuação da Proponente	Pontuação Conferida pela Comissão
Tempo de Atuação da Proponente • 0 <TAP≤ 4 anos: 2 (dois) pontos; • 4<TAP≤ 6 anos: 4 (quatro) pontos; • <TAP ≤ 8 anos: 6 (seis) pontos; • <TAP ≤ 10 anos: 8 (oito) pontos; •TAP> 10 anos: 10 (dez) pontos.	**10**	**10**	
Experiência Específica da Proponente (máximo três atestados) • Ext. ≤ 3,0 km: 5 (cinco) pontos • 3,0 km < Ext. < 5 km: 8 (oito) pontos •Ext. ≥ 5 km: 10 (dez) pontos	**30**	**30**	
Capacidade da Equipe Técnica Engenheiro Coordenador (5 pontos por atestado)	**25**	**25**	
Capacidade da Equipe Técnica – Para o Responsável pelo Projeto Geométrico (5 pontos por atestado)	**20**	**20**	
Capacidade da Equipe Técnica – Para o Responsável pelo Projeto de Pavimentação (5 pontos por atestado)	**15**	**15**	

Prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes, mencionada no Preâmbulo desde Edital.

Fazenda Rio Grande, 05 de abril de 2018.

PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS
Edmilson de Souza
RG nº 5.499761-2/PR
Sócio Administrador

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1208
Assinatura

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405
fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 3
Visto

TEMPO DE ATUAÇÃO DA PROPONENTE

Para comprovação do tempo de atuação da Parallela Engenharia, a seguir é apresentado o CREA Jurídico, que demonstra a data de registro desde 22/09/1997, ou seja superior a 20 anos de tempo de atuação.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1209
Folha nº
Assinatura

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405
fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

PARALLELA ENGENHARIA
14
Folha
Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 45320/2018 **Validade:** 02/05/2018

Razão Social: PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
CNPJ: 01160006000199
Num. Registro: 14687 **Registrada desde :** 22/09/1997
Capital Social: R$ 1.190.000,00
Endereço: RUA DOUTOR REYNALDO MACHADO, 1251 REBOUCAS
Município/Estado: CURITIBA-PR **CEP:** 80215010
Objetivo Social:
Prestar serviços e elaborar projetos na área de engenharia civil, engenharia elétrica, arquitetura, urbanismo e ambiental.

Possui débitos de anuidade.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - EDU JOSE FRANCO
Carteira: PR-25802/D Data de Expedição: 28/01/1994
Desde: 22/09/1997
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Anotações:
O portador da presente, possui o curso de Mestre em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental, ministrado pela Universidade Federal do Paraná em 16/12/2004.

2 - EDMILSON DE SOUZA
Carteira: PR-27052/D Data de Expedição: 07/03/1995
Desde: 22/09/1997
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Quadro(s) Técnico(s):
1 - CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira: PR-81401/D Data de Expedição: 29/07/2005
Desde: 09/02/2006
Título: ENGENHEIRO CIVIL

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1210
Folha nº
Assinatura

PARALLELA ENGENHARIA
5
Folha
VISTO

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: TECNICO EM EDIFICACOES
DO DECRETO 90922 - OBS ART 10 de 06/02/1985

DO DECRETO 90.922 - ARTIGO 03 de 06/02/1985

DO DECRETO 90922 - ARTIGO 04 PARAGRAFO 1 de 06/02/1985

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 123265/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 02/04/2018 09:35:37

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1211
Folha nº
Assinatura

PARALLELA ENGENHARIA
6
Folha
Visto

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000413590

2017000041359 0

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 26/05/2018

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
Registro CAU : 18747-0
CNPJ: 01.160.006/0001-99
Objetivo social: Prestação de serviços e elaborar projetos na área de engenharia civil, engenharia elétrica, arquitetura, urbanismo e ambiental.
Atividades econômicas:
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Capital social: R$ 1.190.000,00
Última atualização do capital: 02/05/2011

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: CARLA DE SOUZA COSTA
Título:
- Arquiteto e Urbanista

Início da responsabilidade técnica: 26/04/2004

Nome: LUIZA MARA SOARES RIBEIRO DE ALENCAR CORRÊA
Título:
- Arquiteto e Urbanista

Início da responsabilidade técnica: 29/08/2012

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1212
Folha nº
Assinatura

PARALLELA ENGENHARIA
17
Folha
Visto

EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA PROPONENTE

A seguir são apresentados três atestados comprovando a participação da Parallela em serviços afins, com extensão superior a 5 km, conforme quadro resumo anexo 8.1:

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1213
Folha nº
Assinatura

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405
fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

PARALLELA ENGENHARIA
8
Folha
Visto

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
PROTOCOLO Nº 1351/2018
Processo Administrativo Nº 027/2018
Tipo de Licitação: TÉCNICA E PREÇO (GLOBAL)

ANEXO 9.1 – CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

Item	Identificação dos serviços executados compatíveis com o objeto da licitação	Período de execução		Identificação do contratante	Atestado Nº
		Inicio mês/ano	Fim mês/ano		
01	Elaboração de projeto executivo de engenharia de obras viárias urbanas do EIXO SUL do ANEL VIÁRIO, em Curitiba - PR, envolvendo as seguintes vias: Rua Brasílio Itiberê, Rua Desembargador Motta, Av. Iguaçu, Rua Buenos Aires e Rua Engenheiros Rebouças, objeto do contrato 025/2005/IPPUC. Extensão: 6.731 m	22/12/2005	21/03/2006	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 305 - CAT 5.708/2006

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

Item	Identificação dos serviços executados compatíveis com o objeto da licitação	Período de execução		Identificação do contratante	Atestado Nº
		Inicio mês/ano	Fim mês/ano		
02	Elaboração do projeto executivo de engenharia de obras viárias do eixo OESTE do ANEL VIÁRIO de Curitiba, envolvendo as seguintes ruas: Rua Júlio Perneta, Desembargador Motta, Brigadeiro Franco e Rua Tenente João Gomes da Silva, objeto do contrato 001/2006 - IPPUC. Extensão de 7.303 metros.	23/02/2006	23/06/2006	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 309 – CAT 5.704/2006
03	Elaboração dos projetos executivos de engenharia de obras viárias da Trincheira da Rua Fúlvio José Alice x Linha Verde Norte e acessos em Curitiba, objeto do contrato 212/2012 – IPPUC. Extensão de 5.107 metros.	05/07/2012	06/05/2013	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 467 – CAT 5.549/2014
Data: 05/04/2018	**Nome da empresa licitante:** **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS.**	**Identificação, qualificação e assinatura do resp. informações:** Edmilson de Souza - Sócio Administrador			

PREF. FAZENDA R. DO GRANDE
Folha nº 1215
Assinatura

PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA
Folha 10

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba/Pr - CEP 80.035-070
Tel. (0xx41) 3250-1414 - Fx. (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

305

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 018/06

Atestamos, para fins de comprovação de prestação de serviços, que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA**, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/001-99, executou os serviços especializados de engenharia, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no Contrato, conforme abaixo:

CONTRATANTE	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC Rua Bom Jesus, 669 - Curitiba – Paraná
ORIGEM	Dispensa 003/2005 – IPPUC
NOTA DE EMPENHO	2351/2005 e 441/2006
Contrato	Nº 025/2005/IPPUC de 22/12/05 Aditivo 01 de 21/03/2006
Ordem de Serviço – OS	011/06 de 02/01/2006
VIGÊNCIA	90 dias contados da assinatura do Contrato
PERÍODO DE EXECUÇÃO	30 dias contados da retirada da OS Ad 01 – Prorrogação até 01/04/06
VALOR DO CONTRATO	Contrato - R$ 107.944,63 (cento e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) Aditivo 01 –R$ 26.986,00 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais)

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Elaboração do projeto executivo de engenharia de obras viárias urbanas do EIXO SUL do ANEL VIÁRIO 1, em Curitiba-PR, envolvendo as seguintes ruas:

- Rua Brasílio Itiberê,
- Rua Desembargador Motta,
- Av. Iguaçu,
- Rua Buenos Aires,
- Rua Engenheiros Rebouças.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1216
Folha nº
Assinatura

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Estudo de Traçado;
- Estudos Hidrológicos;
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Drenagem;

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2018
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
11
Folha
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060277447-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Geral

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO
1217
Folha nº
Assinatura

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fn: (0xx41) 3250-1414 - fx: (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Paisagismo;
- Projeto de Iluminação Pública;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

QUANTIDADES ENVOLVIDAS:

- Extensão total – 6.731 metros
- Área de Pavimentação total – 107.460 metros quadrados
- Área de Restauração de Pavimentação – 94.095 metros quadrados
- Área de Pavimentação a Implantar – 13.365 metros quadrados
- Área de Paisagismo – 68.422 metros quadrados

EQUIPE TÉCNICA:

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1218
Assinatura

Coordenador: **Engº Edmilson de Souza**
Crea: 27.052 D/PR
ART nº 2006027744-7

Autor: **Engº Edu José Franco**
Crea: 25.802 D/PR
ART nº 2006027979-2

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 /2018
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

Autor: **Engº João Francisco de Castro**
Crea: 6.106 D/PR
ART nº 2006029790-1

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 122
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060277447-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara T. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA MUNICIPAL DE F. RIO GRANDE
1219
Folha nº
ASSINATURA

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fn: (0xx41) 3250-1414 - Fx: (0xx41) 3254-8667
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

- Estudo de traçado
- Projeto Geométrico

Co-Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006029799-5

- Estudo de traçado
- Projeto Geométrico

Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006027984-9

- Estudos Hidrológicos
- Projeto de Drenagem

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 220
Assinatura

Autora: **Arqª Carla de Souza Costa**
Crea: 21.435 D/PR
ART nº 2006027998-9

- Projeto de Paisagismo

Atestamos que os serviços foram executados, com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos no Contrato.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 25 de agosto de 2006

Daniel Johansen Moura
Eng. Civil - CREA 6746-D/PR

Ricardo Antonio de Almeida Bindo
Assessor - CREA 4884-D/PR

Ronaldo Sergio Podolak Pencai
Supervisor Administrativo e Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 2018
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 13
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.

A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060277447-0**

Data 28/08/2006

Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

CONFERE COM O ORIGINAL

04 / 04 / 18

Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos

Compras e Licitações

Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE

1221

Folha nº

Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86 - CONFEA.

Certifica também que cabe ao profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Certifica que o teor e autenticidade do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões) apresentado(a)(s) não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, restringindo-se à presente Certidão as atividades registradas nas ARTs acervadas, conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e variará em função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores, conforme o Artigo 4º da Resolução 317/86 do CONFEA.

Certificamos ainda, que para a habilitação em Licitação há necessidade da apresentação do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões), cuja exigência encontra-se prevista no artigo 30, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93.

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
*Carteira Profissional:*PR-27052/D *Acervo Técnico Nº.:***5708/2006**

CREA PR

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1222
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 04 18
Dandhara L. L. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALELA ENGENHARIA
Folha 14

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D Acervo Técnico Nº.:**5708/2006**

ART Nº.....:20060277447 0..... Registrada:31/03/2006.....
ART Co-Respons.....:..... ART Vinculada:.....
Participação.....:ENGENHEIRO - COORDENADOR.....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA.....
Contratante(s).....:IPPUC - INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN URB DE CTBA.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TRANSPORTES.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:6.731,00 METRO..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....:DIVERSAS RUAS,.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:02/01/2006..... Data de Conclusão:01/04/2006.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRAS VIÁRIAS E CIVIS, ENVOLVENDO AS SEGUINTES VIAS: RUA BRASÍLIO ITIBERÊ, RUA DESEMBARGADOR MOTTA, AV. IGUAÇU, RUA BUENOS AIRES E RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, OBJETO DO CONTRATO 025/2005/ IPPUC, COMPREENDENDO: ESTUDOS GEOTÉCNICOS, ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDOS DE TRAÇADO, ESTUDOS HIDROLÓGICOS, PROJETO GEOMÉTRICO, PROJETO DE DRENAGEM, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETO DE PAISAGISMO, PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATÓRIO DE PROJETO, PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO. FUNÇÃO: COORDENADOR.....
Observação.....:.....

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1223
Folha nº
Assinatura

04 04 18

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA PR

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 125

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D Acervo Técnico Nº.:**5708/2006**

A presente Certidão foi lavrada mediante solicitação junto a este Conselho, a qual vai assinada, por delegação de competência da Presidência - Portaria n.º 008/01 de 20 de Fevereiro de 2001, pela RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO.

CURITIBA, 28 de agosto de 2006.

Neide Lourdes Moraes
NEIDE LOURDES MORAES
RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO

CREA PR

PREF. MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
1224
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.235

PARA USO PELA ENGENHARIA
Folha
Visto

Prefeitura Municipal de Curitiba

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fn. (0xx41) 3250-1414 - Fx. (0xx41) 3254-8561
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

307

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 019/06

Atestamos, para fins de comprovação de prestação de serviços, que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA**, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/001-99, executou os serviços especializados de engenharia, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no Contrato, conforme abaixo:

CONTRATANTE	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC Rua Bom Jesus, 669 - Curitiba – Paraná
ORIGEM	Tomada de Preços 001/2006 – IPPUC
NOTA DE EMPENHO	264/2006 de 24/02/06
Contrato	Nº 001/2006 de 23/02/06
Ordem de Serviço - OS	016/06 de 23/02/06
VIGÊNCIA	120 dias contados da assinatura do Contrato
PERÍODO DE EXECUÇÃO	45 dias contados da retirada da OS
VALOR DO CONTRATO	R$ 168.535,20 (cento e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Elaboração do projeto executivo de engenharia de obras viárias urbanas do EIXO OESTE do ANEL VIÁRIO, em Curitiba-PR, envolvendo as seguintes ruas:

- Rua Júlio Perneta,
- Rua Desembargador Motta,
- Rua Brigadeiro Franco,
- Rua Tenente João Gomes da Silva.

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Estudo de Traçado;
- Estudos Hidrológicos;
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Drenagem;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Paisagismo;

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Pref. Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1225
Folha nº
Assinatura

PARALLELA ENGENHARIA
17
Folha

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060285644-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

PREF. FAZEN
1226
Fl
Ass

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

- Projeto de Iluminação Pública;
- Projeto de Desapropriação;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

QUANTIDADES ENVOLVIDAS:

- Extensão total – 7.303 metros
- Área de Pavimentação total – 79.032 metros quadrados
- Área de Restauração de Pavimentação – 72.661 metros quadrados
- Área de Pavimentação a Implantar – 6.371 metros quadrados
- Área de Paisagismo – 70.406 metros quadrados

EQUIPE TÉCNICA:

Coordenador: **Engº Edmilson de Souza**
Crea: 27.052 D/PR
ART nº 2006028564-4

Autor: **Engº Edu José Franco**
Crea: 25.802 D/PR
ART nº 2006029812-6

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Desapropriação;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1227
Assinatura

Autor: **Engº João Francisco de Castro**
Crea: 6.106 D/PR
ART nº 2006029816-9

- Estudos de Traçado;
- Projeto Geométrico.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande/PR
Dandhara L. L. Alves Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 18

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060285644-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1228
Assinatura

Prefeitura Municipal de Curitiba

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fn. (0xx41) 3250-1414 - Fx. (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

Co-Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006029817-7

- Estudos de Traçado;
- Projeto Geométrico.

Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006029818-5

- Estudos Hidrológicos;
- Projeto de Drenagem.

Autora: **Arqª Carla de Souza Costa**
Crea: 21.435 D/PR
ART nº 2006028849-0

- Projeto de Paisagismo.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 12 29
Assinatura

Atestamos que os serviços foram executados, com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos no Contrato.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 25 de agosto de 2006

Daniel Johansen Moura
Eng. Civil - CREA 6746-D/PR

Ricardo Antonio de Almeida Bindo
Assessor - CREA 4884-D/PR

Ronaldo Sergio Podolak Pencai
Supervisor Administrativo e Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 19
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.

A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060285644-0**

Data 28/08/2006

Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

04 / 04 / 18

Dandh... dos Santos

...itações

...3.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE

1230

Folha nº

Assi...

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86 - CONFEA.

Certifica também que cabe ao profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Certifica que o teor e autenticidade do(s) Atestado(s)/Declaração (ões)/Certidão(ões) apresentado(a)(s) não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, restringindo-se à presente Certidão as atividades registradas nas ARTs acervadas, conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e variará em função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores, conforme o Artigo 4º da Resolução 317/86 do CONFEA.

Certificamos ainda, que para a habilitação em Licitação há necessidade da apresentação do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões), cuja exigência encontra-se prevista no artigo 30, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93.

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D *Acervo Técnico Nº.:5704/2006*

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1231
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda do Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA PR

.../imprimiracervo.asp?SESSAO=0&CODREGTO=50889&NUMCERT=5704&ANOCER28/08/2006

PARALELA ENG. Folha 20 Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D Acervo Técnico Nº.:**5704/2006**

ART Nº.....:20060285644 0..... Registrada:26/04/2006.....
ART Co-Respons.....:..... ART Vinculada:.....
Participação.....:ENGENHEIRO - COORDENADOR.....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA.....
Contratante(s).....:IPPUC - INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN URB DE CTBA.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TRANSPORTES.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:7.303,00 METRO..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....:DIVERSAS RUAS,.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:23/02/2006..... Data de Conclusão:28/06/2006.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRAS VIÁRIAS E CIVIS, ENVOLVENDO AS SEGUINTES VIAS: RUA JÚLIO PERNETA, RUA DESEMBARGADOR MOTTA, RUA BRIGADEIRO FRANCO, RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA, OBJETO DO CONTRATO 001/2006/ IPPUC, COMPREENDENDO: ESTUDOS GEOTÉCNICOS, ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDOS DE TRAÇADO, ESTUDOS HIDROLÓGICOS, PROJETO GEOMÉTRICO, PROJETO DE DRENAGEM, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETO DE PAISAGISMO, PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO, RELATÓRIO DE PROJETO, PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA, E ORÇAMENTO. FUNÇÃO: COORDENADOR..
Observação.....:.....

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1232 Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL 04 / 04 / 18 Pref. Mun. da Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA PR

PARALLELA ENGENHARIA Folha 02

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D Acervo Técnico Nº.:**5704/2006**

A presente Certidão foi lavrada mediante solicitação junto a este Conselho, a qual vai assinada, por delegação de competência da Presidência - Portaria n.º 008/01 de 20 de Fevereiro de 2001, pela RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO.

CURITIBA, 28 de agosto de 2006.

Neide Lourdes Moraes
NEIDE LOURDES MORAES
RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO

CREA PR

PREF. FRANCISCO BELTRÃO Folha nº 1233 Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Dandhara L. L. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARA VELA ENGENHARIA Folha 11

467

CURITIBA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1234
Folha nº
Assinatura

IPPUC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº006/14

O INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 76.582.337/0001-16, situado na Rua Bom Jesus, nº 669, Cabral – Curitiba- Paraná, atesta, para fins de comprovação de prestação de serviços, que a empresa PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/0001-99, executou os serviços especializados de engenharia de elaboração de projeto executivo de engenharia viária – Ata de Registro de Preços nº 057/2012, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no Contrato n 0212/2012 / Ordem de Serviço nº 053/2012, com prazo de execução de 05/07/2012 a 06/05/2013.

OBJETO: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 009/2011 - Lote 02 – Ata de Registro de Preços nº 057/2012: Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia Viária em diversas ruas do Município de Curitiba.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 053/2012: Projeto Final (executivo) de Engenharia Viária TRINCHEIRA FÚLVIO JOSÉ ALICE X LINHA VERDE e ACESSOS;

- RUA FÚLVIO JOSE ALICE (entre a Rua Dante Angelote);
- RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO (entre Linha Verde e Rua Fagundes Varella);
- RUA SANTA MADALENA SOFIA BARAT (entre Linha Verde e Rua Fúlvio José Alice);
- RUA ANITA RIBAS (entre Rua Dep. Antonio Lopes Júnior e Linha Verde);
- RUA DEP. ANTONIO LOPES JÚNIOR (entre Rua Anita Ribas e Rua Amazonas de Souza Azevedo);
- RUA RUBENS EVANGELISTA DE MACEDO (entre Rua Anita Ribas e Rua Amazonas de Souza Azevedo);
- RUA ANÍBAL GOULART MAIA FILHO (entre e Linha Verde e Rua Fúlvio José Alice);
- RUA MÁRIO DO AMARAL (Linha Verde e Rua Aníbal Goulart Maia Filho);
- RUA KONRAD ADENAUER (entre a Rua Dante Angelote e Av. Victor Ferreira do Amaral);
- RUA DANTE ANGELOTE (entre a Linha Verde e Rua Domingos Fernandes Maia);
- RUA JOSÉ ZGODA (entre a Rua Dante Angelote e Rua dos Xaverianos);
- PROJETO FINAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL – OAE
- PONTE CÓRREGO MARUMBI – Para prolongamento das Ruas Fúlvio José Alice e Rua Konrad Adenauer;
- TRINCHEIRA FÚLVIO JOSÉ ALICE X LINHA VERDE (5000 M²)

LOCAL DA OBRA: Rua Fúlvio José Alice, s/n – Bairro Alto -CEP 82.8230-450 – Curitiba/PR;

23 OUT. 2014

Samuel Quevedo da Costa

Certificado que o selo de autenticidade de atos afixado na última folha do documento

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Pref. Para Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matricula 353.236

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALLELA ENGENHARIA
123
Folha
Visto

VALOR DO CONTRATO: R$ 449.158,30(quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e cinqüenta e oito reais e trinta centavos).
VALOR EMPENHADO: Empenho nº 891/2012 – R$ 259.065,14 (Duzentos e cinquenta e nove mil, sessenta e cinco reais e quatorze centavos) e Empenho nº 892/2012 - R$ 190.250,00 (cento e noventa mil, e duzentos e cinquenta reais).
ESCOPO DOS SERVIÇOS: Levantamento Topográfico; Estudos Hidrológicos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Drenagem; Projeto de Obra de Arte Corrente; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de Sinalização Horizontal/Vertical, Semafórica e Pontos de Parada de Transporte Coletivo; Projeto de Paisagismo; Projeto de Infraestrutura de Fibra Ótica; Projeto Elétrico de Iluminação Pública; Projeto de Desapropriação; Projeto de Obra de Arte Especial; Plano de Execução de Obra; Relatórios; Memória Justificativa; Cronograma de Obra e Planilhas de Composição de Preços Unitários.
QUANTIDADES ENVOLVIDAS: Projeto executivo viário com extensão de **5.107,00 metros.**

1. TERRAPLENAGEM					
ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
10.463,80	8.370,38	8.282,37	3.123,61	30.661,07	60.901,23
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
12.310,35	10.463,60	11.043,13	3.674,84	40.881,42	78.373,34

PREF. FAZEN... 1235 Folha nº ... Assinatura ...NDE

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 13
Pref. Municipal da Fazenda do Gr...

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

Cidade PR 23 OUT. 2014
Samanta Rodrigues da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO
Certifico que a(s) assinatura(s) acima foi aposta na(s) folha do documento

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALLELA ENGENHARIA Folha 24 Visto

2. PAVIMENTAÇÃO					
EXECUÇÃO DE SUB BASE DE MOLEDO COMPACTADO (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
3.693,11	2.092,72	2.683,94	1.102,45	8.176,28	17.748,50
EXECUÇÃO DE SUB BASE DE BRITA GRADUADA (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
1.846,55	1.569,54	1.656,47	551,23	6.132,21	11.756,00
EXECUÇÃO DE SUB BASE DE BRITA 4A COMPACTADA (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
3.693,11	3.139,08	3.312,94	1.102,51	12.264,43	23.512,07
REVESITMENTO COM CBUQ FAIXA "A" (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
532,89	475,09	513,74	168,51	1.894,54	3.584,77
REVESTIMENTO COM CBUQ FAIXA "C" (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
532,89	475,09	513,74	168,51	1.894,54	3.584,77
Substituição de Camada com CBR < 4 por Moledo - EXECUÇÃO DE SUB BASE DE MOLEDO COMPACTADO (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
560,00	300,00	----------	240,00	1.200,00	2.300,00

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1236
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CERTIFICO QUE A CÓPIA DE AUTENTICIDADE DE ESTE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA DO DOCUMENTO
CBR PR
23 OUT. 2014
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALLELA ENGENHARIA
325
Folha
Visto

CURITIBA

IPPUC

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1237
Folha nº
Assinatura

5. DRENAGEM					
TUBO DE CONCRETO ϕ 0,40M ARMADO (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
974,00	424,00	342,00	171,00	1.674,00	3.785,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 0,60M SIMPLES (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
20,00	320,00	207,00	25,00	260,00	832,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 0,80M P.A-2 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
459,00	317,00	125,00	130,00	109,00	1.140,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 1,00M P.A-2 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
52,00	98,00	332,00	132,00	192,00	804,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 1,20M P.A-2 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	48,00	----------	250,00	298,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 1,50M P.A-2 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
455,00	----------	24,00	----------	1039,00	1.518,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 1,80M P.A-2 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
29,00	217,00	----------	----------	----------	246,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 2,00 M P.A (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
62,00	----------	----------	----------	----------	62,00
CAIXA DE CAPTAÇÃO C/ GRELHA DE FERRO FUNDIDO					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
107,00	57,00	76,00	----------	243,00	483,00
CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA C/ GRELHA DE FERRO FUNDIDO (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
4,00	23,00	3,00	27,00	6,00	59,00
GALERIA CELULAR 1,50 x 1,50m					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
286,26	----------	----------	----------	----------	286,26
GALERIA CELULAR 3,00 x 1,50m (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
14,00	----------	----------	----------	----------	14,00
CANALETA EM CONCRETO 20x30 cm C/ GRELHA METÁLICA (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
74,00	100,00	38,00	----------	30,00	282,00

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - 80035-010 - Curitiba PR - Fone: (41) 3250-3414 - Fax: (41) 3254-8661 - www.ippuc.org.br
23 OUT 2014
4

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda do Rio Grande

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALELA EMPREENDIMENTOS
Folha 26
Visto

PREF. FAZENDA R/O GRANDE
1238
Folha nº
Assinatura

4. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL E PONTOS DE PARADA DE TRANSPORTE COLETIVO					
PLACAS TERRESTRES DE REGULAMENTAÇÃO DE TRANSITO (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
103,00	53,00	63,00	27,00	141,00	387,00
PLACA DE ALUMÍNIO 3,00 x 1,50m, COLUNA 6,50 m, BRAÇO 6,00 M (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
13,00	4,00	6,00	1,00	15,00	39,00
TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÇÃO, ESP 1,5 mm, COR BRANCO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
286,02	64,27	394,28	82,48	316,81	1.143,86
TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÇÃO, ESP 1,5 mm, COR AMARELO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
365,04	428,31	532,26	80,25	796,78	2.203,24
TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO, ESP 3,00 mm, COR BRANCO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
485,07	202,21	19,70	295,22	1.655,31	2.657,60
TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO, ESP 3,00 mm, COR AMARELO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
305,04	0,72	----------	----------	27,31	393,67
TACHAS, BRANCO, COM REFLETIVO BRANCO MONODIRECIONAL (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
303,00	----------	----------	----------	----------	303,00
TACHÃO, AMARELO, COM REFLETIVO AMARELO BIDIRECIONAL (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
92,00	189,00	199,00	----------	3,00	483,00
TACHÃO, BRANCO, COM REFLETIVO BRANCO MONODIRECIONAL (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
101,00	----------	14,00	----------	----------	115,00
TACHÃO, AMARELO, COM REFLETIVO BRANCO MONODIRECIONAL (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	----------	----------	53,00	53,00
TACHÃO, AMARELO, COM REFLETIVO AMARELO MONODIRECIONAL					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	----------	----------	28,00	28,00
MICRORREVESTIMETNO ASFÁLTICO COLORIDO , COR VERMELHO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
49,45	----------	138,72	69,64	248,91	506,73

23 OUT. 2014
VISTO
CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
VERIFICADO COMO ORIGINAL
04 / 04 / 18
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236
PARALLELA ENGENHARIA
Folha
27

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
1239
Folha nº
Assinatura

5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SEMAFÓRICA - Cruzamentos : Rua Fagundes Varella; Rua Dante Angelote; Rua José Zgoda; Rua Konrad Adenauer x Av. Victor Ferreira do Amaral					
COLUNA CÔNICA SIMPLES DE 4,50 m (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
10,00	----------	5,00	----------	1,00	16,00
COLUNA CÔNICA COMPOSTA DE 5,20 m (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
8,00	----------	3,00	----------	5,00	16,00
COLUNA CÔNICA COMPOSTA DE 6,00 m OU 5,20 m (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
6,00	----------	5,00	----------	6,00	17,00
BRAÇO CÔNICO PROJETADO DE 4,00 m (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
6,00	----------	2,00	----------	6,00	14,00
BRAÇO CÔNICO PROJETADO DE 3,00/4,00 ou 5,00 m (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
8,00	----------	----------	----------	----------	8,00
ABERTURA DE VAÇA SOB CALÇADA, PASSEIO OU CICLOVIA, d=75 mm (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
800,00	----------	160,00	----------	----------	960,00
TRAVESSIA SUBTERRÂNEA ABERTURA DE VALAS SOB CALÇADA, PARA LIGAÇÃO DAS CX DE PASSAGEM, L=70 mm e E= 100μ (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
46,00	----------	86,00	----------	41,00	173,00
TRAVES. SUBTERR.ABERT. DE VALAS SOB CALÇADA, PARA LIGAÇÃO DAS CX DE PASSAGEM E COLUNAS SEMAFÓRICA, L=70 mm e E= 100m (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
15,00	----------	16,00	----------	12,00	46,00
TRAVESSIA SUBTERRÂNEA, PELO MÉTODO DE CRAVAÇÃO SOB ASFALTO, C/ ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
200,00	----------	57,00	----------	77,00	334,00
TRAVESSIA SUBTERRÂNEA, PELO MÉTODO DE CRAVAÇÃO SOB ASFALTO, C/ ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, FORMATO HELICOIDAL (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
50,00	----------	----------	----------	----------	50,00
RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE CABOS, AÉREOS OU SUBTERRÂNEOS (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	----------	----------	160,00	160,00

29 OUT. 2014
CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
VERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236
PARA VELAÇÃO
28
Folha

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1240
Folha nº
Assinatura

6. PAISAGISMO					
REGULARIZAÇÃO / COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
12.770,00	9.089,00	6.984,26	4.631,29	20.731,88	53.906,43
EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
978,40	711,50	647,93	505,29	1.792,32	4.635,54
BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER e= 6,00 cm, COR NATURAL (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
4.700,20	4.459,00	2.225,60	1.721,00	8.379,42	21.485,22
BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER e= 6,00 cm, COR PRETO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
721,80	790,00	577,40	513,00	2.018,07	4.619,27
BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER e= 8,00 cm, COR NATURAL (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
2.005,00	1.148,00	633,26	377,98	941,01	6.096,26
BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER e= 8,00 cm, COR PRETO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
104,00	96,00	127,00	107,59	176,47	611,06
RAMPA PARA DEFICIENTE, COM LAJOTA TÁTIL DE ALERTA, SEM PINTURA, MEDINDO 2,30 x 1,20 x 1,80 m (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
43,00	22,00	18,00	19,00	21,00	123,00
MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO COLORIDO, COR VERMELHO, ESP. 4,00 mm (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	797,00	978,84	2.899,44	4.676,28
REVESTIMENTO DE CBUQ FAIXA ESPECIAL (FINA) (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	121,05	113,25	342,60	576,90
RAMPA PARA CICLOVIA, MEDINDO 2,50 x 1,20 x 1,80 M (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	----------	----------	17,00	17,00
RAMPA DE ACESSO EM CANTEIROS DIMACRET, OU PASSEIOS ESPECIFICOS, EM CONCRETO MOLDADO "IN-LOCO" (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	46,00	28,09	96,85	170,94
MURO DE ARRIMO Hmédia 1,00 m (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	----------	----------	68,16	68,16
REVESTIMENTO COM PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM ARGAMASSA (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	----------	----------	57,06	57,06

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - 80035-010 Curitiba PR - Fone: (41) 3250-3474 - Fax: (41) 3254-8667 - www.ippuc.org.br

CRER-PR
SELO DE AUTENTICIDADE
FIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Dandhara L. L. dos Santos
Compras e Licitações

PARALLELA ENGENHARIA
29
Folha
Visto

CURITIBA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1241 Folha nº Assinatura

IPPUC

PLANTIO DE GRAMA EM LEIVAS COM TERRA PRETA (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
3.929,00	2.596,00	1.514,00	626,52	57.000,29	66.665,81
PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00 M em CAVAS 80 x 80 x 80 cm (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
35,00	27,00	18,00	11,00	147,00	238,00
CORTE DE ÁRVORE ATÉ ϕ0,20 m, INCLUINDO DESCOTOCAMENTO E TRANSPORTE (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	16,00	8,00	----------		24,00
CORTE DE ÁRVORE ϕ0,20 m ATÉ ϕ 0,40 m INCLUINDO DESCOTOCAMENTO E TRANSPORTE (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	7,00	28,00	----------		35,00
DESTOCAMENTO DE ÁRVORE ϕ0,20 m ATÉ ϕ 0,40 INCLUINDO DESCOTOCAMENTO E TRANSPORTE (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	7,00	4,00	----------		11,00
CORTE DE ÁRVORE ϕ0,40 m ATÉ ϕ 0,60 m INCLUINDO DESCOTOCAMENTO E TRANSPORTE (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	5,00	4,00	----------		9,00
DESTOCAMENTO DE ÁRVORE ϕ0,40 m ATÉ ϕ 0,60 m INCLUINDO DESCOTOCAMENTO E TRANSPORTE (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	5,00	----------	----------	----------	5,00
PLANTIO DE HERBÁCIA Cuphea gracilis, érica, considerando 30 mudas/m², sendo cada caixa com 15 unidades (cx)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
248,00	----------	----------	----------	682,00	930,00
PLANTIO DE HERBÁCIA Salvia splendens, salvia, considerando 30 mudas/m², sendo cada caixa com 15 unidades (cx)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
540,00	----------	----------	----------	606,00	1.146,00
PLANTIO DE HERBÁCIA Begonia cucullata, begonia, considerando 30 mudas/m², sendo cada caixa com 15 unidades (cx)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
88,00	----------	----------	----------	----------	88,00
PLANTIO DE HERBÁCIA Clusia fluminensis, clúsia, considerando 3 mudas/m² (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	----------	----------	522,00	522,00

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
Rua [illegible] - Curitiba PR - Fone: (41) 3250.1414 - Fax: (41) 3254.8667 - www.ippuc.org.br

8

CÓPIA FIEL COM O ORIGINAL

04/04/18

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

23 OUT. 2017

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE FOI FIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALELA ENGENHARIA Folha 30 Visto

PREF. FAZENDA PÚBLICA GRANDE
1242
Folha nº
Assinatura

7. INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA					
CAIXA DE PASSAGEM MISTA TIPO R2 (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
14,00	27,00	18,00	11,00	21,00	91,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
263,57	423,78	299,16	155,55	543,73	1.685,79
REATERRO MECÂNICO DE VALAS COM APILOAMENTO (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
150,61	242,16	157,52	81,9	286,30	918,49
ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD ϕ 4 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
1.506,14	2.618,14	1.709,50	974,73	3.107,00	9.916,51
FITA SUBTERRÂNEA - FIBRA ÓPTICA ABAIXO DO PASSEIO (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
866,03	1.408,15	982,96	590,45	1.786,53	5.634,13

23 OUT 2014

"CONFERE COM O ORIGINAL"
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Pública Grande

Dandhara L. L. Dias Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALLELA ENGENHARIA
Folha

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1243
Folha nº
Assinatura

8. OBRA DE ARTE ESPECIAL - TRINCHEIRA DA FÚLVIO JOSÉ ALICE - LOTE 01		
ESTACA BARRETE		
Escavação das Estacas Barrete	3.791,00 m³	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	212.735,29 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	4.549,00 m³	
LONGARINA - TIPO LA (40 VIGAS)		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	57.320,00 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	197,28 m³	
LONGARINA - TIPO LB (44 VIGAS)		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	44.704,00 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	155,23 m³	
TRANSVERSINA		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	43.008,00 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	197,65 m³	
PRÉ-LAJE		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	18.983,10 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	131,26 m³	
LAJE		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	308,43 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	11.257,13 m³	
LAJE DE APROXIMAÇÃO		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	24.030,00 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	160,20 m³	
PASSARELELA E RAMPA		
Laje Steel Deck		421,80 m²
Colocação de Tela Tipo Alambrado Malha 2" Fio 12		388,50 m²
Tubo Retangular Metálico - 4,76 mm (1,50x1,00x4,76 mm) - 18.04 kg		17.775,00 Kg
Tubo Retangular Metálico - 4,76 mm (2,50x1,00x4,76 mm) - 25.49 kg		7.044,25 Kg
Rampa de Acesso		140,00 m
Gradil em Ferro Laminado Redondo 1/2"		147,00 m²

Ctba PR 23 OUT. 2014

Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

Certificação que a autenticidade foi afixado na última folha do documento

CONFERE COM O ORIGINAL
04 04 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALLELA ENGENHARIA
Folha
32

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1244
Folha nº
Assinatura

8. OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE SOB CÓRREGO DA VILA MARUMBI - LOTE 03	
ESTACA (24 ESTACAS	
Perfuração Mecânica para Estaca Escada ϕ 60 m	288,00 m
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	10.619,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 25,00 MPA	80,64 m³
VIGAS DE COROAMENTO (02 VIGAS)	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	2.265,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	31,45 m³
UNIÃO DE VIGA DE COROAMENTO + TRANSVERSINA	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	200,00 Kg
PLACA DE APROXIMAÇÃO	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	6.572,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	42,00 m³
TRANSVERSINA DE VÃO	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	1.908,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	14,65 m³
Fornecimento de protensão de aço CP-190 RB-ϕ15,20 mm	04,00 kg
TRANSVERSINA DE APOIO (02 VIGAS)	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	4.143,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	41,29 m³
LONGARINAS (12 VIGAS)	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	5.577,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	55,44 m³
LAJE	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	9.506,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	80,64 m³
Cimbramento para Pontes	683,22 m³

23 OUT 2014

ESCREVENTE JURAMENTADO

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
FIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALELA ENGENHARIA
33
Folha
Visto

CURITIBA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1245
Folha nº
Assinatura

IPPUC

EQUIPE TÉCNICA:

EQUIPE TÉCNICA MINIMA PARA LOTE 02- CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 009/2011 - IPPUC				
NOME DO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	REGISTRO PROFISSIONAL	ART/RRT	ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PROJETO
EDMILSON DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-27.052/D	20123256340	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS
			20123263869	PROJETOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL/ SEMAFÓRICA E PONTOS DE PARADA DE TRANSPORTE COLETIVO
DUARTE JOSÉ CORRÊIA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-8.636/D	20123264407	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDOS GEOTÉCNICOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-PR-81.401/D	20123264091	ESTUDOS HIDROLÓGICOS; PROJETOS GEOMÉTRICO, DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE
CARLOS ANTONIO DA SILVA	TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	CREA-PR-6.291/TD	20131684533	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CARLA DE SOUZA COSTA	ARQUITETA	CAU 33.126-0 CPF 786.329.609-97	522492	PROJETO DE PAISAGISMO, ARBORIZAÇÃO E PROJETOS OBRAS COMPLEMENTARES (ACESSIBILIDADE E CALÇADAS)
EDU JOSE FRANCO	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-25.802/D	20123263044	PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (PROJETO ESTRUTURAL E PROJETO DE FUNDAÇÕES)
			20123262536	ORÇAMENTOS, PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA, CRONOGRAM DE OBRAS E PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Atestamos que os serviços foram executados com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos.

Curitiba, 03 de setembro de 2014.

MARCIO AUGUSTO DE T. TEIXEIRA
ENG. CIVIL – IPPUC / MOB
MATR. 81.364 – CREA 70161-D/PR
09/09/14

Joelson Luiz do Espírito Santo
Supervisor Administrativo e Financeiro

3º OFICIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3335-4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 23 OUT 2014 PR
Lei. 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Anderson Klettenberg - TABELIÃO
TABELIONATO DE NOTAS
FCX33202

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 024.550

Ariadne Giacomazzi Mattei Manzi
Assessora de Projetos
CAU A9716-0
09/09/14

3º TABELIONATO DE NOTAS
Samuel Queiroz da Costa
Escrevente Juramentado
COMARCA DE CURITIBA

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
34
Folha
Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

FAZENDA RIO GRANDE
1246
Folha nº
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D
Acervo Técnico Nº.:**5549/2014**
Selos de autenticidade:**A 024.550**

RNP Nº:1702112551
Protocolo Nº.:**2014/00354032**

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. Alves Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha
Visto

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1247
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D
Acervo Técnico Nº.:**5549/2014**
Selos de autenticidade:**A 024.550**

RNP Nº.:1702112551
Protocolo Nº.:**2014/00354032**

ART Nº.....:20123256340 0..... Registrada:31/08/2012.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.....
Contratante(s).....:INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC - CNPJ/CPF: 76.582.337/0001-16.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TRANSPORTES.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:5,11 KM..... Área Existente:0,00 KM .....
Área Ampliada.....:0,00 KM ..... Área de Reforma:0,00 KM .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:TRINCHEIRA FÚLVIO JOSE ALICE X LINHA VER, S/Nº.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:05/07/2012..... Data de Conclusão:06/05/2013.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, REFERENTES A OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA INCLUINDO OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A TRINCHEIRA FÚLVIO JOSE ALICE X LINHA VERDE E ACESSOS, PONTES SOBRE O CÓRREGO MARUMBI - PROLONGAMENTO DAS RUAS FÚLVIO JOSE ALICE E KONRAD ADENAUER); COMPREENDENDO: - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO; - ESTUDOS GEOTÉCNICOS; - PROJETO GEOMÉTRICO; - PROJETO DE DRENAGEM; - ESTUDOS HIDROLÓGICOS; - PROJETO OBRA DE ARTE CORRENTE; - PROJETO OBRA DE ARTE ESPECIAL (PROJ. ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES); - PROJETO DE TERRAPLENAGEM; - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO; - PROJETO DE PAISAGISMO; - PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL,VERTICAL SEMAFÓRICA E PONTOS DE TRANSPORTE COLETIVO; - PROJETO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA; - PROJETO DE INFRAENSTRUTURA DE REDE DE FIBRA ÓTICA; - ORÇAMENTO;. - PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO; - PLANO DE EXECUÇÃO, RELATÓRIO E MEMÓRIA JUSTIFICATIVA; - CRONOGRAMA DE OBRAS E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. -QUANTIDADES EXECUTADAS: 5,107 KM DE PAVIMENTAÇÃO E

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 36
Visto

5000M² DE CAB (PONTES E TRINCHEIRA) FUNÇÃO:
COORDENADOR.....
Observação.....:.....

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1248
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
37
Folha
Visto

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1249
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D
Acervo Técnico Nº.:**5549/2014**
Selos de autenticidade:**A 024.550**

RNP Nº.:1702112551
Protocolo Nº.:**2014/00354032**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2014/00354032.

Emitida via Internet em 05/11/2014 11:42:58 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 30

CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA - PONTUAÇÃO TÉCNICA

- **ANEXO 04 QUADRO 01 - Responsabilidade por projetos.**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1250
Folha nº
Assinatura

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405
fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

PARALLELA ENGENHARIA
39
Folha
Visto

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE – PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018

PROTOCOLO Nº 1351/2018

Processo Administrativo Nº 027/2018
Tipo de Licitação: TÉCNICA E PREÇO (GLOBAL)

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1251
Assinatura

ANEXO 04 – QUADRO DE RESPONSABILIDADE POR PROJETOS

Item/Disciplina	Identificação do profissional responsável	Ent. classe	Registro Prof.	Formação
Coordenação	**Edmilson de Souza**	**CREA**	**27.052-D/PR**	**Engenharia Civil**
Estudos e Levantamentos Topográficos	Cleverson Francisco de Souza	CREA	81.401-D/PR	Engenharia Civil
Estudos de segurança de trânsito	Edu José Franco	CREA	25.802-D/PR	Engenharia Civil
Estudos de tráfego	Edu José Franco	CREA	25.802-D/PR	Engenharia Civil
Estudos geológicos e geotécnicos	Cleverson Francisco de Souza	CREA	81.401-D/PR	Engenharia Civil
Estudos hidrológicos e projeto de drenagem	Edu José Franco	CREA	25.802-D/PR	Engenharia Civil
Estudos e cadastros de interferências	Cleverson Francisco de Souza	CREA	81.401-D/PR	Engenharia Civil
Estudos e desapropriações	Cleverson Francisco de Souza	CREA	81.401-D/PR	Engenharia Civil
Componente ambiental	Carla de Souza Costa	CAU	A 109.451-3	Arquitetura / Urban.
Projeto geométrico	**Cleverson Francisco de Souza**	**CREA**	**81.401-D/PR**	**Engenharia Civil**
Projeto de terraplenagem	Edu José Franco	CREA	25.802-D/PR	Engenharia Civil
Projeto de pavimentação	**Edu José Franco**	**CREA**	**25.802-D/PR**	**Engenharia Civil**
Projeto de sinalização	Carla de Souza Costa	CAU	A 109.451-3	Arquitetura / Urban.
Projeto de obras complementares	Carla de Souza Costa	CAU	A 109.451-3	Arquitetura / Urban.
Projeto de canteiros de obras	Edu José Franco	CREA	25.802-D/PR	Engenharia Civil
Projeto de iluminação	Carlos Antônio da Silva	CREA	6291-TD/PR	Téc. Eletrotécnica
Plano de execução de obras	Edu José Franco	CREA	25.802-D/PR	Engenharia Civil
Cronograma quantidades e orçamento	Edu José Franco	CREA	25.802-D/PR	Engenharia Civil

Data	Nome da empresa licitante	Identificação, qualificação e assinatura do resp. informações:
05/04/2018	**PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS.**	Edmilson de Souza - Sócio Administrador

PARALLELA ENGENHARIA Visto Folha 40

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL

- **COORDENADOR – ENGENHEIRO CIVIL EDMILSON DE SOUZA;**
- **PROJETO GEOMÉTRICO – ENGENHEIRO CIVIL – CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA;**
- **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO – ENGENHEIRO CIVIL – EDU JOSÉ FRANCO.**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1252
Folha nº
Assinatura

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405
fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

PARALLELA ENGENHARIA
11
Folha
Visto

CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA – COORDENADOR - ENGENHEIRO CIVIL – EDMILSON DE SOUZA

- **CERTIFICADO DE REGISTRO DE REGULARIDADE (CREA)**
- **ANEXO 9.2 – CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA - COORDENADOR**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1253
Folha nº
Assinatura

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405
fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

PARALLELA ENGENHARIA
12
Folha
Visto

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1254
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **46459/2018** Validade: 03/05/2018

Nome Civil: EDMILSON DE SOUZA
Carteira - CREA-PR Nº :PR-27052/D
Registro Nacional : 1702112551
Registrado(a) desde : 07/03/1995
Filiação : JOAO DE SOUZA
NADIR MARIA DE SOUZA
Data de Nascimento : 22/06/1971
Carteira de Identidade : 54997612
Naturalidade : CURITIBA/PR
CPF : 84528826968

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Data da Colação de Grau : 02/02/1994 Diplomação : 27/04/1994
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
14687 - PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
Desde: 22/09/1997 Unidade: HORA/DIA

46422 - CONSÓRCIO AFP
Desde: 11/03/2009 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

37980 - PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA
Desde: 17/09/2010 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui débitos de anuidade.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÃ‡Ã•ES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 126036/2018.

Emitida via Internet em 03/04/2018 07:33:53

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 13
03/04/2018 07:34

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
PROTOCOLO Nº 1351/2018
Processo Administrativo Nº 027/2018
Tipo de Licitação: TÉCNICA E PREÇO (GLOBAL)

ANEXO 9.2 – CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA - COORDENADOR – ENG. CIVIL - EDMILSON DE SOUZA

Ítem / Coordenador Equipe	Identificação dos serviços executados compatíveis com o objeto da licitação	Período de execução		Identificação do contratante	Atestado Nº
		Inicio mês/ano	Fim mês/ano		
01	Coordenador da elaboração de projeto executivo de engenharia de obras viárias urbanas do EIXO SUL do ANEL VIÁRIO, em Curitiba - PR, envolvendo as seguintes vias: Rua Brasílio Itiberê, Rua Desembargador Motta, Av. Iguaçu, Rua Buenos Aires e Rua Engenheiros Rebouças, objeto do contrato 025/2005/IPPUC. Extensão: 6.731 m	22/12/2005	21/03/2006	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 305 - CAT 5.708/2006
02	Coordenador da elaboração do projeto executivo de engenharia de obras viárias do eixo OESTE do ANEL VIÁRIO de Curitiba, envolvendo as seguintes ruas: Rua Júlio Perneta, Desembargador Motta, Brigadeiro Franco e Rua Tenente João Gomes da Silva, objeto do contrato 001/2006 - IPPUC. Extensão de 7.303 metros.	23/02/2006	23/06/2006	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 309 – CAT 5.704/2006

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

Ítem / Coordenador Equipe	Identificação dos serviços executados compatíveis com o objeto da licitação	Período de execução		Identificação do contratante	Atestado Nº
		Inicio mês/ano	Fim mês/ano		
03	Coordenador da elaboração dos projetos executivos de engenharia de obras viárias da Av. Marechal Floriano Peixoto, trecho Rua Waldemar Loureiro de Campos até a ponte do Rio Iguaçu em Curitiba, objeto do contrato 122/2010 - IPPUC. Extensão 3.810 metros.	25/08/2010	01/05/2011	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 418 – CAT 4.211/2014
04	Coordenador da elaboração dos projetos executivos de engenharia de obras viárias objetivando a implantação de obras de revitalização da Av. Visconde de Guarapuava e ciclovia na rua Bruno Filgueira, município de Curitiba, objeto do contrato 149/2011 – IPPUC. Extensão 4.120 metros	03/03/2011	16/03/2012	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 429 – CAT 4.122/2014
05	Coordenador da elaboração dos projetos executivos de engenharia de obras viárias da Trincheira da Rua Fúlvio José Alice x Linha Verde Norte e acessos em Curitiba, objeto do contrato 212/2012 – IPPUC. Extensão de 5.107 metros.	05/07/2012	06/05/2013	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 467 – CAT 5.549/2014
Data: 05/04/2018	**Nome da empresa licitante:** **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS.**	**Identificação, qualificação e assinatura do resp. informações:** Edmilson de Souza - Sócio Administrador			

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº 125

PARALLELA ENGENHARIA
Visto
Folha

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fn: (0xx41) 3250-1414 - Fx: (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 018/06

Atestamos, para fins de comprovação de prestação de serviços, que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA**, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/001-99, executou os serviços especializados de engenharia, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no Contrato, conforme abaixo:

CONTRATANTE	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC Rua Bom Jesus, 669 - Curitiba – Paraná
ORIGEM	Dispensa 003/2005 – IPPUC
NOTA DE EMPENHO	2351/2005 e 441/2006
Contrato	Nº 025/2005/IPPUC de 22/12/05 Aditivo 01 de 21/03/2006
Ordem de Serviço – OS	011/06 de 02/01/2006
VIGÊNCIA	90 dias contados da assinatura do Contrato
PERÍODO DE EXECUÇÃO	30 dias contados da retirada da OS Ad 01 – Prorrogação até 01/04/06
VALOR DO CONTRATO	Contrato - R$ 107.944,63 (cento e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) Aditivo 01 –R$ 26.986,00 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais)

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Elaboração do projeto executivo de engenharia de obras viárias urbanas do EIXO SUL do ANEL VIÁRIO 1, em Curitiba-PR, envolvendo as seguintes ruas:

- Rua Brasílio Itiberê,
- Rua Desembargador Motta,
- Av. Iguaçu,
- Rua Buenos Aires,
- Rua Engenheiros Rebouças.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1257
Folha nº
Assinatura

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Estudo de Traçado;
- Estudos Hidrológicos;
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Drenagem;

VERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Dandhara L. R. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
46
Folha

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060277447-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1258
Assinat

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / PR - CEP 80.035-010
Fone: (0xx41) 3250-1414 - Fax: (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Paisagismo;
- Projeto de Iluminação Pública;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

QUANTIDADES ENVOLVIDAS:

- Extensão total – 6.731 metros
- Área de Pavimentação total – 107.460 metros quadrados
- Área de Restauração de Pavimentação – 94.095 metros quadrados
- Área de Pavimentação a Implantar – 13.365 metros quadrados
- Área de Paisagismo – 68.422 metros quadrados

EQUIPE TÉCNICA:

Coordenador: **Engº Edmilson de Souza**
Crea: 27.052 D/PR
ART nº 2006027744-7

Autor: **Engº Edu José Franco**
Crea: 25.802 D/PR
ART nº 2006027979-2

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1259
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

Autor: **Engº João Francisco de Castro**
Crea: 6.106 D/PR
ART nº 2006029790-1

PARALELA Eng.
47
Folha
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060277447-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1260
Folha nº
Assinatura

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fn. (0xx41) 3250-1414 - Fx. (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

- Estudo de traçado
- Projeto Geométrico

Co-Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006029799-5

- Estudo de traçado
- Projeto Geométrico

Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006027984-9

- Estudos Hidrológicos
- Projeto de Drenagem

Autora: **Arqª Carla de Souza Costa**
Crea: 21.435 D/PR
ART nº 2006027998-9

- Projeto de Paisagismo

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1261
Folha nº
Assinatura

Atestamos que os serviços foram executados, com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos no Contrato.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 25 de agosto de 2006

Daniel Johansen Moura
Eng. Civil - CREA 6746-D/PR

Ricardo Antonio de Almeida Bindo
Assessor - CREA 4884-D/PR

Ronaldo Sergio Podolak Pencai
Supervisor Administrativo e Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
18
Folha
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060277447-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

04/04/18
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1262
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86 - CONFEA.

Certifica também que cabe ao profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Certifica que o teor e autenticidade do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões) apresentado(a)(s) não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, restringindo-se à presente Certidão as atividades registradas nas ARTs acervadas, conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e variará em função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores, conforme o Artigo 4º da Resolução 317/86 do CONFEA.

Certificamos ainda, que para a habilitação em Licitação há necessidade da apresentação do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões), cuja exigência encontra-se prevista no artigo 30, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93.

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional: PR-27052/D *Acervo Técnico Nº.:* **5708/2006**

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1263
Assinatura

CREA PR

PARA FINS DE HABILITAÇÃO
Folha 69
VISTO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D Acervo Técnico Nº.:**5708/2006**

ART Nº.....:20060277447 0..... Registrada:31/03/2006.....
ART Co-Respons.....:..... ART Vinculada:.....
Participação.....:ENGENHEIRO - COORDENADOR.....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA.....
Contratante(s).....:IPPUC - INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN URB DE CTBA.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TRANSPORTES.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:6.731,00 METRO..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....:DIVERSAS RUAS,.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:02/01/2006..... Data de Conclusão:01/04/2006.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRAS VIÁRIAS E CIVIS, ENVOLVENDO AS SEGUINTES VIAS: RUA BRASÍLIO ITIBERÊ, RUA DESEMBARGADOR MOTTA, AV. IGUAÇU, RUA BUENOS AIRES E RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, OBJETO DO CONTRATO 025/2005/ IPPUC, COMPREENDENDO: ESTUDOS GEOTÉCNICOS, ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDOS DE TRAÇADO, ESTUDOS HIDROLÓGICOS, PROJETO GEOMÉTRICO, PROJETO DE DRENAGEM, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETO DE PAISAGISMO, PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATÓRIO DE PROJETO, PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO. FUNÇÃO: COORDENADOR.....
Observação.....:.....

PMF Fazenda Rio Grande
1264
Folha nº
Assinatura

04/04/18
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA PR

PARALLELA ENGENHARIA
150
Folha

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D Acervo Técnico Nº.:**5708/2006**

A presente Certidão foi lavrada mediante solicitação junto a este Conselho, a qual vai assinada, por delegação de competência da Presidência - Portaria n.º 008/01 de 20 de Fevereiro de 2001, pela RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO.

CURITIBA, 28 de agosto de 2006.

Neide Lourdes Moraes
NEIDE LOURDES MORAES
RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO

CREA PR

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1265
Folha nº
Assinatura

VISTO COMO ORIGINAL
04 / 04 / 18
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARA VELA ENGENHARIA
Folha

Prefeitura Municipal de Curitiba

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fn. (0xx41) 3250-1414 - Fx. (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 019/06

Atestamos, para fins de comprovação de prestação de serviços, que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA**, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/001-99, executou os serviços especializados de engenharia, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no Contrato, conforme abaixo:

CONTRATANTE	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC Rua Bom Jesus, 669 - Curitiba – Paraná
ORIGEM	Tomada de Preços 001/2006 – IPPUC
NOTA DE EMPENHO	264/2006 de 24/02/06
Contrato	Nº 001/2006 de 23/02/06
Ordem de Serviço - OS	016/06 de 23/02/06
VIGÊNCIA	120 dias contados da assinatura do Contrato
PERÍODO DE EXECUÇÃO	45 dias contados da retirada da OS
VALOR DO CONTRATO	R$ 168.535,20 (cento e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Elaboração do projeto executivo de engenharia de obras viárias urbanas do EIXO OESTE do ANEL VIÁRIO, em Curitiba-PR, envolvendo as seguintes ruas:

- Rua Júlio Perneta,
- Rua Desembargador Motta,
- Rua Brigadeiro Franco,
- Rua Tenente João Gomes da Silva.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1266
Folha nº
Assinatura

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Estudo de Traçado;
- Estudos Hidrológicos;
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Drenagem;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Paisagismo;

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
52
Folha
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060285644-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.206

PREF. FAZENDA R.G. GRANDE
1267
Folha nº
Assinatura

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fone (0xx41) 3250-1414 - Fax (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

- Projeto de Iluminação Pública;
- Projeto de Desapropriação;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

QUANTIDADES ENVOLVIDAS:

- Extensão total – 7.303 metros
- Área de Pavimentação total – 79.032 metros quadrados
- Área de Restauração de Pavimentação – 72.661 metros quadrados
- Área de Pavimentação a Implantar – 6.371 metros quadrados
- Área de Paisagismo – 70.406 metros quadrados

EQUIPE TÉCNICA:

Coordenador: **Engº Edmilson de Souza**
Crea: 27.052 D/PR
ART nº 2006028564-4

Autor: **Engº Edu José Franco**
Crea: 25.802 D/PR
ART nº 2006029812-6

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Desapropriação;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1268
Assinatura

Autor: **Engº João Francisco de Castro**
Crea: 6.106 D/PR
ART nº 2006029816-9

- Estudos de Traçado;
- Projeto Geométrico.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENG.
Folha 53
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060285644-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Damdhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1269
Folha nº
Assinatura

Prefeitura Municipal de Curitiba

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fn. (0xx41) 3250-1414 - Fx. (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

Co-Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006029817-7

- Estudos de Traçado;
- Projeto Geométrico.

Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006029818-5

- Estudos Hidrológicos;
- Projeto de Drenagem.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1270
Folha nº
Assinatura

Autora: **Arqª Carla de Souza Costa**
Crea: 21.435 D/PR
ART nº 2006028849-0

- Projeto de Paisagismo.

CONFERE COM O ORIGINAL

Atestamos que os serviços foram executados, com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos no Contrato.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 25 de agosto de 2006

Daniel Johansen Moura
Eng. Civil - CREA 6746-D/PR

Ricardo Antonio de Almeida Bindo
Assessor - CREA 4884-D/PR

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

Ronaldo Sergio Podolak Pencai
Supervisor Administrativo e Financeiro

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 54
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060285644-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 13
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA
Folha nº 1271
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86 - CONFEA.

Certifica também que cabe ao profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Certifica que o teor e autenticidade do(s) Atestado(s)/Declaração (ões)/Certidão(ões) apresentado(a)(s) não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, restringindo-se à presente Certidão as atividades registradas nas ARTs acervadas, conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e variará em função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores, conforme o Artigo 4º da Resolução 317/86 do CONFEA.

Certificamos ainda, que para a habilitação em Licitação há necessidade da apresentação do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões), cuja exigência encontra-se prevista no artigo 30, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93.

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D *Acervo Técnico Nº.:5704/2006*

PREF. FAZENDA RG 1272 Folha nº Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA PR

PARTICULAR ENGENHARIA 55 Folha Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D Acervo Técnico Nº.:**5704/2006**

ART Nº.....:20060285644 0..... Registrada:26/04/2006.....
ART Co-Respons.....:..... ART Vinculada:.....
Participação.....:ENGENHEIRO - COORDENADOR.....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA.....
Contratante(s).....:IPPUC - INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN URB DE CTBA.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TRANSPORTES.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:7.303,00 METRO..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....:DIVERSAS RUAS,.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:23/02/2006..... Data de Conclusão:28/06/2006.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRAS VIÁRIAS E CIVIS, ENVOLVENDO AS SEGUINTES VIAS: RUA JÚLIO PERNETA, RUA DESEMBARGADOR MOTTA, RUA BRIGADEIRO FRANCO, RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA, OBJETO DO CONTRATO 001/2006/ IPPUC, COMPREENDENDO: ESTUDOS GEOTÉCNICOS, ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDOS DE TRAÇADO, ESTUDOS HIDROLÓGICOS, PROJETO GEOMÉTRICO, PROJETO DE DRENAGEM, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETO DE PAISAGISMO, PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO, RELATÓRIO DE PROJETO, PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA, E ORÇAMENTO. FUNÇÃO: COORDENADOR..
Observação.....:.....

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1273
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA PR

.../imprimiracervo.asp?SESSAO=0&CODREGTO=50889&NUMCERT=5704&ANOCE 28/08/2006

PARALLELA ENGENHARIA
56
Folha
VISTO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D Acervo Técnico Nº.:**5704/2006**

A presente Certidão foi lavrada mediante solicitação junto a este Conselho, a qual vai assinada, por delegação de competência da Presidência - Portaria n.º 008/01 de 20 de Fevereiro de 2001, pela RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO.

CURITIBA, 28 de agosto de 2006.

NEIDE LOURDES MORAES
RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO

CREA PR

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1274
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PANTELA ENGENHARIA
Folha

CURITIBA

IPPUC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 002/2014

O **INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJANETO URBANO DE CURITIBA - IPPUC**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 76.582.337/0001-16, situado na Rua Bom Jesus, nº 669, Cabral – Curitiba- Paraná, **atesta, para fins de comprovação de prestação de serviços,** que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA**, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/0001-99, executou os serviços especializados de engenharia de **elaboração de projeto executivo da Av. Marechal Floriano – Curitiba/PR**, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2010 - **Contrato nº 00122/2010 / Ordem de Serviço nº 122/2010**.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1275
Folha nº
Assinatura

PRAZOS E VALORES:

Contrato:	122/2010
Ordem de Serviço:	O.S 122/2010
Prazo de Execução:	25/08/2010 a 01/05/2011
Valor do Contrato:	R$ 256.539,13 (duzentos e cinqüenta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e treze centavos).

OBJETO: LOTE Nº 04: Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia Viária da Av. Marechal Floriano Peixoto, trecho Rua Waldemar Loureiro de Campos até a Ponte do Rio Iguaçu, no município de Curitiba – Paraná.

LOCAL DA OBRA: Avenida Marechal Floriano Peixoto, entre Rua Waldemar Loureiro de Campos até Ponto sobre Rio Iguaçu – CEP 80.230-110 – Curitiba/PR.

ESCOPO DOS SERVIÇOS: Levantamento Topográfico; Estudos Geotécnicos; Projeto de Drenagem; Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de Sinalização Horizontal / Vertical; Projeto de Iluminação Pública; Projeto de Paisagismo; Projeto de Obras Complementares (Acessibilidade / Calçadas); Relatório Final; Orçamento.

QUANT. ENVOLVIDAS: Projeto executivo viário com extensão de 3.810 metros.

		AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre a Rua Waldemar Loureiro de Campos e a estaca 92+5,52	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Vias de acesso sob o viaduto	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Viaduto da Marechal entre as estacas 120+4,30 e 142+14,46	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais	TOTAL	und
1.	PROJETO DE TERRAPLENAGEM							
1.1	Escavação de Material de 1ª categoria	----------	2.051,95	----------	----------	----------	2.051,95	m³
1.2	Escavação e Carga em Material de Baixa Resistência	----------	3.462,65	5.939,63	----------	20.035,48	29.437,76	m³
1.3	Compactação de Aterro	----------	----------	----------	----------	16.194,52	16.194,52	m³
1.4	Regularização do Sub-leito	----------	----------	----------	----------	23.104,00	23.104,00	m²
1.5	Compactação do Sub- leito	----------	----------	----------	----------	23.104,00	23.104,00	m²

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2270
Autenticação F (41) 3333- 4444
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Mariana L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Curitiba PR 03 JUL. 2014

Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

Certifico que o selo de autenticidade de ato foi afixado na última folha do documento

PARALLELA ENGENHARIA
158
Folha
Visto

418

2.	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre a Rua Waldemar Loureiro de Campos e a estaca 92+5,52	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Vias de acesso sob o viaduto	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Viaduto da Marechal entre as estacas 120+4,30 e 142+14,46	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais	TOTAL	und
2.1	Execução da Base de Brita Graduada	4.633,71	512,98	1.731,91	----------	2.909,19	9.287,79	m³
2.2	Execução da Sub Base de Modelo Compactado	----------	----------	2.175,00	----------	----------	2.175,00	m³
2.3	Imprimação c/ Emlsão RM- 1C	40.306,33	2.159,48	14.589,77	----------	22.766,20	79.821,78	m²
2.4	Pintura c/ Emlsão RM- 1C	40.306,33	2.159,48	14.589,77	10.718,16	26.165,83	93.939,57	m²
2.5	Revestimento com CBUQ faixa "C"	2.015,32	215,96	729,49	535,91	1.308,28	4.804,96	m³
2.6	Revestimento com CBUQ faixa "A"	2.015,32	215,96	729,49	----------	1.138,30	4.099,07	m³
2.7	Placa de concreto de Cimento Portland FCTMK=4,5 MPA, com régua vibratória simples, inclusive com forma metálica	----------	----------	52,50	----------	52,50	105,00	m²

3.	PROJETO DE DRENAGEM	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre a Rua Waldemar Loureiro de Campos e a estaca 92+5,52	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Vias de acesso sob o viaduto	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Viaduto da Marechal entre as estacas 120+4,30 e 142+14,46	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais	TOTAL (m)	und
3.1	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,40 simples	282,00	----------	----------	----------	713,00	995,00	m
3.2	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,40 armado	254,00	262,00	155,00	----------	1.048,00	1.719,00	m
3.3	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,60 simples	218,00	----------	----------	----------	----------	218,00	m
3.5	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,80	----------	----------	----------	----------	777,00	777,00	m

4.	PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre a Rua Waldemar Loureiro de Campos e a estaca 92+5,52	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Vias de acesso sob o viaduto	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Viaduto da Marechal entre as estacas 120+4,30 e 142+14,46	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais	TOTAL	und
4.1	Implantação de Placa de Aço Octavada L= 0,30 – PARE	7,00	5,00	6,00	----------	8,00	26,00	ud
4.2	Implantação de Placa de Aço Disco D= 0,50 – REGUL Tipo 3A	85,00	11,00	38,00	3,00	41,00	179,00	ud
4.3	Implantação de Placa 2,00 X 1,00, Fixada em Semi-Pórtico (Diagramada)	8,00	----------	3,00	----------	10,00	21,00	ud
4.4	Implantação de Placa 3,00 X 1,50, Fixada em Semi-Pórtico	24,00	----------	6,00	----------	4,00	34,00	ud
4.5	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Aspersão Cor Amarela	572,36	7,12	294,62	22,27	428,92	1.325,29	m²
4.6	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Aspersão Cor Branca	987,02	150,82	467,27	404,45	853,93	2.863,49	m²
4.7	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Extrusão Cor Branca	1.674,77	67,65	456,95	114,00	440,34	2.753,71	m²
4.8	Fornecimetno e Implantação de Tachões L=25 x18x5 cm, nas corer branco/amarelo com refletivos monodirecional	----------	----------	926,00	----------	----------	926,00	m²

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1276
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

3º TABELIÃO DE NOTAS DE CURITIBA
Autenticação Eletrônica
Para conferir esta autenticação acesse o site www.tabelionline.com.br e informe o código abaixo
Curitiba PR 03 JUL. 2014

Certificado que o selo de autenticidade de nº foi afixado na última folha do documento

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

PARALELA ENGENHARIA
Folha 59

5	PROJETO DE PAISAGISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre a Rua Waldemar Loureiro de Campos e a estaca 92+5,52	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Vias de acesso sob o viaduto	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Viaduto da Marechal entre as estacas 120+4,30 e 142+14,46	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais	TOTAL	und
5.1	Fornecimento de Gramas em Leivas (com terra preta)	2.661,66	6.086,95	5.982,69	----------	6.962,49	21.693,79	m^2
5.2	Regularização Compactação Manual de Passeios	22.332,16	1.768,60	13.782,59	----------	13.351,13	51.234,48	m^2
5.3	Implantação de Rampa para Deficientes com lajota tátil de alerta nas laterais (2,00 x 1,20 x 1,80)	72,00	12,00	26,00	----------	18,00	128,00	ud
5.4	Implantação de Rampa para Deficientes com lajota tátil de alerta nas elongada e/ou travessias	20,00	3,00	7,00	----------	14,00	44,00	ud
5.5	Implantação de Rampas Ciclovia (2,00 x 0,80 x 1,40)	14,00	----------	1,00	----------	8,00	23,00	ud
5.6	Asfalto Texturizado Colorido (cor vermelho)	6.518,20	----------	2.091,87	1.305,53	1.922,40	11.838,00	m^2
5.7	Fornecimento e Assentamento de de Paver E=6,00 cm (cor natural e preto)	17.254,27	1.697,81	7.330,40	----------	4.932,74	31.215,22	m^2
5.8	Piso Podotátil	49,28	----------	14,63	----------	6,09	70,00	m^2
5.9	Plantio de Arvores Isolada, exclusive fornecimento	372,00	----------	131,00	----------	103,00	606,00	ud

6.	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre a Rua Waldemar Loureiro de Campos e a estaca 92+5,52	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Vias de acesso sob o viaduto	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Viaduto da Marechal entre as estacas 120+4,30 e 142+14,46	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais	TOTAL	und
6.1	Ampliação e Relocação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Urbana, com ampliação de 75,00 postes de duplo "T" e 03 transformadores trifásicos 30 KVA-13,2KV						2.280,00	m
6.2	Luminárias de Alto Rendimento tipo IP-LM250S com lâmpada de sódio						246,00	ud
6.3	Luminárias fechadas com lâmpada vapor metálica 100W						199,00	ud
6.4	Luminárias públicas decorativas com lâmpada de vapor metálica de 150W, em poste polimérico com 4,00 metros de altura						82,00	ud
6.6	Postes ornamental PO-10 simples						31,00	ud
6.7	Retirada de postes ornamental tipo PO-10 simples com luminárias tipo IP-03 com lâmpada de sódio de 250W						20,00	ud

EQUIPE TÉCNICA:

EQUIPE TÉCNICA MINIMA PARA LOTE 04 - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003/2010 - IPPUC				
NOME DO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	REGISTRO PROFISSIONAL	ART/RRT	ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PROJETO
EDMILSON DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-27.052/D	20105520340	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS
EDU JOSÉ FRANCO	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-25.802/D	20105520731	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDOS GEOTÉCNICOS, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, RELATORIO FINAL E ORÇAMENTO
			20105528287	PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-PR-81.401/D	20105521053	PROJETO DE DRENAGEM
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-PR-81.401/D	20105527175	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDOS GEOTÉCNICOS, PROJETO DE TERRAPLENAGEM
JOÃO FRANCISCO DE CASTRO	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-PR-6.106/D	20105523986	PROJETO GEOMÉTRICO
NELSON DOUGLAS PASQUINI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	CREA-PR-18.645/D	20105524290	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CARLA DE SOUZA COSTA	ARQUITETA	CAU 33.126-0 CPF 786.329.609-97	20105524818 RRT Derivada 1687940	PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
			20105525172 RRT Derivada 1688080	PROJETO DE PAISAGISMO E PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS
PAULO JOSÉ ALPENDRE MALUCELLI	ARQUITETO	CAU 29053-0 CPF 519.517.549-72	20105527353	RELATORIO FINAL E ORÇAMENTO

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2470
Autenticação (41) 3333-4444
Reconhecimento telefônico confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba PR 03 JUL. 2014
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1277
Folha nº
Assinatura

Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

PARALELA ENGENHARIA
60
Folha
Visto

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CURITIBA

IPPUC

EQUIPE TÉCNICA COMPLEMENTAR				
NOME DO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	REGISTRO PROFISSIONAL	ART/RRT	ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PROJETO
CARLOS ANTONIO DA SILVA	TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	CREA-PR5.291-TD	20110164735	CO-AUTORIA PROJETO DE AMPLIAÇÃO E RELOCAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Atestamos que os serviços foram executados com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos.

Curitiba, 30 de junho de 2014.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1278
Folha nº
Assinatura

Joelson Luiz do Espírito Santo
Supervisor Administrativo e Financeiro

Ariadne Giacomazzi Mattei Manzi
Assessora de Projetos
CAU A9716-0

3º OFICIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3333- 4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Curitiba 18 AGO. 2014 PR
SELO EUNAPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FCC09385

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

MARCIO AUGUSTO DE T. TEIXEIRA
ENG. CIVIL - IPPUC / MOB
MATR. 81.264 - CREA 70161-D/PR

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 021.879

3º TABELIONATO NOTAS
Maria H. da S. Azevedo dos Santos
Escrevente Juramentada
COMARCA DE CURITIBA

PARALELA ENGENHARIA
61
Folha
Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D
Acervo Técnico Nº.:**4211/2014**
Selos de autenticidade:**A 021.879**

RNP Nº:1702112551
Protocolo Nº.:**2014/00285955**

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1279
Folha nº
Assinatura

PARALLELA ENGENHARIA
62
Folha
Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D
Acervo Técnico Nº.:**4211/2014**
Selos de autenticidade:**A 021.879**

RNP Nº.:1702112551
Protocolo Nº.:**2014/00285955**

ART Nº.....:20105520340 0..... Registrada:22/12/2010.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.....
Contratante(s).....:INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC - CNPJ/CPF: 76.582.337/0001-16.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TRANSPORTES.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:3.810,00 METRO..... Área Existente:0,00 METRO .....
Área Ampliada.....:0,00 METRO ..... Área de Reforma:0,00 METRO .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:AV MAL FL PEIXOTO TRECHO WALDEMAR L CAMP, S/Nº.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:13/08/2010..... Data de Conclusão:01/05/2011.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA VIÁRIA DA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, TRECHO RUA WALDEMAR LOUREIRO DE CAMPOS ATÉ A PONTE DO RIO IGUAÇU, COMPREENDENDO: - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO; - ESTUDOS GEOTÉCNICOS; - PROJETO DE DRENAGEM; - PROJETO GEOMÉTRICO; - PROJETO DE TERRAPLENAGEM; - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO; - PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL /VERTICAL; - PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; - PROJETO DE PAISAGISMO; - PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES (CALÇADAS E ACESSIBILIDADE) - RELATÓRIO FINAL; - ORÇAMENTO. FUNÇÃO: COORDENADOR.....
Observação.....:.....

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1280
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
163
Folha
Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D
Acervo Técnico Nº.:**4211/2014**
Selos de autenticidade:**A 021.879**

RNP Nº.:1702112551
Protocolo Nº.:**2014/00285955**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2014/00285955.

Emitida via Internet em 04/09/2014 13:48:45 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1281
Folha nº
Assinatura

CÓPIA FIEL COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALELA ENGENHARIA
84
Folha
Visto

CURITIBA

IPPUC

429

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº005/14

O **INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJANETO URBANO DE CURITIBA - IPPUC**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 76.582.337/0001-16, situado na Rua Bom Jesus, nº 669, Cabral – Curitiba- Paraná, **atesta, para fins de comprovação de prestação de serviços,** que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA**, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/0001-99, executou os serviços especializados de engenharia de **elaboração de projeto executivo de engenharia, objetivando a implantação das obras de revitalização da Av. Visconde de Guarapuava e ciclovia na Rua Bruno Filgueira**, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 014/2010, **Contrato nº 00149/2011 e Ordem de Serviço nº 10/2011.**

1282
Folha nº
Assinatura

PRAZOS E VALORES:

Contrato:	149/2011
Ordem de Serviço:	O.S 010/2011
Prazo de Execução:	03/03/2011 a 16/03/2012
Valor do Contrato:	R$ 178.150,04 (cento e setenta e oito mil, cento e cinqüenta e reais e quatro centavos).

OBJETO: Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia objetivando a implantação de obras de revitalização da Av. Visconde de Guarapuava e ciclovia na Rua Bruno Filgueira, no município de Curitiba – Paraná.
Trecho: Rua Bruno Filgueira;
Trecho: Rua Ubaldino do Amaral até Nunes Machado;
Trecho: Rua Nunes Machado até Castro Alves;

LOCAL DA OBRA: Avenida Visconde de Guarapuava – Centro - CEP 80.045-345 – Curitiba-Paraná.

ESCOPO DOS SERVIÇOS:
Estudos Topográficos; Estudos Geotécnicos; Estudos Hidrológicos; Projeto Geométrico; Projeto de Drenagem; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de Sinalização Horizontal/Vertical e Pontos de Transporte Coletivo; Projeto de Paisagismo; Projeto de Acessibilidade; Projeto de Infraestrutura para Rede de Fibra Ótica e Orçamento.

QUANTIDADES ENVOLVIDAS:

Projeto executivo viário com extensão de 4.120 metros

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - 80035-010 - Curitiba PR - Fone: (41) 3250-1414 - Fax: (41) 3254-8661 - www.ippuc.org.br

Helen Cristina Dos Santos
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
Autenticação F (41) 3333-4444
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. Rio Grande - RS

Ctba PR 03 JUL. 2014

Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE HABILITADO

Certificado que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALELA ENG. Folha 65

1.	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Rua Bruno Filgueira	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Nunes Machado e Rua Castro Alves	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Nunes Machado	TOTAL	und
1.1	Escavação de Material de 1ª categoria	111,60	3.772,76	3.427,72	7.312,08	m³
1.2	Regularização do Sub-leito	--------	18.863,79	17.138,62	36.002,41	m²
1.3	Compactação do Sub- leito	--------	18.863,79	17.138,62	36.002,41	m²

2.	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Rua Bruno Filgueira	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Nunes Machado e Rua Castro Alves	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Nunes Machado	TOTAL	und
2.1	FRESAGEM					
2.1.1	Imprimação c/ Emisão RM- 1C	--------	17.424,40	18.918,70	36.343,10	m²
2.1.2	Pintura c/ Emisão RM- 1C	--------	17.424,40	18.918,70	36.343,10	m²
2.1.3	Revestimento com CBUQ faixa "C"	--------	871,22	945,94	1.817,16	m³
2.1.4	Revestimento com CBUQ faixa "A"	--------	871,22	945,94	1.817,16	m³
2.1	RECONSTRUÇÃO DA SUB-BASE					
2.2.1	Imprimação c/ Emisão RM- 1C	--------	16.782,58	15.348,90	32.131,48	m²
2.2.2	Pintura c/ Emisão RM- 1C	--------	16.782,58	15.348,90	32.131,48	m²
2.2.3	Revestimento com CBUQ faixa "C"	--------	839,13	767,45	1.606,58	m³
2.2.4	Revestimento com CBUQ faixa "A"	--------	839,13	767,45	1.606,58	m³
2.3	PAVIMENTO NOVO					
2.3.1	Execução de Base de Brita Graduada	--------	--------	53,14	53,14	m³
2.3.2	Imprimação c/ Emisão RM- 1C	--------	--------	265,68	265,68	m²
2.3.3	Pintura c/ Emisão RM- 1C	--------	--------	265,68	265,68	m²
2.3.4	Revestimento com CBUQ faixa "C"	--------	--------	13,28	13,28	m³
2.3.5	Revestimento com CBUQ faixa "A"	--------	--------	13,28	13,28	m³

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1283
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

2º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
Autenticação F (41) 3333-4444
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FE
Ctba PR 03 JUL. 2014
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

Certificado que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

PARALLELA ENGENHARIA
66
Folha

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

3.	PROJETO DE DRENAGEM	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Rua Bruno Filgueira	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Nunes Machado e Rua Castro Alves	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Nunes Machado	TOTAL (m)	und
3.1	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,40 simples	----------	968,00	809,00	1.777,00	m
3.2	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,40 armado	----------	444,00	367,00	811,00	m
3.3	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,50 simples	----------	205,00	142,00	347,00	m
3.4	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,60 simples	----------	162,00	178,00	340,00	m
3.5	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,80	----------	294,00	452,00	746,00	m
3.6	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 1,00	----------	----------	428,00	428,00	m
3.7	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 1,50	----------	----------	187,00	187,00	m

4.	PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Rua Bruno Filgueira	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Nunes Machado e Rua Castro Alves	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Nunes Machado	TOTAL	und
4.1	RELOCAÇÃO DE PLACA DE AÇO OITAVADA L= 0.30 - PARE TIPO 4A FIXADA EM CANO	----------	3,00	3,00	6,00	ud
4.2	RELOCAÇÃO DE PLACA DE AÇO DISCO D= 0.50 REGULAMENTAÇÃO TIPO 3A FIXADA EM CANO	----------	29,00	44,00	73,00	ud
4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO DISCO D= 0.50 REGULAMENTAÇÃO TIPO 3A FIXADA EM CANO	----------	----------	28,00	28,00	ud
4.4	Fornecimento e implantação de placa de aço 2.00 X 1.00 - PDS tipo 8A fixada em semi pórtico tipo 1	----------	18,00	26,00	44,00	ud
4.5	Fornecimento e implantação de placa de aço 3.00 X 1.50m COMPLETA (PLACA+BRAÇO+COLUNA+IMPLANTAÇÃO)	----------	43,00	59,00	102,00	ud
4.6	Retirada de placa de sinalização em braço projetado	----------	10,00	14,00	24,00	ud
4.7	Retirada de braço projetado	----------	10,00	14,00	24,00	ud
4.8	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Aspersão Cor Amarela	----------	638,31	565,95	1.204,26	m²
4.9	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Aspersão Cor Branca	----------	921,31	958,99	1.880,30	m²
4.10	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Extrusão Cor Branca	----------	1.485,06	1.833,33	3.318,39	m²
4.11	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Extrusão Cor Amarala	----------	1.763,03	1.681,27	3.444,30	m²

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1284
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

3º Ofício de Notas de Curitiba
Av. Mal. Floriano Peixoto, 4270
Autenticação F (41) 3333-4444
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. Dou Fé
Ctba PR 03 JUL. 2014
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO
Certificado que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

PARALLELA ENGENHARIA
167
Folha

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1285
Folha nº
Assinatura

5.	PROJETO DE PAISAGISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Rua Bruno Filgueira	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Nunes Machado e Rua Castro Alves	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Nunes Machado	TOTAL	und
5.1	Fornecimento de Gramas em Leivas (com terra preta)	229,96	5.414,34	4.648,18	10.292,48	m²
5.2	Regularização Compactação Manual de Passeios	1.116,02	21.611,61	18.925,51	41.653,14	m²
5.3	Implantação de Rampa para Deficientes com lajota tátil de alerta nas laterais (2,00 x 1,20 x 1,80)	----------	1,00	2,00	3,00	ud
5.4	Asfalto Texturizado Colorido (cor vermelho)	848,56	4.505,96	3.736,53	9.091,05	m²
5.5	Piso de Alta Resistencia 40 x 40 composto de agregados e material de alta dureza	----------	14.963,51	14.277,33	29.240,84	m²

6.	PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Rua Bruno Filgueira	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Nunes Machado e Rua Castro Alves	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Nunes Machado	TOTAL	und
6.1	Caixa de Passagem Tipo R2	----------	35,00	37,00	72,00	ud
6.2	Escavação Mecânica de Valas	----------	746,27	728,85	1.475,12	m³
6.3	Reaterro Mecânico com apiloamento	----------	471,46	460,46	931,92	m³
6.4	Travessia não Destrutiva de Pista	----------	256,45	290,82	547,27	m
6.5	Tubulação tipo kanaflex corrugado Ø 100 mm	----------	3.829,64	3.821,16	7.650,80	m
6.6	Fita subterrânea - Fibra Óptica	----------	2.171,27	2.201,40	4.372,67	m

EQUIPE TÉCNICA:

EQUIPE TÉCNICA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 014/2010 - IPPUC - LOTE 04				
NOME DO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	REGISTRO PROFISSIONAL	ART/RRT	ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PROJETO
EDMILSON DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-27.052/D	20111179825	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS
EDMILSON DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-27.052/D	20115023498	PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA E PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REDE DE FIBRA ÓTICA
EDU JOSÉ FRANCO	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-25.802/D	20111402389 20111439363	ESTUDOS GEOTÉCNICOS E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-PR-81.401/D	20111416487 20111416827 20111414085 20111413623	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDOS GEOTÉCNICOS, ESTUDOS HIDROLOGICOS, PROJETO DE TERRAPLENAGEM E PROJETO DE DRENAGEM
JOÃO FRANCISCO DE CASTRO	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-PR-6.106/D	20111417041 20111440280	PROJETO GEOMÉTRICO E PROJETO DE TERRAPLENAGEM
CARLA DE SOUZA COSTA	ARQUITETA	CAU 33.126-0 CPF 786.329.609-97	20111421456 RRT DERIVADO 1692729 20111422126 RRT DERIVADO 1692684	PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL E PONTOS DE PARADA DE TRANSPORTE COLETIVO, PROJETO DE PAISAGISMO E PROJETO DE ACESSIBILIDADE
LUIZA MARA SOARES RIBEIRO DE ALENCAR CORRÊA	ARQUITETA	CAU A21220-2 CPF 610.260.349-49	20111462314 RRT DERIVADO 1692838	PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL E PONTOS DE PARADA DE TRANSPORTE COLETIVO
PAULO JOSÉ ALPENDRE MALUCELLI	ARQUITETO	CAU 29053-0 CPF 519.517.549-72	20111421022	ORÇAMENTO

Dandhara L. L. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 3370
Autenticação F (41) 3335-4444
A presente cópia fotográfica confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba PR 03 JUL. 2014
Samuel Quevedo da Costa
SECRETÁRIO SUBSTITUTO

Certificado que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

LELA ENGENHARIA
68
Folha
Visto

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CURITIBA

IPPUC

Atestamos que os serviços foram executados com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos.

Curitiba, 30 de junho de 2014.

Joelson Luiz do Espírito Santo
Supervisor Administrativo e Financeiro

Ariadne Giacomazzi Mattei Manzi
Assessora de Projetos
CAU A9716-0

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1286
Folha nº
Assinatura

MARCIO AUGUSTO DE T. TEIXEIRA
ENG. CIVIL - IPPUC / IMOB
MATR. 81.264 - CREA 70161-D/PR

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 021.868

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3333-4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Curitiba, 8 AGO 2014 PR
SELO FUNARPEN
Anderson Kluttemberg - TABELIÃO
TABELIONATO DE NOTAS
FCC09445

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

3º TABELIONATO NOTAS
Maria H da S Azevedo dos Santos
Escrevente Juramentada
COMARCA DE CURITIBA

PARALLELA ENGENHARIA
69
Folha

CREA RIO GRANDE
1287
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D
Acervo Técnico Nº.:**4122/2014**
Selos de autenticidade:**A 021.868**

RNP Nº:1702112551
Protocolo Nº.:**2014/00286409**

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALELA ENGENHARIA
Folha
70

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
1288
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D
Acervo Técnico Nº.:**4122/2014**
Selos de autenticidade:**A 021.868**

RNP Nº.:1702112551
Protocolo Nº.:**2014/00286409**

ART Nº.....:20111179825 0..... Registrada:18/04/2011.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.....
Contratante(s).....:INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC - CNPJ/CPF: 76.582.337/0001-16.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TRANSPORTES.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:4.120,00 METRO..... Área Existente:0,00 METRO .....
Área Ampliada.....:0,00 METRO ..... Área de Reforma:0,00 METRO .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:AV. VISCONDE GUARAPUAVA E BRUNO FILGUEIR, S/Nº CENTRO.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:03/03/2011..... Data de Conclusão:03/03/2012.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA E CICLOVIA NA RUA BRUNO FILGUEIRA, EM CURITIBA/PR, COMPREENDENDO: - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS; - ESTUDOS GEOTÉCNICOS; - ESTUDOS HIDROLÓGICOS; - PROJETO GEOMÉTRICO; - PROJETO DE DRENAGEM; - PROJETO DE TERRAPLENAGEM; - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO; - PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL /VERTICAL, SEMAFÓRICA E PONTOS DE PARADA DE TRANSPORTE COLETIVO; - PROJETO DE PAISAGISMO; - PROJETO DE ACESSIBILIDADE; - PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REDE DE FIBRA ÓTICA; - ORÇAMENTO. FUNÇÃO: COORDENADOR.....
Observação.....:.....

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha
71

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1289
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D
RNP Nº.:1702112551
Acervo Técnico Nº.:**4122/2014**
Protocolo Nº.:**2014/00286409**
Selos de autenticidade:**A 021.868**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2014/00286409.

Emitida via Internet em 02/09/2014 09:28:45 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha
172

PREFEITURA DE CURITIBA 1290 Folha nº 2 Assinatura

167

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N°006/14

O **INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 76.582.337/0001-16, situado na Rua Bom Jesus, nº 669, Cabral – Curitiba- Paraná, **atesta, para fins de comprovação de prestação de serviços,** que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA**, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/0001-99, executou os serviços especializados de engenharia de **elaboração de projeto executivo de engenharia viária – Ata de Registro de Preços nº 057/2012**, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no **Contrato n 0212/2012 / Ordem de Serviço nº 053/2012**, com prazo de execução de **05/07/2012 a 06/05/2013.**

OBJETO: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 009/2011 - Lote 02 – Ata de Registro de Preços nº 057/2012: Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia Viária em diversas ruas do Município de Curitiba.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 053/2012: Projeto Final (executivo) de Engenharia Viária TRINCHEIRA FÚLVIO JOSÉ ALICE X LINHA VERDE e ACESSOS;

- **RUA FÚLVIO JOSE ALICE** (entre a Rua Dante Angelote);
- **RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO** (entre Linha Verde e Rua Fagundes Varella);
- **RUA SANTA MADALENA SOFIA BARAT** (entre Linha Verde e Rua Fúlvio José Alice);
- **RUA ANITA RIBAS** (entre Rua Dep. Antonio Lopes Júnior e Linha Verde);
- **RUA DEP. ANTONIO LOPES JÚNIOR** (entre Rua Anita Ribas e Rua Amazonas de Souza Azevedo);
- **RUA RUBENS EVANGELISTA DE MACEDO** (entre Rua Anita Ribas e Rua Amazonas de Souza Azevedo);
- **RUA ANÍBAL GOULART MAIA FILHO** (entre e Linha Verde e Rua Fúlvio José Alice);
- **RUA MÁRIO DO AMARAL** (Linha Verde e Rua Aníbal Goulart Maia Filho);
- **RUA KONRAD ADENAUER** (entre a Rua Dante Angelote e Av. Victor Ferreira do Amaral);
- **RUA DANTE ANGELOTE** (entre a Linha Verde e Rua Domingos Fernandes Maia);
- **RUA JOSÉ ZGODA** (entre a Rua Dante Angelote e Rua dos Xaverianos);
- **PROJETO FINAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL – OAE**
- **PONTE CÓRREGO MARUMBI – Para prolongamento das Ruas Fúlvio José Alice e Rua Konrad Adenauer;**
- **TRINCHEIRA FÚLVIO JOSÉ ALICE X LINHA VERDE (5000 M²)**

LOCAL DA OBRA: Rua Fúlvio José Alice, s/n – Bairro Alto -CEP 82.8230-450 – Curitiba/PR;

23 OUT. 2014

Samuel Quevedo da Costa
CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236
PARALLELA ENGENHARIA 173 Folha Visto

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1291
Folha nº
Assinatura

VALOR DO CONTRATO: R$ 449.158,30(quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e cinqüenta e oito reais e trinta centavos).
VALOR EMPENHADO: Empenho nº 891/2012 – R$ 259.065,14 (Duzentos e cinquenta e nove mil, sessenta e cinco reais e quatorze centavos) e Empenho nº 892/2012 - R$ 190.250,00 (cento e noventa mil, e duzentos e cinquenta reais).
ESCOPO DOS SERVIÇOS: Levantamento Topográfico; Estudos Hidrológicos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Drenagem; Projeto de Obra de Arte Corrente; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de Sinalização Horizontal/Vertical, Semafórica e Pontos de Parada de Transporte Coletivo; Projeto de Paisagismo; Projeto de Infraestrutura de Fibra Ótica; Projeto Elétrico de Iluminação Pública; Projeto de Desapropriação; Projeto de Obra de Arte Especial; Plano de Execução de Obra; Relatórios; Memória Justificativa; Cronograma de Obra e Planilhas de Composição de Preços Unitários.
QUANTIDADES ENVOLVIDAS: Projeto executivo viário com extensão de **5.107,00 metros.**

1. TERRAPLENAGEM					
ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
10.463,80	8.370,38	8.282,37	3.123,61	30.661,07	60.901,23
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
12.310,35	10.463,60	11.043,13	3.674,84	40.881,42	78.373,34

23 OUT. 2014
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO
Certifico que o(s) sinal(is) acima foi aposto na minha presença.

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALELA ENGENHARIA
Folha 111
Visto

PREF. FAZENDA R. GRANDE
1292
Folha nº
Assinatura

CURITIBA

IPPUC

2. PAVIMENTAÇÃO					
EXECUÇÃO DE SUB BASE DE MOLEDO COMPACTADO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
3.693,11	2.092,72	2.683,94	1.102,45	8.176,28	17.748,50
EXECUÇÃO DE SUB BASE DE BRITA GRADUADA (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
1.846,55	1.569,54	1.656,47	551,23	6.132,21	11.756,00
EXECUÇÃO DE SUB BASE DE BRITA 4A COMPACTADA (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
3.693,11	3.139,08	3.312,94	1.102,51	12.264,43	23.512,07
REVESTIMENTO COM CBUQ FAIXA "A" (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
532,89	475,09	513,74	168,51	1.894,54	3.584,77
REVESTIMENTO COM CBUQ FAIXA "C" (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
532,89	475,09	513,74	168,51	1.894,54	3.584,77
Substituição da Camada com CBR < 4 por Moledo - EXECUÇÃO DE SUB BASE DE MOLEDO COMPACTADO (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
560,00	300,00	----------	240,00	1.200,00	2.300,00

2º REGISTRO DE NOTAS DE CURITIBA
Curitiba PR
23 OUT. 2014
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO
Certifico que o sinal de autenticidade de Alias foi afixado na última folha do documento

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 75
Visto

PREF. MUNICIPAL DO RIO GRANDE
1293
Folha nº
Assinatura

3. DRENAGEM					
TUBO DE CONCRETO ϕ 0,40M ARMADO (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
974,00	424,00	542,00	171,00	1.674,00	3.785,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 0,60M SIMPLES (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
20,00	320,00	207,00	25,00	260,00	832,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 0,80M P.A-2 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
459,00	317,00	125,00	130,00	109,00	1.140,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 1,00M P.A-2 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
52,00	96,00	332,00	132,00	192,00	804,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 1,20M P.A-2 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	48,00	----------	250,00	298,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 1,50M P.A-2 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
455,00	----------	24,00	----------	1039,00	1.518,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 1,80M P.A-2 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
29,00	217,00	----------	----------	----------	246,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 2,00 M P.A (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
62,00	----------	----------	----------	----------	62,00
CAIXA DE CAPTAÇÃO C/ GRELHA DE FERRO FUNDIDO					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
107,00	57,00	76,00	----------	243,00	483,00
CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA C/ GRELHA DE FERRO FUNDIDO (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
4,00	21,00	1,00	27,00	6,00	59,00
GALERIA CELULAR 1,50 x 1,50m					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
286,26	----------	----------	----------	----------	286,26
GALERIA CELULAR 3,00 x 1,50m (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
14,00	----------	----------	----------	----------	14,00
CANALETA EM CONCRETO 20x20 cm C/ GRELHA METÁLICA (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
74,00	120,00	28,00	----------	30,00	252,00

23 OUT 2014
CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236
CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
Sonsol Quevedo da Costa
PERITO TRADUTOR JURAMENTADO
PARALELA ENGENHARIA
76
Folha

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1294
Folha nº
Assinatura

4. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL E PONTOS DE PARADA DE TRANSPORTE COLETIVO					
PLACAS TERRESTRES DE REGULAMENTAÇÃO DE TRANSITO (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
109,00	53,00	63,00	27,00	141,00	387,00
PLACA DE ALUMÍNIO 3,00 x 1,50m, COLUNA 6,50 m, BRAÇO 6,00 M (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
13,00	4,00	6,00	1,00	15,00	39,00
TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÇÃO, ESP 1,5 mm, COR BRANCO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
288,02	64,27	304,28	82,48	310,61	1.143,66
TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÇÃO, ESP 1,5 mm, COR AMARELO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
365,64	428,31	532,26	80,25	796,78	2.203,24
TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO, ESP 3,00 mm, COR BRANCO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
485,97	202,21	19,79	295,22	1.655,31	2.657,50
TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO, ESP 3,00 mm, COR AMARELO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
365,64	9,72	----------	----------	27,31	393,67
TACHAS, BRANCO, COM REFLETIVO BRANCO MONODIRECIONAL (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
303,00	----------	----------	----------	----------	303,00
TACHÃO, AMARELO, COM REFLETIVO AMARELO BIDIRECIONAL (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
92,00	189,00	199,00	----------	3,00	483,00
TACHÃO, BRANCO, COM REFLETIVO BRANCO MONODIRECIONAL (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
101,00	----------	14,00	----------	----------	115,00
TACHÃO, AMARELO, COM REFLETIVO BRANCO MONODIRECIONAL (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	----------	----------	53,00	53,00
TACHÃO, AMARELO, COM REFLETIVO AMARELO MONODIRECIONAL					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	----------	----------	28,00	28,00
MICROREVESTIMETNO ASFALTICO COLORIDO . COR VERMELHO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
49,46	----------	138,72	69,64	248,91	506,73

23 OUT. 2014

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE EQI
FIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALELA ENGENHARIA
Folha
77

1295
Folha nº
Assinatura

S. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SEMAFÓRICA - Cruzamentos : Rua Fagundes Varella; Rua Dante Angelote; Rua José Zgoda; Rua Konrad Adenauer x Av. Victor Ferreira do Amaral					
COLUNA CÔNICA SIMPLES DE 4,50 m (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
10,00	----------	5,00	----------	1,00	16,00
COLUNA CÔNICA COMPOSTA DE 5,20 m (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
6,00	----------	3,00	----------	6,00	15,00
COLUNA CÔNICA COMPOSTA DE 6,00 m OU 5,20 m (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
6,00	----------	5,00	----------	6,00	17,00
BRAÇO CÔNICO PROJETADO DE 4,00 m (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
6,00	----------	2,00	----------	6,00	14,00
BRAÇO CÔNICO PROJETADO DE 3,00/4,00 ou 5,00 m (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
6,00	----------	----------	----------	----------	6,00
ABERTURA DE VAÇA SOB CALÇADA, PASSEIO OU CICLOVIA, d=75 mm (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
800,00	----------	160,00	----------	----------	960,00
TRAVESSIA SUBTERRÂNEA ABERTURA DE VALAS SOB CALÇADA, PARA LIGAÇÃO DAS CX DE PASSAGEM, L=70 mm e E= 100µ (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
46,00	----------	86,00	----------	41,00	173,00
TRAVES. SUBTERR.ABERT. DE VALAS SOB CALÇADA, PARA LIGAÇÃO DAS CX DE PASSAGEM E COLUNAS SEMAFÓRICA, L=70 mm e E= 100m (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
18,00	----------	16,00	----------	12,00	46,00
TRAVESSIA SUBTERRÂNEA, PELO MÉTODO DE CRAVAÇÃO SOB ASFALTO, C/ ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
200,00	----------	57,00	----------	77,00	334,00
TRAVESSIA SUBTERRÂNEA, PELO MÉTODO DE CRAVAÇÃO SOB ASFALTO, C/ ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, FORMATO HELICOIDAL (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
50,00	----------	----------	----------	----------	50,00
RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE CABOS, AÉREOS OU SUBTERRÂNEOS (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	----------	----------	160,00	160,00

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

23 OUT. 2014

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALELA ENGENHARIA
Folha 78
Visto

1296
Folha nº
Assinatura

6. PAISAGISMO					
REGULARIZAÇÃO / COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
12.770,00	9.089,00	6.584,26	4.631,29	20.731,88	63.906,43
EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
978,30	713,50	647,93	505,29	1.792,32	4.636,34
BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER e= 6,00 cm, COR NATURAL (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
4.700,20	4.459,00	2.225,60	1.721,00	8.379,42	21.485,22
BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER e= 6,00 cm, COR PRETO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
721,80	790,00	577,40	512,00	2.018,07	4.619,27
BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER e= 8,00 cm, COR NATURAL (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
2.606,00	1.148,00	613,26	377,98	341,01	5.086,26
BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER e= 8,00 cm, COR PRETO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
104,00	96,00	127,00	107,59	176,47	611,06
RAMPA PARA DEFICIENTE, COM LAJOTA TÁTIL DE ALERTA, SEM PINTURA, MEDINDO 2,20 x 1,20 x 1,80 m (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
43,00	22,00	18,00	19,00	21,00	123,00
MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO COLORIDO, COR VERMOLHO, ESP 4,00 mm (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
		797,00	978,84	2.899,44	4.676,28
REVESTIMENTO DE CBUQ FAIXA ESPECIAL (FINA) (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
		121,05	113,25	342,60	576,90
RAMPA PARA CICLOVIA, MEDINDO 2,50 x 1,20 x 1,80 M (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
				17,00	17,00
RAMPA DE ACESSO EM CANTEIROS DIVISORES OU PASSEIOS ESTREITOS, EM CONCRETO MOLDADO "IN-LOCO" (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
		46,00	23,04	96,85	165,89
MURO DE ARRIMO Hmédia 1,00 m (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
				48,16	48,16
REVESTIMENTO COM PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM ARGAMASSA (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
				57,06	57,06

23 OUT. 2014
CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda do Rio Grande
Dandhara L. L. C. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236
CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
PARALLELA ENGENHARIA
Folha 799

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1297
Folha nº
Assinatura

PLANTIO DE GRAMA EM LEIVAS COM TERRA PRETA (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
3.929,00	2.596,00	1.514,00	626,52	57.000,29	66.665,81
PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00 M em CAVAS 80 x 80 x 80 cm (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
36,00	27,00	18,00	11,00	147,00	239,00
CORTE DE ÁRVORE ATÉ ϕ0,20 m, INCLUINDO DESCOTOCAMENTO E TRANSPORTE (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	16,00	8,00	----------		24,00
CORTE DE ÁRVORE ϕ0,20 m ATÉ ϕ0,40 m INCLUINDO DESCOTOCAMENTO E TRANSPORTE (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	7,00	28,00	----------		35,00
DESTOCAMENTO DE ÁRVORE ϕ0,20 m ATÉ ϕ0,40 INCLUINDO DESCOTOCAMENTO E TRANSPORTE (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	7,00	4,00	----------		11,00
CORTE DE ÁRVORE ϕ0,40 m ATÉ ϕ0,60 m INCLUINDO DESCOTOCAMENTO E TRANSPORTE (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	5,00	4,00	----------		9,00
DESTOCAMENTO DE ÁRVORE ϕ0,40 m ATÉ ϕ0,60 m INCLUINDO DESCOTOCAMENTO E TRANSPORTE (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	5,00	----------	----------	----------	5,00
PLANTIO DE HERBÁCIA Cuphea graciliis, érica, considerando 30 mudas/m², sendo cada caixa com 15 unidades (cx)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
248,00	----------	----------	----------	682,00	930,00
PLANTIO DE HERBÁCIA Salvia splenders, sálvia, considerando 30 mudas/m², sendo cada caixa com 15 unidades (cx)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
540,00	----------	----------	----------	606,00	1.146,00
PLANTIO DE HERBÁCIA Begonia cucullata, begonia, considerando 30 mudas/m², sendo cada caixa com 15 unidades (cx)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
88,00	----------	----------	----------	----------	88,00
PLANTIO DE HERBÁCIA Clusia fluminensis,clúsia,considerando 3 mudas/m² (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	----------	----------	522,00	522,00

CONFERE COM O ORIGINAL 3 OUT. 2018
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
04/04/18
Dandhara C. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE FOI FIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALELA ENGENHARIA
Folha

1298

7. INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA					
CAIXA DE PASSAGEM MISTA TIPO R2 (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
14,00	27,00	18,00	11,00	21,00	**91,00**
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
263,57	423,78	299,16	155,55	543,73	**1.685,79**
REATERRO MECÂNICO DE VALAS COM APILOAMENTO (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
150,61	242,16	157,52	81,9	286,30	**918,49**
ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD ϕ 4 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
1.506,14	2.618,14	1.709,50	974,73	3.107,00	**9.915,51**
FITA SUBTERRÂNEA - FIBRA ÓPTICA ABAIXO DO PASSEIO (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
866,03	1.408,15	982,96	590,46	1.786,53	**6.634,13**

23 OUT. 2014

Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALELA ENGENHARIA
Folha

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1299
Folha nº
Assinatura

8. OBRA DE ARTE ESPECIAL - TRINCHEIRA DA FÚLVIO JOSÉ ALICE - LOTE 01		
ESTACA BARRETE		
Escavação das Estacas Barrete	3.791,00 m³	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	212.735,29 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	4.549,00 m³	
LONGARINA - TIPO LA (40 VIGAS)		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	57.320,00 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	197,28 m³	
LONGARINA - TIPO LB (44 VIGAS)		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	44.704,00 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	155,23 m³	
TRANSVERSINA		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	43.008,00 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	197,65 m³	
PRÉ-LAJE		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	18.983,10 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	131,26 m³	
LAJE		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	308,43 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	11.257,13 m³	
LAJE DE APROXIMAÇÃO		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	24.030,00 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	160,20 m³	
PASSARELELA E RAMPA		
Laje Steel Deck		421,80 m²
Colocação de Tela Tipo Alambrado Malha 2" Fio 12		388,50 m²
Tubo Retangular Metálico - 4,76 mm (1,50x1,00x4,76 mm) - 18.04 kg		17.775,00 Kg
Tubo Retangular Metálico - 4,76 mm (2,50x1,00x4,76 mm) - 25.49 kg		7.044,25 Kg
Rampa de Acesso		140,00 m
Gradil em Ferro Laminado Redondo 1/2"		147,00 m²

2º TABELIÃO DE NOTAS DE CURITIBA
Certifico que a presente cópia é reprodução autêntica do documento que me foi apresentado, constante de 2 folha do documento
Cuiabá PR
23 OUT. 2014
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALELA ENGENHARIA
Folha

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1300
Folha nº
Assinatura

8. OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE SOB CÓRREGO DA VILA MARUMBI - LOTE 03	
ESTACA (24 ESTACAS	
Perfuração Mecânica para Estaca Escada ϕ 60 m	288,00 m
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	10.819,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 25,00 MPA	80,64 m³
VIGAS DE COROAMENTO (02 VIGAS)	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	2.265,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	31,45 m³
UNIÃO DE VIGA DE COROAMENTO + TRANSVERSINA	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	200,00 Kg
PLACA DE APROXIMAÇÃO	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	6.572,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	42,00 m³
TRANSVERSINA DE VÃO	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	1.908,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	14,65 m³
Fornecimento de protensão de aço CP-190 RB-ϕ15,20 mm	04,00 kg
TRANSVERSINA DE APOIO (02 VIGAS)	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	4.148,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	41,29 m³
LONGARINAS (12 VIGAS)	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	5.577,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	55,44 m³
LAJE	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	9.506,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	80,64 m³
Cimbramento para Pontes	683,22 m³

23 OUT 2014

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. Nunes Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALLELA ENGENHARIA
83
Folha

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1301
Folha nº
Assinatura

CURITIBA

IPPUC

EQUIPE TÉCNICA:

EQUIPE TÉCNICA MINIMA PARA LOTE 02- CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 009/2011 - IPPUC				
NOME DO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	REGISTRO PROFISSIONAL	ART/RRT	ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PROJETO
EDMILSON DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-27.052/D	20123256340	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS
			20123263869	PROJETOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL/ SEMAFÓRICA E PONTOS DE PARADA DE TRANSPORTE COLETIVO
DUARTE JOSÉ CORRÊIA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-8.636/D	20123264407	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDOS GEOTÉCNICOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-PR-81.401/D	20123264091	ESTUDOS HIDROLÓGICOS; PROJETOS GEOMÉTRICO, DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE
CARLOS ANTONIO DA SILVA	TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	CREA-PR-6.291/TD	20131684533	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CARLA DE SOUZA COSTA	ARQUITETA	CAU 33.126-0 CPF 786.329.609-97	522492	PROJETO DE PAISAGISMO, ARBORIZAÇÃO E PROJETOS OBRAS COMPLEMENTARES (ACESSIBILIDADE E CALÇADAS)
EDU JOSÉ FRANCO	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-25.802/D	20123263044	PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (PROJETO ESTRUTURAL E PROJETO DE FUNDAÇÕES)
			20123262536	ORÇAMENTOS, PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA, CRONOGRAM DE OBRAS E PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Atestamos que os serviços foram executados com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos.

Curitiba, 03 de setembro de 2014.

Joelson Luiz do Espirito Santo
Supervisor Administrativo e Financeiro

MARCIO AUGUSTO DE T. TEIXEIRA
ENG. CIVIL – IPPUC / MOB
MATR. 81.264 – CREA 70161-D/PR
09/09/14

Ariadne Giacomazzi Mattei Manzi
Assessora de Projetos
CAU A9716-0
09/09/14

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 024.550

3º OFICIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3333-4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 23 OUT 2014 PR
Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Anderson Klettenberg TABELIÃO
TABELIONATO DE NOTAS
FCX33202

COMARCA DE CURITIBA
3º TABELIONATO DE NOTAS
Samuel Quevedo da Costa
Escrevente Juramentado

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
84
Folha
Visto

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1302 Folha nº Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional: PR-27052/D
Acervo Técnico Nº.: **5549/2014**
Selos de autenticidade: **A 024.550**

RNP Nº: 1702112551
Protocolo Nº.: **2014/00354032**

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALELA ENGENHARIA Visto 85 Folha

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1303
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D
Acervo Técnico Nº.:**5549/2014**
Selos de autenticidade:**A 024.550**

RNP Nº.:1702112551
Protocolo Nº.:**2014/00354032**

ART Nº.....:20123256340 0..... Registrada:31/08/2012.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.....
Contratante(s).....:INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC - CNPJ/CPF: 76.582.337/0001-16.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TRANSPORTES.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL.....
PROJETO GEOMÉTRICO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:5,11 KM..... Área Existente:0,00 KM .....
Área Ampliada.....:0,00 KM ..... Área de Reforma:0,00 KM .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:TRINCHEIRA FÚLVIO JOSE ALICE X LINHA VER, S/Nº.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:05/07/2012..... Data de Conclusão:06/05/2013.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, REFERENTES A OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA INCLUINDO OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A TRINCHEIRA FÚLVIO JOSE ALICE X LINHA VERDE E ACESSOS, PONTES SOBRE O CÓRREGO MARUMBI - PROLONGAMENTO DAS RUAS FÚLVIO JOSE ALICE E KONRAD ADENAUER); COMPREENDENDO: - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO; - ESTUDOS GEOTÉCNICOS; - PROJETO GEOMÉTRICO; - PROJETO DE DRENAGEM; - ESTUDOS HIDROLÓGICOS; - PROJETO OBRA DE ARTE CORRENTE; - PROJETO OBRA DE ARTE ESPECIAL (PROJ. ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES) - PROJETO DE TERRAPLENAGEM; - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO; - PROJETO DE PAISAGISMO; - PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL /VERTICAL SEMAFÓRICA E PONTOS DE TRANSPORTE COLETIVO; - PROJETO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; - PROJETO DE INFRAENSTRUTURA DE REDE DE FIBRA ÓTICA; - ORÇAMENTO;. - PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO; - PLANO DE EXECUÇÃO, RELATÓRIO E MEMÓRIA JUSTIFICATIVA; - CRONOGRAMA DE OBRAS E PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. -QUANTIDADES ENVOLVIDAS: 5,107 KM DE PAVIMENTAÇÃO E

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
86
Folha

5000M² DE OAE (PONTES E TRINCHEIRA) FUNÇÃO:
COORDENADOR.....
Observação.....:.....

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1304
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALELA ENGENHARIA
87
Folha

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDMILSON DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-27052/D
Acervo Técnico Nº.:**5549/2014**
Selos de autenticidade:**A 024.550**

RNP Nº.:1702112551
Protocolo Nº.:**2014/00354032**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2014/00354032.

Emitida via Internet em 05/11/2014 11:42:58 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA RIO GRANDE
1305
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. M. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha
Visto

CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA – PROJETO GEOMÉTRICO - ENGENHEIRO CIVIL – CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA

- **CERTIFICADO DE REGISTRO DE REGULARIDADE (CREA).**
- **ANEXO 9.2 – CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA – PROJETO GEOMÉTRICO.**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1306
Folha nº
Assinatura

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

PARALLELA ENGENHARIA
89
Folha
Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **46461/2018** Validade: 03/05/2018

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1304 Assinatura

Nome Civil: CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira - CREA-PR Nº :PR-81401/D
Registro Nacional : 1700158473
Registrado(a) desde : 29/07/2005
Filiação : FRANCISCO DE SOUZA
ALMERINDA JOSE DE SOUZA
Data de Nascimento : 30/10/1979
Carteira de Identidade : 6.129.053-2 CPF : 02630866904
Naturalidade : SAO JOSE DOS PINHAIS/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA
Data da Colação de Grau : 28/07/2005 Diplomação : 28/07/2005
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: TECNICO EM EDIFICACOES
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARANÁ
Data da Colação de Grau : 23/07/1999 Diplomação : 23/07/1999
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
DO DECRETO 90922 - OBS ART 10 de 06/02/1985
DO DECRETO 90.922 - ARTIGO 03 de 06/02/1985
DO DECRETO 90922 - ARTIGO 04 PARAGRAFO 1 de 06/02/1985

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
14687 - PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
Desde: 09/02/2006 Carga Horária: 6 Horas Unidade: HORA/DIA

59529 - IDEALIZE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI - ME
Desde: 11/05/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui débitos de anuidade.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÃ‡Ã•ES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 126038/2018.

Emitida via Internet em 03/04/2018 07:36:34

PARALLELA ENGENHARIA Folha 90 VISTO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
PROTOCOLO Nº 1351/2018
Processo Administrativo Nº 027/2018
Tipo de Licitação: TÉCNICA E PREÇO (GLOBAL)

ANEXO 9.2 – CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA - PROJ. GEOMÉTRICO – ENG. CIVIL - CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA

Ítem / Projeto Geométrico (Equipe Principal) e Topografia / Geotecnia / Cadastro de Iterferências / Desapropriações	**Identificação dos serviços executados compatíveis com o objeto da licitação**	**Período de execução**		**Identificação do contratante**	**Atestado Nº**
		Inicio mês/ano	**Fim mês/ano**		
01	Elaboração de projeto executivo de engenharia de obras viárias urbanas do EIXO SUL do ANEL VIÁRIO, em Curitiba - PR, envolvendo as seguintes vias: Rua Brasílio Itiberê, Rua Desembargador Motta, Av. Iguaçu, Rua Buenos Aires e Rua Engenheiros Rebouças, objeto do contrato 025/2005/IPPUC. Extensão: 6.731 m	22/12/2005	21/03/2006	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 305 - CAT 5.730/2006

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Assinatura Folha nº 1302

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

Ítem / Projeto Geométrico (Equipe Principal) e Topografia / Geotecnia / Cadastro de Iterferências / Desapropriações	Identificação dos serviços executados compatíveis com o objeto da licitação	Período de execução		Identificação do contratante	Atestado Nº
		Inicio mês/ano	Fim mês/ano		
02	Elaboração do projeto executivo de engenharia de obras viárias do eixo OESTE do ANEL VIÁRIO de Curitiba, envolvendo as seguintes ruas: Rua Júlio Perneta, Desembargador Motta, Brigadeiro Franco e Rua Tenente João Gomes da Silva, objeto do contrato 001/2006 - IPPUC. Extensão de 7.303 metros.	23/02/2006	23/06/2006	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 309 – CAT 5.713/2006
03	Elaboração dos projetos executivos de engenharia de obras viárias da Av. Manoel Ribas, trecho entre a Rua Saturnino de Miranda e Contorno Norte em Curitiba, objeto do contrato 205/2012 – IPPUC. Extensão 2.450 metros.	07/05/2012	31/03/2013	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 465 – CAT 5.546/2014
04	Elaboração dos projetos executivos de engenharia de obras viárias da Trincheira da Rua Fúlvio José Alice x Linha Verde Norte e acessos em Curitiba, objeto do contrato 212/2012 – IPPUC. Extensão de 5.107 metros.	05/07/2012	06/05/2013	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 467 – CAT 5.589/2014

PARALLELA ENGENHARIA Folha nº 1309 Assinatura

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

Ítem / Projeto Geométrico (Equipe Principal) e Topografia / Geotecnia / Cadastro de Iterferências / Desapropriações	Identificação dos serviços executados compatíveis com o objeto da licitação	Período de execução		Identificação do contratante	Atestado Nº
		Inicio mês/ano	Fim mês/ano		
05	LOTE 01 : Elaboração de projetos executivos de engenharia viária objetivando a implantação do Binário Alameda Júlia da Costa x Princesa Izabel, trecho entre as Ruas Francisco Rocha e Major Heitor Guimarães. LOTE 03: Elaboração de projetos executivos de engenharia viária objetivando a implantação do Binário Gastão Câmara x Jerônimo Durski, entre a confluência das Ruas Gastão Câmara, Jerônimo Durski e Av. Padre Agostinho.Extensão total: 2,97 Km	30/11/2007	30/03/2008	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 360 – CAT 9.287/2008
06	Elaboração dos projetos executivos de engenharia de obras viárias objetivando a implantação de obras de revitalização da Av. Visconde de Guarapuava e ciclovia na rua Bruno Filgueira, município de Curitiba, objeto do contrato 149/2011 – IPPUC. Extensão 4.120 metros	03/03/2011	16/03/2012	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 429 – CAT 4.127/2014
Data: 05/04/2018	**Nome da empresa licitante:** **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS.**	**Identificação, qualificação e assinatura do resp. informações:** Edmilson de Souza - Sócio Administrador			

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1310 Assinatura

PARALLELA ENGENHARIA Folha 93

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fn. (0xx41) 3250-1414 - Fx. (0xx41) 3254-8061
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 018/06

Atestamos, para fins de comprovação de prestação de serviços, que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA**, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/001-99, executou os serviços especializados de engenharia, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no Contrato, conforme abaixo:

CONTRATANTE	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC Rua Bom Jesus, 669 - Curitiba – Paraná
ORIGEM	Dispensa 003/2005 – IPPUC
NOTA DE EMPENHO	2351/2005 e 441/2006
Contrato	Nº 025/2005/IPPUC de 22/12/05 Aditivo 01 de 21/03/2006
Ordem de Serviço – OS	011/06 de 02/01/2006
VIGÊNCIA	90 dias contados da assinatura do Contrato
PERÍODO DE EXECUÇÃO	30 dias contados da retirada da OS Ad 01 – Prorrogação até 01/04/06
VALOR DO CONTRATO	Contrato - R$ 107.944,63 (cento e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) Aditivo 01 –R$ 26.986,00 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais)

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Elaboração do projeto executivo de engenharia de obras viárias urbanas do EIXO SUL do ANEL VIÁRIO 1, em Curitiba-PR, envolvendo as seguintes ruas:

- Rua Brasílio Itiberê,
- Rua Desembargador Motta,
- Av. Iguaçu,
- Rua Buenos Aires,
- Rua Engenheiros Rebouças.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1311
Folha nº
Assinatura

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Estudo de Traçado;
- Estudos Hidrológicos;
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Drenagem;

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. [illegible] Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
94
Folha

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060297995-0**

Data 29/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

CONFERE COM O ORIGINAL
04 /04 /18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1312
Folha nº
Assinatura

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / PR - CEP 80.035-010
Fone: (0xx41) 3250-1414 - Fax: (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Paisagismo;
- Projeto de Iluminação Pública;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

QUANTIDADES ENVOLVIDAS:

- Extensão total – 6.731 metros
- Área de Pavimentação total – 107.460 metros quadrados
- Área de Restauração de Pavimentação – 94.095 metros quadrados
- Área de Pavimentação a Implantar – 13.365 metros quadrados
- Área de Paisagismo – 68.422 metros quadrados

EQUIPE TÉCNICA:

Coordenador: **Engº Edmilson de Souza**
Crea: 27.052 D/PR
ART nº 2006027744-7

Autor: **Engº Edu José Franco**
Crea: 25.802 D/PR
ART nº 2006027979-2

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

Autor: **Engº João Francisco de Castro**
Crea: 6.106 D/PR
ART nº 2006029790-1

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1313
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

P. MALLELA ENGENHARIA
Folha

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060279849-0**

Data 29/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1314
Folha nº
Assinatura

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / PR - CEP 80.035-010
Fn. (0xx41) 3250-1414 - Fx. (0xx41) 3254-8667
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

- Estudo de traçado
- Projeto Geométrico

Co-Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006029799-5

- Estudo de traçado
- Projeto Geométrico

Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006027984-9

- Estudos Hidrológicos
- Projeto de Drenagem

Autora: **Arqª Carla de Souza Costa**
Crea: 21.435 D/PR
ART nº 2006027998-9

- Projeto de Paisagismo

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1315
Folha nº
Assinatura

Atestamos que os serviços foram executados, com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos no Contrato.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 25 de agosto de 2006

Daniel Johansen Moura
Eng. Civil - CREA 6746-D/PR

Ricardo Antonio de Almeida Bindo
Assessor - CREA 4884-D/PR

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 13
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Ronaldo Sergio Podolak Pencai
Supervisor Administrativo e Financeiro

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
96
Folha
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060279849-0**

Data 29/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1316
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86 - CONFEA.

Certifica também que cabe ao profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Certifica que o teor e autenticidade do(s) Atestado(s)/Declaração (ões)/Certidão(ões) apresentado(a)(s) não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, restringindo-se à presente Certidão as atividades registradas nas ARTs acervadas, conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e variará em função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores, conforme o Artigo 4º da Resolução 317/86 do CONFEA.

Certificamos ainda, que para a habilitação em Licitação há necessidade da apresentação do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões), cuja exigência encontra-se prevista no artigo 30, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93.

ENGENHEIRO CIVIL
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
*Carteira Profissional:*PR-81401/D *Acervo Técnico Nº.:***5730/2006**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1317
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D — Acervo Técnico Nº.:**5730/2006**

ART Nº	:20060297995 0..... Registrada:31/03/2006.....
ART Co-Respons	:20060297901 0 ..... ART Vinculada:.....
Participação	:CO - AUTOR.....
Empresa Executora	:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA.....
Contratante(s)	:IPPUC - INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN URB DE CTBA.....
Tipo de Contrato	:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica	:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência	:SISTEMAS DE TRANSPORTES.....
Tipo de Obra/Serviço	:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado	:PROJETO GEOMÉTRICO.....
Dimensão	:6.731,00 METRO..... Área Existente:.....
Área Ampliada	:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra	:DIVERSAS RUAS,.....
Município/Estado	:CURITIBA/PR.....
Data de Início	:02/01/2006..... Data de Conclusão:01/04/2006.....
Docto de Conclusão	:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.	:ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRAS VIÁRIAS E CIVIS, ENVOLVENDO AS SEGUINTES VIAS: RUA BRASÍLIO ITIBERÊ, RUA DESEMBARGADOR MOTTA, AV. IGUAÇU, RUA BUENOS AIRES E RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, OBJETO DO CONTRATO 025/2005/ IPPUC, COMPREENDENDO: - ESTUDOS DE TRAÇADO; - PROJETO GEOMÉTRICO. * ART VINCULADA À ART Nº 2006027744-7 - COORDENADOR FUNÇÃO: CO-AUTOR.....
Observação	:O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA INICIOU EM 09/02/2006.....

CREA PR

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1318
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 98

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D Acervo Técnico Nº.:**5730/2006**

A presente Certidão foi lavrada mediante solicitação junto a este Conselho, a qual vai assinada, por delegação de competência da Presidência - Portaria n.º 008/01 de 20 de Fevereiro de 2001, pela RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO.

CURITIBA, 29 de agosto de 2006.

Neide Lourdes Moraes
NEIDE LOURDES MORAES
RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO

CREA PR

PREF. FAZENDA R.O GRANDE
Folha nº 1319
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

RUBELA ENGENHARIA
Folha 99

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fn. (0xx41) 3250-1414 - Fx. (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 019/06

Atestamos, para fins de comprovação de prestação de serviços, que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA**, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/001-99, executou os serviços especializados de engenharia, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no Contrato, conforme abaixo:

CONTRATANTE	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC Rua Bom Jesus, 669 - Curitiba – Paraná
ORIGEM	Tomada de Preços 001/2006 – IPPUC
NOTA DE EMPENHO	264/2006 de 24/02/06
Contrato	Nº 001/2006 de 23/02/06
Ordem de Serviço - OS	016/06 de 23/02/06
VIGÊNCIA	120 dias contados da assinatura do Contrato
PERÍODO DE EXECUÇÃO	45 dias contados da retirada da OS
VALOR DO CONTRATO	R$ 168.535,20 (cento e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Elaboração do projeto executivo de engenharia de obras viárias urbanas do EIXO OESTE do ANEL VIÁRIO, em Curitiba-PR, envolvendo as seguintes ruas:

- Rua Júlio Perneta,
- Rua Desembargador Motta,
- Rua Brigadeiro Franco,
- Rua Tenente João Gomes da Silva.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1320
Folha nº
Assinatura

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Estudo de Traçado;
- Estudos Hidrológicos;
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Drenagem;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Paisagismo;

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. R. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
100
Folha

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) n°(s) **20060298177-0**

Data 29/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1321
Folha nº
Assinatura

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fone: (0xx41) 3250-1414 - Fax: (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

- Projeto de Iluminação Pública;
- Projeto de Desapropriação;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

QUANTIDADES ENVOLVIDAS:

- Extensão total – 7.303 metros
- Área de Pavimentação total – 79.032 metros quadrados
- Área de Restauração de Pavimentação – 72.661 metros quadrados
- Área de Pavimentação a Implantar – 6.371 metros quadrados
- Área de Paisagismo – 70.406 metros quadrados

EQUIPE TÉCNICA:

Coordenador: **Engº Edmilson de Souza**
Crea: 27.052 D/PR
ART nº 2006028564-4

Autor: **Engº Edu José Franco**
Crea: 25.802 D/PR
ART nº 2006029812-6

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Desapropriação;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

Autor: **Engº João Francisco de Castro**
Crea: 6.106 D/PR
ART nº 2006029816-9

- Estudos de Traçado;
- Projeto Geométrico.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1322
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALELA ENG.
Folha
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.

A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060298177-0**

Data 29/08/2006

Funcionária: Neide Matr: 996

CONFERE COM O ORIGINAL

04 / 04 / 18

Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1323
Folha nº
Assinatura

Prefeitura Municipal de Curitiba

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fn. (0xx41) 3250-1414 - Fx. (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

Co-Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006029817-7

- Estudos de Traçado;
- Projeto Geométrico.

Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006029818-5

- Estudos Hidrológicos;
- Projeto de Drenagem.

Autora: **Arqª Carla de Souza Costa**
Crea: 21.435 D/PR
ART nº 2006028849-0

- Projeto de Paisagismo.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1324
Folha nº
Assinatura

Atestamos que os serviços foram executados, com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos no Contrato.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 25 de agosto de 2006

Daniel Johansen Moura
Eng. Civil - CREA 6746-D/PR

Ricardo Antonio de Almeida Bindo
Assessor - CREA 4884-D/PR

Ronaldo Sergio Podolak Pencai
Supervisor Administrativo e Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGE
102
Folha
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060298177-0**

Data 29/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1325
Folha nº

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86 - CONFEA.

Certifica também que cabe ao profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Certifica que o teor e autenticidade do(s) Atestado(s)/Declaração (ões)/Certidão(ões) apresentado(a)(s) não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, restringindo-se à presente Certidão as atividades registradas nas ARTs acervadas, conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e variará em função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores, conforme o Artigo 4º da Resolução 317/86 do CONFEA.

Certificamos ainda, que para a habilitação em Licitação há necessidade da apresentação do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões), cuja exigência encontra-se prevista no artigo 30, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93.

ENGENHEIRO CIVIL
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D *Acervo Técnico Nº.:**5713/2006***

CREA PR

1326
Folha nº

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/13
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

103
Folha

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D — Acervo Técnico Nº.:**5713/2006**

ART Nº	:20060298177 0 ..... Registrada:26/04/2006
ART Co-Respons	:20060298169 0 ..... ART Vinculada:
Participação	:CO - AUTOR
Empresa Executora	:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA
Contratante(s)	:IPPUC - INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN URB DE CTBA
Tipo de Contrato	:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Atividade Técnica	:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES
Área de Competência	:SISTEMAS DE TRANSPORTES
Tipo de Obra/Serviço	:ARRUAMENTO
Serviço Contratado	:*PROJETO GEOMÉTRICO*
Dimensão	:7.303,00 METRO..... Área Existente:
Área Ampliada	:..... Área de Reforma:
Local da Obra	:DIVERSAS RUAS,
Município/Estado	:CURITIBA/PR
Data de Início	:23/02/2006..... Data de Conclusão:28/06/2006
Docto de Conclusão	:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL
Descr. Compl. Serv.	:ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRAS VIÁRIAS E CIVIS, ENVOLVENDO AS SEGUINTES VIAS: RUA JÚLIO PERNETA, RUA DESEMBARGADOR MOTTA, RUA BRIGADEIRO FRANCO, RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA, OBJETO DO CONTRATO 001/2006/ IPPUC, COMPREENDENDO: - ESTUDOS DE TRAÇADO; - PROJETO GEOMÉTRICO. *ART VINCULADA À ART Nº 2006028564-4 - COORDENADOR FUNÇÃO: CO-AUTOR
Observação	:

CREA PR

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1327
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações

.../imprimiracervo.asp?SESSAO=0&CODREGTO=518845&NUMCERT=5713&ANOCE29/08/2006

PARALLELA ENGENHARIA
Folha

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D Acervo Técnico Nº.:**5713/2006**

A presente Certidão foi lavrada mediante solicitação junto a este Conselho, a qual vai assinada, por delegação de competência da Presidência - Portaria n.º 008/01 de 20 de Fevereiro de 2001, pela RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO.

CURITIBA, 29 de agosto de 2006.

Neide Lourdes Moraes
NEIDE LOURDES MORAES
RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO

CREA PR

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1328 Folha nº Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARA VELA ENGENHARIA Folha 105 Visto

467

CURITIBA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1329 Folha nº Assinatura

IPPUC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº006/14

O INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 76.582.337/0001-16, situado na Rua Bom Jesus, nº 669, Cabral – Curitiba- Paraná, **atesta**, para **fins de comprovação de prestação de serviços**, que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA**, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/0001-99, executou os serviços especializados de engenharia de **elaboração de projeto executivo de engenharia viária – Ata de Registro de Preços nº 057/2012**, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no Contrato n 0212/2012 / **Ordem de Serviço nº 053/2012**, com prazo de execução de **05/07/2012 a 06/05/2013.**

OBJETO: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 009/2011 - Lote 02 – Ata de Registro de Preços nº 057/2012: Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia Viária em diversas ruas do Município de Curitiba.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 053/2012: Projeto Final (executivo) de Engenharia Viária TRINCHEIRA FÚLVIO JOSÉ ALICE X LINHA VERDE e ACESSOS;

- RUA FÚLVIO JOSE ALICE (entre a Rua Dante Angelote);
- RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO (entre Linha Verde e Rua Fagundes Varella);
- RUA SANTA MADALENA SOFIA BARAT (entre Linha Verde e Rua Fúlvio José Alice);
- RUA ANITA RIBAS (entre Rua Dep. Antonio Lopes Júnior e Linha Verde);
- RUA DEP. ANTONIO LOPES JÚNIOR (entre Rua Anita Ribas e Rua Amazonas de Souza Azevedo);
- RUA RUBENS EVANGELISTA DE MACEDO (entre Rua Anita Ribas e Rua Amazonas de Souza Azevedo);
- RUA ANÍBAL GOULART MAIA FILHO (entre e Linha Verde e Rua Fúlvio José Alice);
- RUA MÁRIO DO AMARAL (Linha Verde e Rua Aníbal Goulart Maia Filho);
- RUA KONRAD ADENAUER (entre a Rua Dante Angelote e Av. Victor Ferreira do Amaral);
- RUA DANTE ANGELOTE (entre a Linha Verde e Rua Domingos Fernandes Maia);
- RUA JOSÉ ZGODA (entre a Rua Dante Angelote e Rua dos Xaverianos);
- PROJETO FINAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL – OAE
- PONTE CÓRREGO MARUMBI – Para prolongamento das Ruas Fúlvio José Alice e Rua Konrad Adenauer;
- TRINCHEIRA FÚLVIO JOSÉ ALICE X LINHA VERDE (5000 M²)

LOCAL DA OBRA: Rua Fúlvio José Alice, s/n – Bairro Alto -CEP 82.8230-450 – Curitiba/PR;

23 OUT. 2014

Cerificado que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA 106 Folha Visto

PREF. FAZENDA R.G. DO SUL
1330
Folha nº
Assinatura

VALOR DO CONTRATO: R$ 449.158,30(quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e cinqüenta e oito reais e trinta centavos).

VALOR EMPENHADO: Empenho nº 891/2012 – R$ 259.065,14 (Duzentos e cinquenta e nove mil, sessenta e cinco reais e quatorze centavos) e Empenho nº 892/2012 - R$ 190.250,00 (cento e noventa mil, e duzentos e cinquenta reais).

ESCOPO DOS SERVIÇOS: Levantamento Topográfico; Estudos Hidrológicos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Drenagem; Projeto de Obra de Arte Corrente; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de Sinalização Horizontal/Vertical, Semafórica e Pontos de Parada de Transporte Coletivo; Projeto de Paisagismo; Projeto de Infraestrutura de Fibra Ótica; Projeto Elétrico de Iluminação Pública; Projeto de Desapropriação; Projeto de Obra de Arte Especial; Plano de Execução de Obra; Relatórios; Memória Justificativa; Cronograma de Obra e Planilhas de Composição de Preços Unitários.

QUANTIDADES ENVOLVIDAS: Projeto executivo viário com extensão de **5.107,00 metros.**

1. TERRAPLENAGEM					
ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
10.463,80	8.370,38	8.282,37	3.123,61	30.661,07	60.901,23
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
12.310,35	10.463,60	11.043,13	3.674,84	40.881,42	78.373,34

1º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
23 OUT. 2014
PR
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO
Certifico para os devidos fins de direito que a presente cópia reprográfica é autêntica com o original que me foi apresentado e por mim devolvido. Dou fé. Para constar foi afixado na última folha do documento

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 15536

PINHALLELA ENGENHARIA
107
Folha

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1331
Folha nº
Assinatura

2. PAVIMENTAÇÃO					
EXECUÇÃO DE SUB BASE DE MOLEDO COMPACTADO (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
3.693,11	2.092,72	2.683,94	1.102,45	8.176,28	17.748,50
EXECUÇÃO DE SUB BASE DE BRITA GRADUADA (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
1.846,55	1.569,54	1.656,47	551,23	6.132,21	11.756,00
EXECUÇÃO DE SUB BASE DE BRITA 4A COMPACTADA (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
3.693,11	3.139,08	3.312,94	1.102,51	12.264,43	23.512,07
REVESITMENTO COM CBUQ FAIXA "A" (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
532,89	475,09	513,74	168,51	1.894,54	3.584,77
REVESTIMENTO COM CBUQ FAIXA "C" (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
532,89	475,09	513,74	168,51	1.894,54	3.584,77
Substituição de Camada com CBR < 4 por Moledo - EXECUÇÃO DE SUB BASE DE MOLEDO COMPACTADO (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
560,00	300,00	----------	240,00	1.200,00	2.300,00

5º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Ctba PR 23 OUT. 2014
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

Certificado que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
108
Folha
Visto

PREF. FAZENDA R.O. GRANDE
1332
Folha nº
2
Assinatura

3. DRENAGEM					
TUBO DE CONCRETO ϕ 0,40M ARMADO (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
974,00	424,00	542,00	171,00	1.674,00	3.785,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 0,60M SIMPLES (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelotu	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
20,00	320,00	207,00	25,00	260,00	832,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 0,80M P.A-2 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
459,00	317,00	325,00	130,00	109,00	1.140,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 1,00M P.A-2 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
52,00	96,00	332,00	132,00	192,00	804,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 1,20M P.A-2 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	48,00	----------	250,00	298,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 1,50M P.A-2 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
455,00	----------	24,00	----------	1039,00	1.518,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 1,80M P.A-2 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
29,00	217,00	----------	----------	----------	246,00
TUBO DE CONCRETO ϕ 2,00 M P.A (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
62,00	----------	----------	----------	----------	62,00
CAIXA DE CAPTAÇÃO C/ GRELHA DE FERRO FUNDIDO					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
107,00	57,00	76,00	----------	248,00	488,00
CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA C/ GRELHA DE FERRO FUNDIDO (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
4,00	21,00	3,00	27,00	6,00	59,00
GALERIA CELULAR 1,50 x 1,50m					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
286,26	----------	----------	----------	----------	286,26
GALERIA CELULAR 3,00 x 1,50m (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
14,00	----------	----------	----------	----------	14,00
CANALETA EM CONCRETO 20x20 cm C/ GRELHA METALICA (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
74,00	130,00	28,00	----------	30,00	262,00

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - 80035-010 Curitiba PR - Fone: (41) 3250.1414 - Fax: (41) 3254.8661 - www.ippuc.org.br

23 OUT 2014

4

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Dandhara D. R. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

Certifico que a presente cópia é autêntica com o original que me foi apresentado para aposição na última folha do documento

PARALELA ENGENHARIA
109
Folha

4. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL E PONTOS DE PARADA DE TRANSPORTE COLETIVO					
PLACAS TERRESTRES DE REGULAMENTAÇÃO DE TRANSITO (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
103,00	53,00	63,00	27,00	141,00	387,00
PLACA DE ALUMINIO 3,00 x 1,50m, COLUNA 6,50 m, BRAÇO 6,00 M (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
13,00	4,00	6,00	1,00	15,00	39,00
TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÇÃO, ESP 1,5 mm, COR BRANCO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
286,02	64,27	394,28	82,48	316,61	1.143,66
TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÇÃO, ESP 1,5 mm, COR AMARELO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
365,64	428,31	532,26	80,25	796,78	2.203,24
TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO, ESP 3,00 mm, COR BRANCO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
485,07	202,21	19,79	295,22	1.655,31	2.657,60
TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO, ESP 3,00 mm, COR AMARELO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
365,64	0,72	----------	----------	27,31	393,67
TACHAS, BRANCO, COM REFLETIVO BRANCO MONODIRECIONAL (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
303,00	----------	----------	----------	----------	303,00
TACHÃO, AMARELO, COM REFLETIVO AMARELO BIDIRECIONAL (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
92,00	189,00	199,00	----------	3,00	483,00
TACHÃO, BRANCO, COM REFLETIVO BRANCO MONODIRECIONAL (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
101,00	----------	14,00	----------	----------	115,00
TACHÃO, AMARELO, COM REFLETIVO BRANCO MONODIRECIONAL (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	----------	----------	53,00	53,00
TACHÃO, AMARELO, COM REFLETIVO AMARELO MONODIRECIONAL					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	----------	----------	28,00	28,00
MICROREVESTIMETNO ASFALTICO COLORIDO , COR VERMELHO (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
49,46	----------	148,72	69,64	248,91	506,73

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE FOI FIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. dos Santos
Compras e Licitações

PARANAELA ENGENHARIA
Folha 110
Visto

23 OUT. 2014

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1334
Folha nº
Assinatura

5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SEMAFÓRICA - Cruzamentos : Rua Fagundes Varella; Rua Dante Angelote; Rua José Zgoda; Rua Konrad Adenauer x Av. Victor Ferreira do Amaral

COLUNA CÔNICA SIMPLES DE 4,50 m (ud)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
10,00	----------	5,00	----------	1,00	16,00

COLUNA CÔNICA COMPOSTA DE 5,20 m (ud)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
8,00	----------	3,00	----------	8,00	16,00

COLUNA CÔNICA COMPOSTA DE 6,00 m OU 5,20 m (ud)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
8,00	----------	5,00	----------	8,00	17,00

BRAÇO CÔNICO PROJETADO DE 4,00 m (ud)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
6,00	----------	2,00	----------	8,00	14,00

BRAÇO CÔNICO PROJETADO DE 3,00/4,00 ou 5,00 m (ud)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
6,00	----------	----------	----------	----------	6,00

ABERTURA DE VAÇA SOB CALÇADA, PASSEIO OU CICLOVIA, d=75 mm (m)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
800,00	----------	160,00	----------	----------	960,00

TRAVESSIA SUBTERRÂNEA ABERTURA DE VALAS SOB CALÇADA, PARA LIGAÇÃO DAS CX DE PASSAGEM, L=70 mm e E= 100µ (m)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
46,00	----------	86,00	----------	41,00	173,00

TRAVES. SUBTERR.ABERT. DE VALAS SOB CALÇADA, PARA LIGAÇÃO DAS CX DE PASSAGEM E COLUNAS SEMAFÓRICA, L= 70 mm e E= 100m (m)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
18,00	----------	16,00	----------	12,00	46,00

TRAVESSIA SUBTERRÂNEA, PELO MÉTODO DE CRAVAÇÃO SOB ASFALTO, C/ ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO (m)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
200,00	----------	57,00	----------	77,00	334,00

TRAVESSIA SUBTERRÂNEA, PELO MÉTODO DE CRAVAÇÃO SOB ASFALTO, C/ ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, FORMATO HELICOIDAL (m)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
50,00	----------	----------	----------	----------	60,00

RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE CABOS, AÉREOS OU SUBTERRÂNEOS (m)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua José Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	----------	----------	160,00	160,00

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

25 OUT. 2014

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALELA ENGENHARIA
Folha
Visto

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1335
Folha nº
Assinatura

6. PAISAGISMO

REGULARIZAÇÃO / COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS (m²)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
12.770,00	9.089,00	6.666,26	4.631,29	20.731,88	63.906,43

EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (m³)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
978,30	711,50	647,93	505,29	1.792,32	4.635,34

BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER e= 6,00 cm, COR NATURAL (m²)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
4.700,20	4.459,00	2.225,60	1.723,00	8.379,42	21.488,22

BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER e= 8,00 cm, COR PRETO (m²)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
721,80	780,00	577,40	512,00	2.018,07	4.619,27

BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER e= 8,00 cm, COR NATURAL (m²)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
2.666,00	1.348,00	613,26	377,08	843,01	6.086,28

BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER e= 8,00 cm, COR PRETO (m²)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
106,00	96,00	127,00	107,59	376,47	811,06

RAMPA PARA DEFICIENTE, COM LAJOTA TATIAL DE ALERTA, SEM PINTURA, MEDINDO 2,20 x 1,20 x 1,80 m (ud)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
43,00	22,00	18,00	19,00	23,00	125,00

MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO COLORIDO, COR VERMELHO, ESP. 4,00 mm (m²)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
		797,00	978,84	2.699,44	4.476,28

REVESTIMENTO DE CBUQ FAIXA ESPECIAL (FINA) (m²)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
		121,05	113,25	342,60	576,90

RAMPA PARA CICLOVIA, MEDINDO 2,50 x 1,20 x 1,80 M (ud)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
				17,00	17,00

RAMPA DE ACESSO EM CANTEIROS DIVISORES OU PASSEIOS EMBRETOS, EM CONCRETO MOLDADO "IN-LOCO" (m²)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 03 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
	46,00	24,04		96,85	166,89

MURO DE ARRIMO Hmédia 1,00 m (m)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
				48,16	48,16

REVESTIMENTO COM PARALELEPIPEDO REJUNTADOS COM ARGAMASSA (m²)

LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 02 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
				57,06	57,06

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Para L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE
FIXADO NA ULTIMA FOLHA

PARALELA ENGENHARIA
Folha
Visto

Confere com o original apresentado para fins de elaboração da folha do documento

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1336
Folha nº
Assinatura

PLANTIO DE GRAMA EM LEIVAS COM TERRA PRETA (m²)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
3.929,00	2.596,00	1.514,00	626,52	57.000,29	65.665,81
PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00 M em CAVAS 80 x 80 x 80 cm (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
36,00	27,00	18,00	11,00	147,00	239,00
CORTE DE ÁRVORE ATÉ ϕ0,20 m, INCLUINDO DESCOTOCAMENTO E TRANSPORTE (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	16,00	8,00	----------		24,00
CORTE DE ÁRVORE ϕ0,20 m ATÉ ϕ 0,40 m INCLUINDO DESCOTOCAMENTO E TRANSPORTE (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	7,00	28,00	----------		35,00
DESTOCAMENTO DE ÁRVORE ϕ0,20 m ATÉ ϕ 0,40 INCLUINDO DESCOTOCAMENTO E TRANSPORTE (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	7,00	4,00	----------		11,00
CORTE DE ÁRVORE ϕ0,40 m ATÉ ϕ 0,60 m INCLUINDO DESCOTOCAMENTO E TRANSPORTE (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	5,00	4,00	----------		9,00
DESTOCAMENTO DE ÁRVORE ϕ0,40 m ATÉ ϕ 0,60 m INCLUINDO DESCOTOCAMENTO E TRANSPORTE (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	5,00	----------	----------	----------	5,00
PLANTIO DE HERBÁCIA Cuphea gracilis, érica, considerando 30 mudas/m², sendo cada caixa com 15 unidades (cx)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
248,00	----------	----------	----------	682,00	930,00
PLANTIO DE HERBÁCIA Salvia splendens, salvia, considerando 30 mudas/m², sendo cada caixa com 15 unidades (cx)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
540,00	----------	----------	----------	606,00	1.146,00
PLANTIO DE HERBÁCIA Begonia cucullata, begonia, considerando 30 mudas/m², sendo cada caixa com 15 unidades (cx)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
88,00	----------	----------	----------	----------	88,00
PLANTIO DE HERBÁCIA Clusia fluminensis,clúsia,considerando 3 mudas/m² (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
----------	----------	----------	----------	522,00	522,00

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE
FIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
Dandhara C. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236
PARALLELA ENGENHARIA
Folha
Visto

7. INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA					
CAIXA DE PASSAGEM MISTA TIPO R2 (ud)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
14,00	27,00	18,00	11,00	21,00	91,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
263,57	423,78	299,16	155,55	543,73	1.686,79
REATERRO MECÂNICO DE VALAS COM APILOAMENTO (m³)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
150,61	242,16	157,52	81,9	286,30	918,49
ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD ϕ 4 (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
1.506,14	2.618,14	1.709,50	974,73	3.107,00	9.915,51
FITA SUBTERRÂNEA - FIBRA ÓPTICA ABAIXO DO PASSEIO (m)					
LOTE 01 Trecho: Rua Amazonas de Souza Azevedo e Rua Fúlvio José Alice.	LOTE 02 Trecho: Rua Anita Ribas / Rua Dep. Antonio Lopes Junior / Rua Rubens Evangelista De Macedo / Rua Anibal Goulart Maia Filho.	LOTE 03 Trecho: Rua Dante Angelote	LOTE 04 Trecho: Rua Jozé Zgoda	LOTE 05 Trecho: Rua Konrad Adenauer	TOTAL
866,03	1.408,15	982,96	590,46	1.786,53	6.634,13

23 OUT. 2014

Cidade PR

Sandra Oliveira da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

Confere com o original apresentado, a cópia autenticada que lhe foi apresentada, para afixação na folha de documento nº

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1337
Folha nº
Assinatura

PARALLELA ENGENHARIA
Folha
1515

8. OBRA DE ARTE ESPECIAL - TRINCHEIRA DA FÚLVIO JOSÉ ALICE - LOTE 01		
ESTACA BARRETE		
Escavação das Estacas Barrete	3.791,00 m³	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	212.735,29 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	4.549,00 m³	
LONGARINA - TIPO LA (40 VIGAS)		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	57.320,00 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	197,28 m³	
LONGARINA - TIPO LB (44 VIGAS)		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	44.704,00 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	155,23 m³	
TRANSVERSINA		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	43.008,00 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	197,65 m³	
PRÉ-LAJE		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	18.983,10 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	131,26 m³	
LAJE		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	308,43 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	11.257,13 m³	
LAJE DE APROXIMAÇÃO		
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	24.030,00 Kg	
Concreto Usinado FCK = 30,00 MPA	160,20 m³	
PASSARELELA E RAMPA		
Laje Steel Deck		421,80 m²
Colocação de Tela Tipo Alambrado Malha 2" Fio 12		388,50 m²
Tubo Retangular Metálico - 4,76 mm (1,50x1,00x4,76 mm) - 18.04 kg		17.775,00 Kg
Tubo Retangular Metálico - 4,76 mm (2,50x1,00x4,76 mm) - 25.49 kg		7.044,25 Kg
Rampa de Acesso		140,00 m
Gradil em Ferro Laminado Redondo 1/2"		147,00 m²

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

Ctba PR 23 OUT. 2014

Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

Certificado que a autenticidade da cópia foi afixado na última folha do documento

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1338
Folha nº
Assinatura

PARALLELA ENGENHARIA
115
Folha
Visto

8. OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE SOB CÓRREGO DA VILA MARUMBI - LOTE 03	
ESTACA (24 ESTACAS	
Perfuração Mecânica para Estaca Escada ϕ 60 m	288,00 m
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	10.619,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 25,00 MPA	80,64 m³
VIGAS DE COROAMENTO (02 VIGAS)	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	2.265,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	31,45 m³
UNIÃO DE VIGA DE COROAMENTO + TRANSVERSINA	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	200,00 Kg
PLACA DE APROXIMAÇÃO	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	6.572,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	42,00 m³
TRANSVERSINA DE VÃO	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	1.906,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	14,65 m³
Fornecimento de protensão de aço CP-190 RB-ϕ15,20 mm	04,00 kg
TRANSVERSINA DE APOIO (02 VIGAS)	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	4.148,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	41,29 m³
LONGARINAS (12 VIGAS)	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	5.577,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	55,44 m³
LAJE	
Ferreagem CA-50 para Concreto Armado	9.506,00 Kg
Concreto Usinado FCK = 35,00 MPA	80,64 m³
Cimbramento para Pontes	683,22 m³

23 OUT. 2014

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PREF. FAZENDA R.G. GRANDE 1339 Folha nº 2 Assinatura

PARALLELA ENGENHARIA 116 Folha Visto

EQUIPE TÉCNICA:

EQUIPE TÉCNICA MINIMA PARA LOTE 02- CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 009/2011 - IPPUC				
NOME DO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	REGISTRO PROFISSIONAL	ART/RRT	ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PROJETO
EDMILSON DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-27.052/D	20123256340	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS
			20123263889	PROJETOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL/ SEMAFÓRICA E PONTOS DE PARADA DE TRANSPORTE COLETIVO
DUARTE JOSÉ CORRÊIA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-8.636/D	20123264407	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDOS GEOTÉCNICOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-PR-81.401/D	20123264091	ESTUDOS HIDROLÓGICOS; PROJETOS GEOMÉTRICO, DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE
CARLOS ANTONIO DA SILVA	TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	CREA-PR-6.291/TD	20131684533	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CARLA DE SOUZA COSTA	ARQUITETA	CAU 33.126-0 CPF 786.329.609-97	522492	PROJETO DE PAISAGISMO, ARBORIZAÇÃO E PROJETOS OBRAS COMPLEMENTARES (ACESSIBILIDADE E CALÇADAS)
EDU JOSÉ FRANCO	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-25.802/D	20123263044	PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (PROJETO ESTRUTURAL E PROJETO DE FUNDAÇÕES)
			20123262536	ORÇAMENTOS, PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA, CRONOGRAM DE OBRAS E PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Atestamos que os serviços foram executados com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos.

Curitiba, 03 de setembro de 2014.

Joelson Luiz do Espírito Santo
Supervisor Administrativo e Financeiro

MARCIO AUGUSTO DE T. TEIXEIRA
ENG. CIVIL – IPPUC / MOB
MATR. 81.264 – CREA 70161-D/PR
09/09/14

Ariadne Giacomazzi Mattei Manzi
Assessora de Projetos
CAU A9716-0
09/09/14

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 024.549

3º OFICIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3333-4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
23 OUT. 2014
PR
Ctba
Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO
FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
3º TABELIONATO DE NOTAS
Samuel Quevedo da Costa
Escrevente Juramentado
COMARCA DE CURITIBA

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1340
Folha nº
Assinatura

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
117
Folha
Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D
RNP Nº:1700158473
Acervo Técnico Nº.:**5589/2014**
Protocolo Nº.:**2014/00354167**
Selos de autenticidade:**A 024.549**

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1341
Folha nº
Assinatura

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula nº 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
148
Folha

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D
Acervo Técnico Nº.:**5589/2014**
Selos de autenticidade:**A 024.549**

RNP Nº.:1700158473
Protocolo Nº.:**2014/00354167**

ART Nº.....:20123264091 0..... Registrada:31/08/2012.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:20123256340 0 .....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.....
Contratante(s).....:INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC - CNPJ/CPF: 76.582.337/0001-16.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TRANSPORTES.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO GEOMETRICO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:5,11 KM..... Área Existente:0,00 KM .....
Área Ampliada.....:0,00 KM ..... Área de Reforma:0,00 KM .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:TRINCHEIRA FÚLVIO JOSE ALICE X LINHA VER, S/Nº.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:05/07/2012..... Data de Conclusão:06/05/2013.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, REFERENTES A OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA INCLUINDO OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A TRINCHEIRA FÚLVIO JOSE ALICE X LINHA VERDE E ACESSOS, PONTES SOBRE O CÓRREGO MARUMBI - PROLONGAMENTO DAS RUAS FÚLVIO JOSE ALICE E KONRAD ADENAUER); COMPREENDENDO: - PROJETO GEOMÉTRICO; - PROJETO DE DRENAGEM; - ESTUDOS HIDROLÓGICOS; - PROJETO OBRA DE ARTE CORRENTE. FUNÇÃO: AUTOR..
Observação.....:.....

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1342
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Visto
119
Folha

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D
Acervo Técnico Nº.:**5589/2014**
Selos de autenticidade:**A 024.549**

RNP Nº.:1700158473
Protocolo Nº.:**2014/00354167**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2014/00354167.

Emitida via Internet em 05/11/2014 11:40:25 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA R.G.
1343
Folha nº
Assinatura

PARALLELA ENGENHARIA
120
Folha
Visto

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1344
Folha nº
Assinatura

CURITIBA

IPPUC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº007/14

O **INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 76.582.337/0001-16, situado na Rua Bom Jesus, nº 669, Cabral – Curitiba- Paraná, atesta, para **fins de comprovação de prestação de serviços**, que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA**, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/0001-99, executou os serviços especializados de engenharia de **elaboração de projeto executivo de engenharia viária – Ata de Registro de Preços nº 057/2012**, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no **Contrato nº205/2012 / Ordem de Serviço nº 047/2012**, com prazo de execução de **07/05/2012 a 31/03/2013.**

OBJETO: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 009/2011 - Lote 02 – Ata de Registro de Preços nº 057/2012: Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia Viária em diversas ruas do Município de Curitiba.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 047/2011: Elaboração dos projetos executivos de engenharia viária da Av. Manoel Ribas.
Trecho: entre Rua Saturnino de Miranda e Contorno Norte

LOCAL DA OBRA: Avenida Manoel Ribas, s/nº – CEP 82.320-750 – Curitiba/PR;
VALOR DO CONTRATO: R$ 137.373,29(cento e trinta e sete mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos).

VALOR EMPENHADO: Empenho nº 572/12, R$ 137.986,51 (cento e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

ESCOPO DOS SERVIÇOS: Levantamento Topográfico; Estudos Hidrológicos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Drenagem; Projeto de Obra de Arte Corrente; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de Sinalização Horizontal/Vertical, Semafórica e Pontos de Parada de Transporte Coletivo; Projeto de Paisagismo; Projeto de Infraestrutura de Fibra Ótica; Projeto Elétrico de Iluminação Pública; Projeto de Desapropriação; Plano de Execução de Obra; Relatórios; Memória Justificativa; Cronograma de Obra e Planilhas de Composição de Preços Unitários.

QUANTIDADES ENVOLVIDAS:
Projeto executivo viário com extensão de 2.450 metros.

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Autenticação
Curitiba PR 23 OUT. 2014
Daniel Oliveira da Costa
Escrevente Autorizado
Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do documento apresentado. Dou fé. Emolumentos conforme tabela. Selo de autenticidade de alta segurança afixado na última folha do documento.

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - 80035-010 - Curitiba-PR - Fone: (41) 3250-1414 - Fax: (41) 3254.8661 - www.ippuc.org.br

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. P. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
121
Folha
Visto

1.	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - AVENIDA MANOEL RIBAS	TOTAL	und
1.1	Escavação de Material de 1ª categoria	19.656,90	m^3
1.2	Compactação de Aterro	5.907,72	m^3
1.3	Regularização do Sub-leito	29.392,69	m^2
1.4	Compactação do Sub- leito	29.392,69	m^2

2.	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA MANOEL RIBAS	TOTAL	und
2.1	Execução de Base de Brita Graduada	5.878,54	m^3
2.2	Execução de Base de Brita 4A Compactada	3.818,97	m^3
2.2	Imprimação c/ Emlsão RM- 1C	27.993,04	m^2
2.3	Pintura c/ Emlsão RM- 1C	51.203,64	m^2
2.4	Revestimento com CBUQ faixa "C"	1.979,92	m^3
2.5	Revestimento com CBUQ faixa "A"	1.979,92	m^3

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1345
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

23 OUT. 2014

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALELA ENGENHARIA
Folha
122
Visto

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1346
Folha nº
Assinatura

CURITIBA

IPPUC

3.	PROJETO DE DRENAGEM - AVENIDA MANOEL RIBAS	TOTAL (m)	und
3.1	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,40 armado	1.299,00	m
3.2	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,40 simples	665,00	m
3.3	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,60 simples	1.576,00	m
3.4	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,80	383,00	m
3.5	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 1,00	93,00	m

4.	PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL E SEMAFÓRICA - AVENIDA MANOEL RIBAS	TOTAL	und
4.1	Implantação de Placas de Transito - solo	192,00	ud
4.5	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Aspersão Cor Amarela	533,51	m²
4.6	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Aspersão Cor Branca	405,00	m²
4.7	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Extrusão Cor Branca	820,00	m²
4.8	Termoplástico aplicado por extrusão - cor amarelo	50,00	m²
4.9	Fornecimento e Implantação de Tachões (L= 26 x18 x 5 cm) com refletores monodirecionais e bidirecionais	436,00	ud
4.10	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - Cruzamentos com Av. Satumino de Miranda / Rua Antonio Stival / Rua Himérico Luganari-Av. Napoleão Manolo / Rua Júlio Raymundo / Rua Caetano Alessi / Rua José Culpi / Rua Aecio Marcelo Anatoniacomi		
4.10.1	FORNECIMENTO DE COLUNA CÔNICA SIMPLES DE 4,50m	7,00	ud
4.10.2	FORNECIMENTO DE COLUNA CÔNICA COMPOSTA DE 5,20m	5,00	ud
4.10.3	IMPLANTAR COLUNA CÔNICA SIMPLES, DE 4,50 m;	7,00	ud
4.10.4	IMPLANTAR COLUNA CÔNICA COMPOSTA DE 6,00 m OU 5,20m;	7,00	ud
4.10.5	FORNECIMENTO DE COLUNA CÔNICA COMPOSTA DE 6,00m	2,00	ud
4.10.6	FORNECIMENTO DE BRAÇO CÔNICO PROJETADO DE 4,00m	5,00	ud
4.10.7	FORNECIMENTO DE BRAÇO CÔNICO PROJETADO DE 5,00m	2,00	ud
4.10.8	IMPLANTAR BRAÇO CÔNICO PROJETADO DE 3,00/4,00 ou 5,00m	7,00	ud
4.10.9	FORNECIMENTO DE GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL (tipo I), 1x3x200mm, COM ANTEPARO 50x100cm, COM SUPORTE E FERRAGENS	5,00	ud
4.10.10	FORNECIMENTO DE GRUPO FOCAL VEICULAR AUXILIAR (REPETIDOR), 1x3x200mm, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM COLUNA SEMAFÓRICA	7,00	ud
4.10.11	FORNECIMENTO DE GRUPO FOCAL PARA PEDESTRES, 2x250x250mm, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM COLUNA SEMAFÓRICA	10,00	ud
4.10.12	IMPLANTAR GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL, EM BRAÇO CÔNICO PROJETADO	5,00	ud
4.10.13	IMPLANTAR GRUPO FOCAL VEICULAR AUXILIAR (REPETIDOR), EM COLUNA SEMAFÓRICA	7,00	ud
4.10.14	IMPLANTAR GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE, EM COLUNA SEMAFÓRICA	10,00	ud

5.	PROJETO DE PAISAGISMO E OBRAS COMPLEMENTARES -AVENIDA MANOEL RIBAS	TOTAL	und
5.1	Regularização Compactação Manual de Passeios	22.323,95	m²
5.2	Regularização Manual de Passeios	6.225,97	m²
5.3	Fornecimento de Paver E=6,00 cm - cores: natural, preto e vermelho	19.135,34	m²
5.4	Implantação de Rampa para Deficientes com lajota tátil de alerta nas laterais (2,20 x 1,20 x 1,80)	67,00	ud
5.5	Execução de Rampa de Acesso em Canteiros Divisores - concreto moldado (in loco"	55,04	m²
5.9	Plantio de Árvores Isolada e arbustos de 50 a 100 cm de altura	121,00	ud

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ULTIMA FOLHA

23 OUT. 2014

Certifico que a presente cópia é autêntica do documento apresentado na última folha.

P. MANUELA ENGENHEIRA
CREA
Folha 123

PREFEITURA DA R.IO GRANDE
1347
Folha nº
Assinatura

6.	PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA -AVENIDA MANOEL RIBAS	TOTAL	und
6.1	Caixa de Passagem tipo R2	48,00	ud
6.2	Escavação Mecânica de Valas	1.180,36	m³
6.3	Reaterro Mecânico de Valas com apiloamento	826,25	m³
6.4	Travessia de Pista subterrânea - método crivação do asfalto, com eletroduto flexível e corrugado de alta densidade - cor preto ø 100 mm, sinalizado com fita de advertencia L= 70 mm e E= 100 µ	560,49	m
6.5	Duto corrugado de parede dupla em PEAD de 110 mm (anelado e liso)	4.721,44	m

7.	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AVENIDA MANOEL RIBAS	TOTAL	und
7.1	Relocação de Postes daRede de Distribuição de Energia Elétrica	61,00	ud
7.2	LUMINÁRIA FECHADA COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE ALTO RENDIMENTO COMPLETA COM REATOR, CAPACITOR, IGNITOR E BASE PARA RELÉ, PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO DE 100W	4,00	ud
7.3	LUMINÁRIA FECHADA COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE ALTO RENDIMENTO COMPLETA COM REATOR, CAPACITOR, IGNITOR E BASE PARA RELÉ, PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO DE 250W	5,00	ud

EQUIPE TÉCNICA:

EQUIPE TÉCNICA MINIMA PARA LOTE 02- CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 009/2011 - IPPUC				
NOME DO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	REGISTRO PROFISSIONAL	ART/RRT	ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PROJETO
EDMILSON DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-27.052/D	20121997795	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS
EDMILSON DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR 27.052/D	20122003243	PROJETOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL/ SEMAFÓRICA E PONTOS DE PARADA DE TRANSPORTE COLETIVO
DUARTE JOSÉ CORRÊIA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-81636/D	20122007437	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDOS GEOTÉCNICOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-PR-81.401/D	20122006749	ESTUDOS HIDROLÓGICOS; PROJETOS GEOMÉTRICO, DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE
CARLOS ANTONIO DA SILVA	TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	CREA-PR-6.291/TD	20124216325	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CARLA DE SOUZA COSTA	ARQUITETA	CAU 33.126-0 CPF 786.329.809-97	300803	PROJETO DE PAISAGISMO, ARBORIZAÇÃO E PROJETOS DE ACESSIBILIDADE E CALÇADAS
EDU JOSÉ FRANCO	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-25.832/D	20122006455	ORÇAMENTOS, PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA, CRONOGRAM DE OBRAS E PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
23 OUT. 2014

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos

PARALELA ENGENHARIA
Folha
Visto

CURITIBA

IPPUC

Atestamos que os serviços foram executados com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos.

Curitiba, 16 de setembro de 2014.

Joelson Luiz do Espírito Santo
Supervisor Administrativo e Financeiro

MARCIO AUGUSTO DE T. TEIXEIRA
ENG. CIVIL - IPPUC / MOB
MATR. 81.264 - CREA 70161-D/PR

Ariadne Giacomezzi Mattei Manzi
Assessora de Projetos
CAU A9718-0

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 134
Assinatura

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3333- 4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 23 OUT. 2014 PR
Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO
TABELIONATO DE NOTAS
FCX33197

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/13
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 024.542

3º TABELIONATO DE NOTAS
Samuel Quevedo da Costa
Escrevente Juramentado
COMARCA DE CURITIBA

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 125
Visto

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1349
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D
Acervo Técnico Nº.:**5546/2014**
Selos de autenticidade:**A 024.542**

RNP Nº:1700158473
Protocolo Nº.:**2014/00354566**

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1300
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D
Acervo Técnico Nº.:**5546/2014**
Selos de autenticidade:**A 024.542**

RNP Nº.:1700158473
Protocolo Nº.:**2014/00354566**

ART Nº	:20122006749 0
Registrada	:01/06/2012
ART Correspons	:
ART Vinculada	:20121999795 0
Empresa Executora	:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
Contratante(s)	:INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC - CNPJ/CPF: 76.582.337/0001-16
Tipo de Contrato	:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Atividade Técnica	:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES
Área de Competência	:SISTEMAS DE TRANSPORTES
Tipo de Obra/Serviço	:ARRUAMENTO
Serviço Contratado	:PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE PROJETO GEOMÉTRICO OUTROS
Dimensão	:2,74 KM
Área Existente	:0,00 KM
Área Ampliada	:0,00 KM
Área de Reforma	:0,00 KM
Dados Complementares	:0,00
Local da Obra	:AV: MANOEL RIBAS, S/Nº
Município/Estado	:CURITIBA/PR
Data de Início	:07/05/2012
Data de Conclusão	:31/03/2013
Docto de Conclusão	:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL
Descr. Compl. Serv.	:ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA VIÁRIA DA AV. MANOEL RIBAS ENTRE AS RUAS SATURNINO MIRANDA E CONTORNO NORTE. COMPREENDENDO: - PROJETO GEOMÉTRICO; - PROJETO DE DRENAGEM; - ESTUDOS HIDROLÓGICOS; - PROJETO OBRA DE ARTE CORRENTE; FUNÇÃO: AUTOR
Observação	:

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha
127
Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1351
Folha nº
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D
RNP Nº.:1700158473
Acervo Técnico Nº.:**5546/2014**
Protocolo Nº.:**2014/00354566**
Selos de autenticidade:**A 024.542**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2014/00354566.

Emitida via Internet em 04/11/2014 10:56:49 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
128
Folha
Visto

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80035-010
Fone: (0xx41) 3250-1414 - Fax (0xx41) 3254-1866
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 014/2008

Atestamos, para fins de comprovação de prestação de serviços, que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.**, sediada à Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/0001-99 e registrada no CREA sob o nº 14687, executou os serviços especializados de engenharia, dentro das normas técnicas vigentes e apuradas e as condições estabelecidas no Anexo I do Edital da **TOMADA DE PREÇOS nº 006/2007-IPPUC – Lote 03**, conforme abaixo.

CONTRATANTE	**Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC** Rua Bom Jesus, 669 - Curitiba – Paraná
EMPENHO	1836/07 de 26/11/07
PERÍODO DE EXECUÇÃO	30/11/2007 a 30/03/2008
EXTENSÃO TOTAL	1,27 Km
LOCAL DA OBRA	R Gastão Câmara X R Jerônimo Durski
ART	20080585163-20080586100-20080586968-20080586500-20080587379
VALOR	R$ 45.648,88 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos)

OBJETO:

Elaboração de projetos executivos de engenharia viária objetivando a implantação do Binário Gastão Câmara x Jerônimo Durski, entre a confluência das ruas Gastão Câmara, Jerônimo Durski e Av.Padre Agostinho.

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

- Estudos Topográficos;
- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Hidrológicos;
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Drenagem;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Paisagismo;
- Projeto de Desapropriação;
- Projeto de Sinalização;
- Projeto de Iluminação Pública;
- Projeto de Obras de Arte;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 352
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

EQUIPE TÉCNICA:

Coordenador: **Engº Edmilson de Souza**
Crea: 27.052 D/PR

Autor: **Engº Edu José Franco**
Crea: 25.802 D/PR
- Estudos Topográficos e Geotécnicos;
- Projeto de Terraplenagem;

PARALLELA ENGENHARIA
Folhas 129
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO - CARMO
Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) 20080586968.
Data: 10/11/08
Funcionário: _____ Matr. 1169

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353-236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1353
Assinatura

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 309 - Cabral - Curitiba - Pr - CEP 80035-010
Fn. (0xx41) 3250-1414 - Fx. (0xx41) 3254-866
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

Cont. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 015/08

...

- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Sinalização Semafórica;
- Projeto de Obras de Arte.

Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR

- Estudos Hidrológicos;
- Projeto de Drenagem;
- Projeto de Desapropriação.

Co-Autor: **Engº João Francisco de Castro**
Crea: 6106/D/PR

- Projeto Geométrico.

Autora: **Arqª Carla de Souza Costa**
Crea: 21.435 D/PR

- Projeto de Paisagismo;
- Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1354
Assinatura

Outrossim, atestamos que os serviços foram executados, com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos no Contrato.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 17 de outubro de 2008

Ronaldo Sérgio Podolak Pencai
Supervisor Administrativo e Financeiro

Célia Regina Bim
Assessora
CREA 16.690D/PR

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 130
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO - CARMO
Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) 20080586968.
Data: 10/11/08
Funcionário: Matr. 1149

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Kandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA R.G.
Folha nº 1355

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba/PR - CEP 80035-010
Fone/Fax: (41) 3250-1414 - Fax: (0xx41) 3254-8667
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 015/2008

Atestamos, para fins de comprovação de prestação de serviços, que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.**, sediada à Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/0001-99 e registrada no CREA sob o nº 14687, executou os serviços especializados de engenharia, dentro das normas técnicas vigentes e apuradas e as condições estabelecidas no Anexo I do Edital da **TOMADA DE PREÇOS nº 006/2007-IPPUC – Lote 01**, conforme abaixo.

CONTRATANTE	**Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC** Rua Bom Jesus, 669 - Curitiba – Paraná
EMPENHO	1838/07 de 26/11/07
PERÍODO DE EXECUÇÃO	30/11/2007 a 30/03/2008
EXTENSÃO TOTAL	1,70 Km
LOCAL DA OBRA	Júlia da Costa X Princesa Izabel
ART	20080585163-20080586100-20080586968-20080586500-20080587379
VALOR	R$ 63.495,00 (sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais)

OBJETO:

Elaboração de projetos executivos de engenharia viária objetivando a implantação do Binário Alameda Júlia da Costa X Princesa Izabel, trecho entre as Ruas Francisco Rocha e Major Heitor Guimarães.

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

- Estudos Topográficos;
- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Hidrológicos;
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Drenagem;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Paisagismo;
- Projeto de Desapropriação;
- Projeto de Sinalização;
- Projeto de Iluminação Pública;
- Projeto de Obras de Arte;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 156
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

EQUIPE TÉCNICA:

Coordenador: **Engº Edmilson de Souza**
Crea: 27.052 D/PR

Autor: **Engº Edu José Franco**
Crea: 25.802 D/PR
- Estudos Topográficos e Geotécnicos;
- Projeto de Terraplenagem;

PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
Folhas 131
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO - CARMO
Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) 20080586968.
Data: 10/11/08
Funcionário: Matr. 1149

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA R.G. GRANDE
1357
Folha nº
Assinatura

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba/PR - CEP 80035-010
Fone: (0xx41) 3250-1414 - Fax: (0xx41) 3250-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

Cont. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 014/08

...

- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Sinalização Semafórica;
- Projeto de Obras de Arte.

Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR

- Estudos Hidrológicos;
- Projeto de Drenagem;
- Projeto de Desapropriação.

Co-Autor: **Engº João Francisco de Castro**
Crea: 6106/D/PR

- Projeto Geométrico.

Autora: **Arqª Carla de Souza Costa**
Crea: 21.435 D/PR

- Projeto de Paisagismo;
- Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 138
Assinatura

Outrossim, atestamos que os serviços foram executados, com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos no Contrato.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 17 de outubro de 2008

Ronaldo Sérgio Rodolak Pencal
Supervisor Administrativo e Financeiro

Célia Regina Bim
Assessora
CREA 16.690D/PR

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 132
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO - CARMO
Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) 20080586968.
Data: 10/11/08
Funcionário: Matr. 1459

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Ilanthara L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA R.O GRANDE
1359
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA R.G. SUL
Folha nº 1360
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e variará em função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores, conforme o Artigo 4º da Resolução 317/86 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D

RNP Nº:1700158473

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

Acervo Técnico Nº.:**9287/2008**

Protocolo Nº.:**2008/00245504**

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 133
Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D
Acervo Técnico Nº.:**9287/2008**

RNP Nº.:1700158473
Protocolo Nº.:**2008/00245504**

ART Nº.....:20080586968 0..... Registrada:11/04/2008.....
ART Co-Respons.....:..... ART Vinculada:20080585163 0 .....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA.....
Contratante(s).....:INST. DE PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CURITIBA - IPPUC.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TRANSPORTES.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:2,97 KM..... Área Existente:0,00 KM .....
Área Ampliada.....:0,00 KM ..... Área de Reforma:0,00 KM .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:DIVERSAS RUAS, S/Nº.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:30/11/2007..... Data de Conclusão:30/03/2008.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA VIÁRIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DO BINÁRIO ALAMEDA JÚLIA DA COSTA X PRINCESA IZABEL (LOTE 01), BINÁRIO GASTÃO CÂMARA X JERÔNIMO DURSKI (LOTE 03) E LIGAÇÃO ÁGUA VERDE X BIGORRILHO, EDITAL TP 06/2007 - IPPUC, COMPREENDENDO: - ESTUDOS HIDROLÓGICOS; - PROJETO DE DRENAGEM; - PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO; FUNÇÃO: AUTOR.....
Observação.....:.....

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

PREF. FAZENDA R.C. GRANDE
Folha nº 1361
Assinatura

Dardhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENG.
Folha 134

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D
Acervo Técnico Nº.:**9287/2008**

RNP Nº.:1700158473
Protocolo Nº.:**2008/00245504**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2008/00245504.

Emitida via Internet em 10/11/2008 11:33:39 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 010/2002.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. [illegible] dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA R.O GRANDE
Folha nº 362
Assinatura

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 135
Visto

CURITIBA

IPPUC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº005/14

O **INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJANETO URBANO DE CURITIBA - IPPUC**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 76.582.337/0001-16, situado na Rua Bom Jesus, nº 669, Cabral – Curitiba- Paraná, **atesta, para fins de comprovação de prestação de serviços,** que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA**, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/0001-99, executou os serviços especializados de engenharia de **elaboração de projeto executivo de engenharia, objetivando a implantação das obras de revitalização da Av. Visconde de Guarapuava e ciclovia na Rua Bruno Filgueira**, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 014/2010, **Contrato nº 00149/2011 e Ordem de Serviço nº 10/2011.**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 363 Assinatura

PRAZOS E VALORES:

Contrato:	149/2011
Ordem de Serviço:	O.S 010/2011
Prazo de Execução:	03/03/2011 a 16/03/2012
Valor do Contrato:	R$ 178.150,04 (cento e setenta e oito mil, cento e cinqüenta e reais e quatro centavos).

OBJETO: Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia objetivando a implantação de obras de revitalização da Av. Visconde de Guarapuava e ciclovia na Rua Bruno Filgueira, no município de Curitiba – Paraná.
Trecho: Rua Bruno Filgueira;
Trecho: Rua Ubaldino do Amaral até Nunes Machado;
Trecho: Rua Nunes Machado até Castro Alves;

LOCAL DA OBRA: Avenida Visconde de Guarapuava – Centro - CEP 80.045-345 – Curitiba-Paraná.

ESCOPO DOS SERVIÇOS:
Estudos Topográficos; Estudos Geotécnicos; Estudos Hidrológicos; Projeto Geométrico; Projeto de Drenagem; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de Sinalização Horizontal/Vertical e Pontos de Transporte Coletivo; Projeto de Paisagismo; Projeto de Acessibilidade; Projeto de Infraestrutura para Rede de Fibra Ótica e Orçamento.

QUANTIDADES ENVOLVIDAS:

Projeto executivo viário com extensão de 4.120 metros

1º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA Av. Mal. Floriano Peixoto, 2270 Autenticação F (41) 3223-4444 A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. BOA FÉ Cuba PR 03 JUL. 2014 Samuel Quevedo da Costa ESCREVENTE JURAMENTADO

Certificado que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

CONFERE COM O ORIGINAL 04/04/18 Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA Folha 136 Visto

Dandhara L. L. A. dos Santos Compras e Licitações Matrícula 353.286

1.	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Rua Bruno Filgueira	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Nunes Machado e Rua Castro Alves	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Nunes Machado	TOTAL	und
1.1	Escavação de Material de 1ª categoria	111,60	3.772,76	3.427,72	7.312,08	m³
1.2	Regularização do Sub-leito	--------	18.863,79	17.138,62	36.002,41	m²
1.3	Compactação do Sub- leito	--------	18.863,79	17.138,62	36.002,41	m²

2.	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Rua Bruno Filgueira	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Nunes Machado e Rua Castro Alves	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Nunes Machado	TOTAL	und
2.1	**FRESAGEM**					
2.1.1	Imprimação c/ Emisão RM- 1C	--------	17.424,40	18.918,70	36.343,10	m²
2.1.2	Pintura c/ Emisão RM- 1C	--------	17.424,40	18.918,70	36.343,10	m²
2.1.3	Revestimento com CBUQ faixa "C"	--------	871,22	945,94	1.817,16	m³
2.1.4	Revestimento com CBUQ faixa "A"	--------	871,22	945,94	1.817,16	m³
2.1	**RECONSTRUÇÃO DA SUB-BASE**					
2.2.1	Imprimação c/ Emisão RM- 1C	--------	16.782,58	15.348,90	32.131,48	m²
2.2.2	Pintura c/ Emisão RM- 1C	--------	16.782,58	15.348,90	32.131,48	m²
2.2.3	Revestimento com CBUQ faixa "C"	--------	839,13	767,45	1.606,58	m³
2.2.4	Revestimento com CBUQ faixa "A"	--------	839,13	767,45	1.606,58	m³
2.3	**PAVIMENTO NOVO**					
2.3.1	Execução de Base de Brita Graduada	--------	--------	53,14	53,14	m³
2.3.2	Imprimação c/ Emisão RM- 1C	--------	--------	265,68	265,68	m²
2.3.3	Pintura c/ Emisão RM- 1C	--------	--------	265,68	265,68	m²
2.3.4	Revestimento com CBUQ faixa "C"	--------	--------	13,28	13,28	m³
2.3.5	Revestimento com CBUQ faixa "A"	--------	--------	13,28	13,28	m³

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 264
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

1º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 227º
Autenticação F (41) 3333-4444
A presente cópia reprográfica confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba PR 03 JUL. 2014
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

Certificado que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA 137 Folha

3.	PROJETO DE DRENAGEM	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Rua Bruno Filgueira	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Nunes Machado e Rua Castro Alves	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Nunes Machado	TOTAL (m)	und
3.1	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,40 simples	--------	968,00	809,00	1.777,00	m
3.2	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,40 armado	--------	444,00	367,00	811,00	m
3.3	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,50 simples	--------	205,00	142,00	347,00	m
3.4	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,60 simples	--------	162,00	178,00	340,00	m
3.5	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,80	--------	294,00	452,00	746,00	m
3.6	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 1,00	--------	--------	428,00	428,00	m
3.7	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 1,50	--------	--------	187,00	187,00	m

4.	PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Rua Bruno Filgueira	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Nunes Machado e Rua Castro Alves	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Nunes Machado	TOTAL	und
4.1	RELOCAÇÃO DE PLACA DE AÇO OITAVADA L= 0.30 - PARE TIPO 4A FIXADA EM CANO	--------	3,00	3,00	6,00	ud
4.2	RELOCAÇÃO DE PLACA DE AÇO DISCO D= 0.50 REGULAMENTAÇÃO TIPO 3A FIXADA EM CANO	--------	29,00	44,00	73,00	ud
4.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO DISCO D= 0.50 REGULAMENTAÇÃO TIPO 3A FIXADA EM CANO	--------	--------	28,00	28,00	ud
4.4	Fornecimento e implantação de placa de aço 2.00 X 1.00 - PDS tipo 8A fixada em semi pórtico tipo 1	--------	18,00	26,00	44,00	ud
4.5	Fornecimento e implantação de placa de aço 3.00 X 1.50m COMPLETA (PLACA+BRAÇO+COLUNA+IMPLANTAÇÃO)	--------	43,00	59,00	102,00	ud
4.6	Retirada de placa de sinalização em braço projetado	--------	10,00	14,00	24,00	ud
4.7	Retirada de braço projetado	--------	10,00	14,00	24,00	ud
4.8	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Aspersão Cor Amarela	--------	638,31	565,95	1.204,26	m²
4.9	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Aspersão Cor Branca	--------	921,31	958,99	1.880,30	m²
4.10	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Extrusão Cor Branca	--------	1.485,06	1.833,33	3.318,39	m²
4.11	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Extrusão Cor Amarala	--------	1.763,03	1.681,27	3.444,30	m²

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1365
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

Cartório de Notas de Curitiba
Av. Mal. Floriano Peixoto, 1270
Autenticação F (41) 3353-1444
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba PR 03 JUL. 2014
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

Certificado que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PARALELA ENGENHARIA
Folha 1938
Visto

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 366
Assinatura

5.	PROJETO DE PAISAGISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Rua Bruno Filgueira	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Nunes Machado e Rua Castro Alves	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Nunes Machado	TOTAL	und
5.1	Fornecimento de Gramas em Leivas (com terra preta)	229,96	5.414,34	4.648,18	10.292,48	m²
5.2	Regularização Compactação Manual de Passeios	1.116,02	21.611,61	18.925,51	41.653,14	m²
5.3	Implantação de Rampa para Deficientes com lajota tátil de alerta nas laterais (2,00 x 1,20 x 1,80)	---------	1,00	2,00	3,00	ud
5.4	Asfalto Texturizado Colorido (cor vermelho)	848,56	4.505,96	3.736,53	9.091,05	m²
5.5	Piso de Alta Resistencia 40 x 40 composto de agregados e material de alta dureza	---------	14.963,51	14.277,33	29.240,84	m²

6.	PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Rua Bruno Filgueira	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Nunes Machado e Rua Castro Alves	AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA Trecho: Entre Rua Ubaldino do Amaral e Rua Nunes Machado	TOTAL	und
6.1	Caixa de Passagem Tipo R2	---------	35,00	37,00	72,00	ud
6.2	Escavação Mecânica de Valas	---------	746,27	728,85	1.475,12	m³
6.3	Reaterro Mecânico com apiolamento	---------	471,46	460,46	931,92	m³
6.4	Travessia não Destrutiva de Pista	---------	256,45	290,82	547,27	m
6.5	Tubulação tipo kanaflex corrugado Ø 100 mm	---------	3.829,64	3.821,16	7.650,80	m
6.6	Fita subterrânea - Fibra Óptica	---------	2.171,27	2.201,40	4.372,67	m

EQUIPE TÉCNICA:

EQUIPE TÉCNICA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 014/2010 - IPPUC - LOTE 04				
NOME DO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	REGISTRO PROFISSIONAL	ART/RRT	ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PROJETO
EDMILSON DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-27.052/D	20111179825	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS
EDMILSON DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-27.052/D	20115023498	PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA E PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REDE DE FIBRA ÓTICA
EDU JOSÉ FRANCO	ENGENHEIRO CIVIL	CREA PR-25.802/D	20111402389 20111439363	ESTUDOS GEOTÉCNICOS E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-PR-81.401/D	20111416487 20111416827 20111414085 20111413623	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDOS GEOTÉCNICOS, ESTUDOS HIDROLOGICOS, PROJETO DE TERRAPLENAGEM E PROJETO DE DRENAGEM
JOÃO FRANCISCO DE CASTRO	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-PR-6.106/D	20111417041 20111440280	PROJETO GEOMÉTRICO E PROJETO DE TERRAPLENAGEM
CARLA DE SOUZA COSTA	ARQUITETA	CAU 33.126-0 CPF 786.329.609-97	20111421456 RRT DERIVADO 1692729 20111422126 RRT DERIVADO 1692684	PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL E PONTOS DE PARADA DE TRANSPORTE COLETIVO, PROJETO DE PAISAGISMO E PROJETO DE ACESSIBILIDADE
LUIZA MARA SOARES RIBEIRO DE ALENCAR CORRÊA	ARQUITETA	CAU A21220-2 CPF 610.260.349-49	20111462314 RRT DERIVADO 1692838	PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL E PONTOS DE PARADA DE TRANSPORTE COLETIVO
PAULO JOSÉ ALPENDRE MALUCELLI	ARQUITETO	CAU 29053-0 CPF 519.517.549-72	20111421022	ORÇAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

5º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2270
Autenticação F (41) 3333-4444
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba PR 03 JUL. 2014
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO
Certificado que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
Folha 139

CURITIBA

IPPUC

Atestamos que os serviços foram executados com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos.

Curitiba, 30 de junho de 2014.

Joelson Luiz do Espírito Santo
Supervisor Administrativo e Financeiro

Ariadne Giacomazzi Mattei Manzi
Assessora de Projetos
CAU A9716-0

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1367
Assinatura

MARCIO AUGUSTO DE L. TEIXEIRA
ENG. CIVIL – IPPUC / MOB
MATR. 81.264 – CREA 70161-D/PR

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 021.870

SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FCC09442
18 AGO. 2014 PR

3º TABELIONATO NOTAS
Maria H. da S. Azevedo dos Santos
Escrevente Juramentada
COMARCA DE CURITIBA

PARALLELA ENGENHARIA
140
Folha

PREF. FAZENDA R.G. GRANDE
1368
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D
Acervo Técnico Nº.:**4127/2014**
Selos de autenticidade:**A 021.870**

RNP Nº:1700158473
Protocolo Nº.:**2014/00286450**

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. Dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha
41

PREF. FAZENDA R.G. Folha nº 1369 Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D
Acervo Técnico Nº.:**4127/2014**
Selos de autenticidade:**A 021.870**

RNP Nº.:1700158473
Protocolo Nº.:**2014/00286450**

ART Nº.....:20111413623 0..... Registrada:18/04/2011.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:20111179825 0 .....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.....
Contratante(s).....:INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC - CNPJ/CPF: 76.582.337/0001-16.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS - ÁREA URBANA.....
Serviço Contratado..:OUTROS.....
Dimensão.....:4.120,00 METRO..... Área Existente:0,00 METRO .....
Área Ampliada.....:0,00 METRO ..... Área de Reforma:0,00 METRO .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:AV. VISCONDE GUARAPUAVA E BRUNO FILGUEIR, S/Nº CENTRO.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:03/03/2011..... Data de Conclusão:03/03/2012.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA E CICLOVIA NA RUA BRUNO FILGUEIRA, EM CURITIBA/PR, COMPREENDENDO: - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS. FUNÇÃO: AUTOR.....
Observação.....:.....

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 355.236

PARALLELA ENGENHARIA Folha 1102 Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D
Acervo Técnico Nº.:**4127/2014**
Selos de autenticidade:**A 021.870**

RNP Nº.:1700158473
Protocolo Nº.:**2014/00286450**

ART Nº.....:20111414085 0..... Registrada:18/04/2011.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:20111179825 0 .....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.....
Contratante(s).....:INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC - CNPJ/CPF: 76.582.337/0001-16.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS.....
Serviço Contratado..:OUTROS.....
Dimensão.....:4.120,00 METRO..... Área Existente:0,00 METRO .....
Área Ampliada.....:0,00 METRO ..... Área de Reforma:0,00 METRO .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:AV. VISCONDE GUARAPUAVA E BRUNO FILGUEIR, S/Nº CENTRO.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:03/03/2011..... Data de Conclusão:03/03/2012.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA E CICLOVIA NA RUA BRUNO FILGUEIRA, EM CURITIBA/PR, COMPREENDENDO: - ESTUDOS GEOTÉCNICOS. FUNÇÃO: AUTOR.....
Observação.....:.....

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1370
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
143
Folha

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D
Acervo Técnico Nº.:**4127/2014**
Selos de autenticidade:**A 021.870**

RNP Nº.:1700158473
Protocolo Nº.:**2014/00286450**

ART Nº.....:20111416487 0..... Registrada:18/04/2011.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:20111179825 0 .....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.....
Contratante(s).....:INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC - CNPJ/CPF: 76.582.337/0001-16.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:OBRAS DE DRENAGEM.....
Tipo de Obra/Serviço:OBRAS HIDRÁULICAS.....
Serviço Contratado..:PROJETO HIDRÁULICO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:4.120,00 METRO..... Área Existente:0,00 METRO .....
Área Ampliada.....:0,00 METRO ..... Área de Reforma:0,00 METRO .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:AV. VISCONDE GUARAPUAVA E BRUNO FILGUEIR, S/Nº CENTRO.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:03/03/2011..... Data de Conclusão:03/03/2012.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA E CICLOVIA NA RUA BRUNO FILGUEIRA, EM CURITIBA/PR, COMPREENDENDO: - ESTUDOS HIDROLÓGICOS; - PROJETO DE DRENAGEM. FUNÇÃO: AUTOR.....
Observação.....:.....

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1371
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 144

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D
Acervo Técnico Nº.:**4127/2014**
Selos de autenticidade:**A 021.870**

RNP Nº.:1700158473
Protocolo Nº.:**2014/00286450**

ART Nº.....:20111416827 0..... Registrada:18/04/2011.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:20111179825 0 .....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.....
Contratante(s).....:INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC - CNPJ/CPF: 76.582.337/0001-16.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TRANSPORTES.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
Dimensão.....:4.120,00 METRO..... Área Existente:0,00 METRO .....
Área Ampliada.....:0,00 METRO ..... Área de Reforma:0,00 METRO .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:AV. VISCONDE GUARAPUAVA E BRUNO FILGUEIR, S/Nº CENTRO.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:03/03/2011..... Data de Conclusão:03/03/2012.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA E CICLOVIA NA RUA BRUNO FILGUEIRA, EM CURITIBA/PR, COMPREENDENDO: - PROJETO DE TERRAPLENAGEM. FUNÇÃO: AUTOR.....
Observação.....:.....

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1372
Assinatura

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENG.
Folha 115

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
CLEVERSON FRANCISCO DE SOUZA
Carteira Profissional:PR-81401/D
Acervo Técnico Nº.:**4127/2014**
Selos de autenticidade:**A 021.870**
RNP Nº.:1700158473
Protocolo Nº.:**2014/00286450**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2014/00286450.

Emitida via Internet em 02/09/2014 09:44:05 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1373
Assinatura

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 146
Visto

CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL – EDU JOSÉ FRANCO

- **CERTIFICADO DE REGISTRO DE REGULARIDADE (CREA).**
- **ANEXO 9.2 – CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.**

PREF. FAZENDA R.G. do SUL
1374
Folha nº
Assinatura

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405 fone
(041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

PARALLELA ENGENHARIA
Folha
Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **46460/2018** Validade: 03/05/2018

Nome Civil: EDU JOSE FRANCO
Carteira - CREA-PR Nº :PR-25802/D
Registro Nacional : 1702112667
Registrado(a) desde : 28/01/1994
Filiação : DUARTE FRANCO
ELZIRA BRESSIANI FRANCO
Data de Nascimento : 09/11/1969
Carteira de Identidade : 4254883-9
Naturalidade : CURITIBA/PR
CPF : 64783960968

Título: ENGENHEIRO CIVIL
SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Data da Colação de Grau : 04/02/1993 Diplomação : 04/02/1993
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Anotações:
O portador da presente, possui o curso de Mestre em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental, ministrado pela Universidade Federal do Paraná em 16/12/2004.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
14687 - PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
Desde: 22/09/1997 Unidade: HORA/DIA

37980 - PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA
Desde: 17/09/2010 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui débitos de anuidade.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÃ‡Ã•ES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 126041/2018.

Emitida via Internet em 03/04/2018 07:35:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREF. FAZENDA R.C. GRANDE
1375
Folha nº
Assinatura

PARALLELA ENGENHARIA
148
Folha
03/04/2018 07:35

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
PROTOCOLO Nº 1351/2018
Processo Administrativo Nº 027/2018
Tipo de Licitação: TÉCNICA E PREÇO (GLOBAL)

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 137
Assinatura

ANEXO 9.2 – CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA - PROJ. DE PAVIMENTAÇÃO – ENG. CIVIL - EDU JOSÉ FRANCO

Ítem / Projeto Pavimentação (Equipe Principal Segurança de Trânsito/Est. Hidrol/ Drenagem / Terrapl./ Canteiro de Obras / Plano de Execução/ Cronograma quantidades e Orçamentos	**Identificação dos serviços executados compatíveis com o objeto da licitação**	**Período de execução**		**Identificação do contratante**	**Atestado Nº**
		Inicio mês/ano	**Fim mês/ano**		
01	Elaboração de projeto executivo de engenharia de obras viárias urbanas do EIXO SUL do ANEL VIÁRIO, em Curitiba - PR, envolvendo as seguintes vias: Rua Brasílio Itiberê, Rua Desembargador Motta, Av. Iguaçu, Rua Buenos Aires e Rua Engenheiros Rebouças, objeto do contrato 025/2005/IPPUC. Extensão: 6.731 m	22/12/2005	21/03/2006	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 305 - CAT 5.699/2006

PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA
Folha nº 139

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

Ítem / Projeto Pavimentação (Equipe Principal Segurança de Trânsito/Est. Hidrol/ Drenagem / Terrapl./ Canteiro de Obras / Plano de Execução/ Cronograma quantidades e Orçamentos	Identificação dos serviços executados compatíveis com o objeto da licitação	Período de execução		Identificação do contratante	Atestado Nº
		Inicio mês/ano	Fim mês/ano		
02	Elaboração do projeto executivo de engenharia de obras viárias do eixo OESTE do ANEL VIÁRIO de Curitiba, envolvendo as seguintes ruas: Rua Júlio Perneta, Desembargador Motta, Brigadeiro Franco e Rua Tenente João Gomes da Silva, objeto do contrato 001/2006 - IPPUC. Extensão de 7.303 metros.	23/02/2006	23/06/2006	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 309 – CAT 5.698/2006
03	Elaboração dos projetos executivos de engenharia de obras viárias da Av. Marechal Floriano Peixoto, trecho Rua Waldemar Loureiro de Campos até a ponte do Rio Iguaçu em Curitiba, objeto do contrato 122/2010 - IPPUC. Extensão 3.810 metros.	25/08/2010	01/05/2011	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 418 – CAT 4.215/2014
04	Elaboração dos projetos executivos de engenharia de obras viárias da Trincheira da Rua Fúlvio José Alice x Linha Verde Norte e acessos em Curitiba, objeto do contrato 212/2012 – IPPUC. Extensão de 5.107 metros.	05/07/2012	06/05/2013	IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	Projeto 467 – CAT 5.594/2014

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1377
Assinatura

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

Ítem / Projeto Pavimentação (Equipe Principal Segurança de Trânsito/Est. Hidrol/ Drenagem / Terrapl./ Canteiro de Obras / Plano de Execução/ Cronograma quantidades e Orçamentos	**Identificação dos serviços executados compatíveis com o objeto da licitação**	**Período de execução**		**Identificação do contratante**	**Atestado Nº**
		Inicio mês/ano	**Fim mês/ano**		
05	Elaboração de projeto executivo de enegenharia para a pavimentação da Estrada da Graciosa, a partir do Município de Quatro Barras na bifurcação com a Av. Prefeito Mocellin Neto até o Alto da Serra, onde se encontra a parte já pavimentada da Estrada da Graciosa, numa extensão de 24 KM, o trecho original a ser preservado até a divisa com o Municípipo de Morretes, numa extensão de 4 Km compreendendo: Estudos de traçado, hidrológicos e geotécnicos; Levantamento planialtimétrico geodiferenciado; Projetos de terraplenagem, pavimetação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, paisagismo, iluminação pública; Obras complementars; Relatório de Projeto; Palno de execução de obra e Orçamento.	24/05/2007	20/09/2007	Prefeitura Municipal de Quatro Barras	Projeto 345 – CAT 9.575/2007
Data: 05/04/2018	**Nome da empresa licitante:** **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS.**	**Identificação, qualificação e assinatura do resp. informações:** Edmilson de Souza - Sócio Administrador			

Parallela Engenharia Consultiva SS – Travessa Cantagalo nº 177 – Bairro Estados – Fazenda Rio Grande - Paraná CEP 83.830-405 fone (041) 3023-9940 email : comercial@parallela.com.br – www.parallela.com.br

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fone (0xx41) 3250-1414 - Fax (0xx41) 3254-8651
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

305

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 018/06

Atestamos, para fins de comprovação de prestação de serviços, que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA**, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/001-99, executou os serviços especializados de engenharia, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no Contrato, conforme abaixo:

CONTRATANTE	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC Rua Bom Jesus, 669 - Curitiba – Paraná
ORIGEM	Dispensa 003/2005 – IPPUC
NOTA DE EMPENHO	2351/2005 e 441/2006
Contrato	Nº 025/2005/IPPUC de 22/12/05 Aditivo 01 de 21/03/2006
Ordem de Serviço – OS	011/06 de 02/01/2006
VIGÊNCIA	90 dias contados da assinatura do Contrato
PERÍODO DE EXECUÇÃO	30 dias contados da retirada da OS Ad 01 – Prorrogação até 01/04/06
VALOR DO CONTRATO	Contrato - R$ 107.944,63 (cento e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) Aditivo 01 –R$ 26.986,00 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais)

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Elaboração do projeto executivo de engenharia de obras viárias urbanas do EIXO SUL do ANEL VIÁRIO 1, em Curitiba-PR, envolvendo as seguintes ruas:

- Rua Brasílio Itiberê,
- Rua Desembargador Motta,
- Av. Iguaçu,
- Rua Buenos Aires,
- Rua Engenheiros Rebouças.

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Estudo de Traçado;
- Estudos Hidrológicos;
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Drenagem;

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1379
Folha nº
Assinatura

PARALLELA ENG.
Folha
152

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060279792-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Thara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA R.G. GRANDE
1380
Folha nº
Assinatura

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba/PR - CEP 80.035-010
Fone: (0xx41) 3250-1414 - Fax: (0xx41) 3254-8667
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Paisagismo;
- Projeto de Iluminação Pública;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

QUANTIDADES ENVOLVIDAS:

- Extensão total – 6.731 metros
- Área de Pavimentação total – 107.460 metros quadrados
- Área de Restauração de Pavimentação – 94.095 metros quadrados
- Área de Pavimentação a Implantar – 13.365 metros quadrados
- Área de Paisagismo – 68.422 metros quadrados

EQUIPE TÉCNICA:

Coordenador: **Engº Edmilson de Souza**
Crea: 27.052 D/PR
ART nº 2006027744-7

Autor: **Engº Edu José Franco**
Crea: 25.802 D/PR
ART nº 2006027979-2

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

Autor: **Engº João Francisco de Castro**
Crea: 6.106 D/PR
ART nº 2006029790-1

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1381
Folha nº
Assinatura

PARALELA ENGENHARIA
153
Folha
Visto

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060279792-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA R.G.
1382
Folha nº
Assinatura

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fn: (0xx41) 3250-1414 - Fx: (0xx41) 3254-8667
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

- Estudo de traçado
- Projeto Geométrico

Co-Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006029799-5

- Estudo de traçado
- Projeto Geométrico

Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006027984-9

- Estudos Hidrológicos
- Projeto de Drenagem

Autora: **Arqª Carla de Souza Costa**
Crea: 21.435 D/PR
ART nº 2006027998-9

- Projeto de Paisagismo

Atestamos que os serviços foram executados, com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos no Contrato.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 25 de agosto de 2006

Daniel Johansen Moura
Eng. Civil - CREA 6746-D/PR

Ricardo Antonio de Almeida Bindo
Assessor - CREA 4884-D/PR

Ronaldo Sergio Podolak Pencai
Supervisor Administrativo e Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1383
Assinatura

PARALELA ENGENHARIA
Folha 134
VISTO

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060279792-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Ilara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1384
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86 - CONFEA.

Certifica também que cabe ao profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Certifica que o teor e autenticidade do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões) apresentado(a)(s) não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, restringindo-se à presente Certidão as atividades registradas nas ARTs acervadas, conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e variará em função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores, conforme o Artigo 4º da Resolução 317/86 do CONFEA.

Certificamos ainda, que para a habilitação em Licitação há necessidade da apresentação do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões), cuja exigência encontra-se prevista no artigo 30, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93.

ENGENHEIRO CIVIL
EDU JOSE FRANCO
*Carteira Profissional:*PR-25802/D *Acervo Técnico Nº.:***5699/2006**

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. Acabs Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1385
Assinatura

CREA PR

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDU JOSE FRANCO
Carteira Profissional:PR-25802/D Acervo Técnico Nº.:**5699/2006**

ART Nº.....:20060279792 0..... Registrada:31/03/2006.....
ART Co-Respons.....:..... ART Vinculada:20060277447 0 .....
Participação.....:AUTOR.....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA.....
Contratante(s).....:IPPUC - INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN URB DE CTBA.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TRANSPORTES.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:6.731,00 METRO..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....:DIVERSAS RUAS,.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:02/01/2006..... Data de Conclusão:01/04/2006.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRAS VIÁRIAS E CIVIS, ENVOLVENDO AS SEGUINTES VIAS: RUA BRASÍLIO ITIBERÊ, RUA DESEMBARGADOR MOTTA, AV. IGUAÇU, RUA BUENOS AIRES E RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, OBJETO DO CONTRATO 025/2005/ IPPUC, COMPREENDENDO: ESTUDOS GEOTÉCNICOS, ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, RELATÓRIO DE PROJETO, PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO. FUNÇÃO: AUTOR.....
Observação.....:.....

CREA PR

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1386 Folha nº Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.238

PARALLELA ENG. 156 Folha Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDU JOSE FRANCO
Carteira Profissional:PR-25802/D Acervo Técnico Nº.:**5699/2006**

A presente Certidão foi lavrada mediante solicitação junto a este Conselho, a qual vai assinada, por delegação de competência da Presidência - Portaria n.º 008/01 de 20 de Fevereiro de 2001, pela RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO.

CURITIBA, 28 de agosto de 2006.

NEIDE LOURDES MORAES
RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO

CREA PR

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA R. G. GRANDE
1387
Folha nº
Assinatura

157
Folha

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fn. (0xx41) 3250-1414 - Fx. (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

309

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 019/06

Atestamos, para fins de comprovação de prestação de serviços, que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA**, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/001-99, executou os serviços especializados de engenharia, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no Contrato, conforme abaixo:

CONTRATANTE	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC Rua Bom Jesus, 669 - Curitiba – Paraná
ORIGEM	Tomada de Preços 001/2006 – IPPUC
NOTA DE EMPENHO	264/2006 de 24/02/06
Contrato	Nº 001/2006 de 23/02/06
Ordem de Serviço - OS	016/06 de 23/02/06
VIGÊNCIA	120 dias contados da assinatura do Contrato
PERÍODO DE EXECUÇÃO	45 dias contados da retirada da OS
VALOR DO CONTRATO	R$ 168.535,20 (cento e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Elaboração do projeto executivo de engenharia de obras viárias urbanas do EIXO OESTE do ANEL VIÁRIO, em Curitiba-PR, envolvendo as seguintes ruas:

- Rua Júlio Perneta,
- Rua Desembargador Motta,
- Rua Brigadeiro Franco,
- Rua Tenente João Gomes da Silva.

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Estudo de Traçado;
- Estudos Hidrológicos;
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Drenagem;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Paisagismo;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1388
Folha nº
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PARALLELA ENGENHARIA
158
Folha

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060298126-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1389
Assinatura

Prefeitura Municipal de Curitiba
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fone: (0xx41) 3250-1414 - Fax: (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

- Projeto de Iluminação Pública;
- Projeto de Desapropriação;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

QUANTIDADES ENVOLVIDAS:

- Extensão total – 7.303 metros
- Área de Pavimentação total – 79.032 metros quadrados
- Área de Restauração de Pavimentação – 72.661 metros quadrados
- Área de Pavimentação a Implantar – 6.371 metros quadrados
- Área de Paisagismo – 70.406 metros quadrados

EQUIPE TÉCNICA:

Coordenador: **Engº Edmilson de Souza**
Crea: 27.052 D/PR
ART nº 2006028564-4

Autor: **Engº Edu José Franco**
Crea: 25.802 D/PR
ART nº 2006029812-6

- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Topográficos;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Desapropriação;
- Relatório de Projeto;
- Plano de Execução de Obra;
- Orçamento.

Autor: **Engº João Francisco de Castro**
Crea: 6.106 D/PR
ART nº 2006029816-9

- Estudos de Traçado;
- Projeto Geométrico.

PREF. FAZENDA R.G. Folha nº 1390 Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.206

PARALELA ENGENHARIA Folha 159 Visto

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s) **20060298126-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1391
Folha nº
Assinatura

Prefeitura Municipal de Curitiba

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba / Pr - CEP 80.035-010
Fn. (0xx41) 3250-1414 - Fx. (0xx41) 3254-8661
www.ippuc.org.br

IPPUC

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

Co-Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006029817-7

- Estudos de Traçado;
- Projeto Geométrico.

Autor: **Engº Cleverson Francisco de Souza**
Crea: 81.401 D/PR
ART nº 2006029818-5

- Estudos Hidrológicos;
- Projeto de Drenagem.

Autora: **Arqª Carla de Souza Costa**
Crea: 21.435 D/PR
ART nº 2006028849-0

- Projeto de Paisagismo.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1392
Assinatura

Atestamos que os serviços foram executados, com qualidade e prazos de entrega de acordo com os critérios estabelecidos no Contrato.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 25 de agosto de 2006

Daniel Johansen Moura
Eng. Civil - CREA 6746-D/PR

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Ricardo Antonio de Almeida Bindo
Assessor - CREA 4884-D/PR

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353...

Ronaldo Sergio Podolak Pencai
Supervisor Administrativo e Financeiro

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 160

POSTO DE ATENDIMENTO-CARMO

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) n°(s) **20060298126-0**

Data 28/08/2006
Funcionária: Neide Matr: 996

Neide

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA R.G. GRANDE
1393
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86 - CONFEA.

Certifica também que cabe ao profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Certifica que o teor e autenticidade do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões) apresentado(a)(s) não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, restringindo-se à presente Certidão as atividades registradas nas ARTs acervadas, conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e variará em função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores, conforme o Artigo 4º da Resolução 317/86 do CONFEA.

Certificamos ainda, que para a habilitação em Licitação há necessidade da apresentação do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões), cuja exigência encontra-se prevista no artigo 30, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93.

ENGENHEIRO CIVIL
EDU JOSE FRANCO
Carteira Profissional:PR-25802/D *Acervo Técnico Nº.:5698/2006*

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. Antos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1394
Assinatura

PMFR - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha 161

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDU JOSE FRANCO
Carteira Profissional:PR-25802/D — Acervo Técnico Nº.:**5698/2006**

ART Nº.....:20060298126 0..... Registrada:26/04/2006.....
ART Co-Respons.....:..... ART Vinculada:20060285644 0 .....
Participação.....:AUTOR.....
Empresa Executora...:PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA.....
Contratante(s).....:IPPUC - INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN URB DE CTBA.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TRANSPORTES.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.....
PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:7.303,00 METRO..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....:DIVERSAS RUAS,.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:23/02/2006..... Data de Conclusão:28/06/2006.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRAS VIÁRIAS E CIVIS, ENVOLVENDO AS SEGUINTES VIAS: RUA JÚLIO PERNETA, RUA DESEMBARGADOR MOTTA, RUA BRIGADEIRO FRANCO, RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA, OBJETO DO CONTRATO 001/2006/ IPPUC, COMPREENDENDO: ESTUDOS GEOTÉCNICOS, ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO, RELATÓRIO DE PROJETO, PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA, E ORÇAMENTO. FUNÇÃO: AUTOR.....
Observação.....:.....

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

PREF. FAZENDA R.G. PARANÁ
Folha nº 1395
Assinatura

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA PR

PARALLELA ENGENHARIA
Folha 162

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDU JOSE FRANCO
Carteira Profissional:PR-25802/D Acervo Técnico Nº.:**5698/2006**

A presente Certidão foi lavrada mediante solicitação junto a este Conselho, a qual vai assinada, por delegação de competência da Presidência - Portaria n.º 008/01 de 20 de Fevereiro de 2001, pela RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO.

CURITIBA, 28 de agosto de 2006.

Neide Lourdes Moraes
NEIDE LOURDES MORAES
RUA DA CIDADANIA BOQUEIRÃO / CARMO

CREA PR

CONFERE COM O ORIGINAL
04/04/18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Dandhara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1396
Folha nº
Assinatura

PARANÁ PELA ENGENHARIA
163
Folha

CURITIBA

IPPUC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº002/2014

O **INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJANETO URBANO DE CURITIBA - IPPUC**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 76.582.337/0001-16, situado na Rua Bom Jesus, nº 669, Cabral – Curitiba- Paraná, **atesta, para fins de comprovação de prestação de serviços,** que a empresa **PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA**, sediada na Rua Dr. Reynaldo Machado, 1251 – Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.160.006/0001-99, executou os serviços especializados de engenharia de **elaboração de projeto executivo da Av. Marechal Floriano – Curitiba/PR**, dentro das normas técnicas vigentes e as condições estabelecidas no Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2010 - **Contrato nº 00122/2010 / Ordem de Serviço nº 122/2010**.

PREF. FAZENDA R.C. 1397 Folha nº Assinatura

PRAZOS E VALORES:

Contrato:	122/2010
Ordem de Serviço:	O.S 122/2010
Prazo de Execução:	25/08/2010 a 01/05/2011
Valor do Contrato:	R$ 256.539,13 (duzentos e cinqüenta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e treze centavos).

OBJETO: LOTE Nº 04: Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia Viária da Av. Marechal Floriano Peixoto, trecho Rua Waldemar Loureiro de Campos até a Ponte do Rio Iguaçu, no município de Curitiba – Paraná.

LOCAL DA OBRA: Avenida Marechal Floriano Peixoto, entre Rua Waldemar Loureiro de Campos até Ponto sobre Rio Iguaçu – CEP 80.230-110 – Curitiba/PR.

ESCOPO DOS SERVIÇOS: Levantamento Topográfico; Estudos Geotécnicos; Projeto de Drenagem; Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de Sinalização Horizontal / Vertical; Projeto de Iluminação Pública; Projeto de Paisagismo; Projeto de Obras Complementares (Acessibilidade / Calçadas); Relatório Final; Orçamento.

QUANT. ENVOLVIDAS: Projeto executivo viário com extensão de 3.810 metros.

1.	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre a Rua Waldemar Loureiro de Campos e a estaca 92+5,52	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Vias de acesso sob o viaduto	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Viaduto da Marechal entre as estacas 120+4,30 e 142+14,46	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais	TOTAL	und
1.1	Escavação de Material de 1ª categoria	------	2.051,95	------	------	------	2.051,95	m³
1.2	Escavação e Carga em Material de Baixa Resistência	------	3.462,65	5.939,63	------	20.035,48	29.437,76	m³
1.3	Compactação de Aterro	------	------	------	------	16.194,52	16.194,52	m³
1.4	Regularização do Sub-leito	------	------	------	------	23.104,00	23.104,00	m²
1.5	Compactação do Sub- leito	------	------	------	------	23.104,00	23.104,00	m²

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Dandara L. L. A. dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
Autenticação F (41) 3333- 4444
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. BOA FÉ
Ctba PR 03 JUL. 2014
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO
Certifico que o selo de autenticidade de ato foi afixado na última folha do documento

PARALLELA ENGENHARIA
164 Folha
Visto

2.	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre a Rua Waldemar Loureiro de Campos e a estaca 92+5,52	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Vias de acesso sob o viaduto	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Viaduto da Marechal entre as estacas 120+4,30 e 142+14,46	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais	TOTAL	und
2.1	Execução de Base de Brita Graduada	4.633,71	512,98	1.231,91	———	2.909,19	9.287,79	m³
2.2	Execução de Sub Base de Modelo Compactado	———	———	2.175,00	———	———	2.175,00	m³
2.3	Imprimação c/ Emisão RM- 1C	40.306,33	2.159,48	14.589,77	———	22.766,20	79.821,78	m²
2.4	Pintura c/ Emisão RM- 1C	40.306,33	2.159,48	14.589,77	10.718,16	26.165,83	93.939,57	m²
2.5	Revestimento com CBUQ faixa "C"	2.015,32	215,96	729,49	535,91	1.308,28	4.804,96	m³
2.6	Revestimento com CBUQ faixa "A"	2.015,32	215,96	729,49	———	1.138,30	4.099,07	m³
2.7	Placa de concreto de Cimento Portland FCTMK=4,5 MPA, com régua vibratória simples, inclusive com forma metálica	———	———	52,50	———	52,50	105,00	m²

3.	PROJETO DE DRENAGEM	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre a Rua Waldemar Loureiro de Campos e a estaca 92+5,52	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Vias de acesso sob o viaduto	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Viaduto da Marechal entre as estacas 120+4,30 e 142+14,46	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais	TOTAL (m)	und
3.1	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,40 simples	282,00	———	———	———	713,00	995,00	m
3.2	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,40 armado	254,00	262,00	155,00	———	1.048,00	1.719,00	m
3.3	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,60 simples	218,00	———	———	———	———	218,00	m
3.5	Fornec/Assentamento de tubo de concreto Ø 0,80	———	———	———	———	777,00	777,00	m

4.	PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre a Rua Waldemar Loureiro de Campos e a estaca 92+5,52	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Vias de acesso sob o viaduto	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Viaduto da Marechal entre as estacas 120+4,30 e 142+14,46	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais	TOTAL	und
4.1	Implantação de Placa de Aço Oitavada L= 0.30 – PARE	7,00	5,00	6,00	———	8,00	26,00	ud
4.2	Implantação de Placa de Aço Disco D= 0.50 – REGUL Tipo SR;	85,00	11,00	39,00	3,00	41,00	179,00	ud
4.3	Implantação de Placa 2,00 X 1,00, Fixada em Semi-Pórtico (Diagramada)	8,00	———	3,00	———	10,00	21,00	ud
4.4	Implantação de Placa 3,00 X 1,50, Fixada em Semi-Pórtico	24,00	———	6,00	———	4,00	34,00	ud
4.5	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Aspersão Cor Amarela	572,36	7,12	294,62	22,27	428,92	1.325,29	m²
4.6	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Aspersão Cor Branca	987,02	150,82	467,27	404,45	853,93	2.863,49	m²
4.7	Demarcação Viária com Termoplástico Aplicado por Extrusão Cor Branca	1.674,77	67,65	456,95	114,00	440,34	2.753,71	m²
4.8	Fornecimetno e Implantação de Tachões L=25 x18x5 cm, nas corer branco/amarelo com refletivos monodirecional	———	———	926,00	———	———	926,00	m²

PREF. FAZENDA RIO BRANCO
Folha nº 1398
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 04 / 18
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Branco

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Dandhara L. L. Alves Santos
Compras e Licitações
Matrícula 353.236

3º TABELIÃO DE NOTAS DE CURITIBA
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do documento que me foi exibido. Dou fé.
Curitiba PR
03 JUL. 2014
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO
Certifico que o selo de autenticidade de autos foi afixado na última folha do documento

PARALLELA ENGENHARIA
165
Folha